

"УТВЕРЖДАЮ"



Нач. УВД Самаркандской обл.

20__ Г

Ч. И. И.

Ш. Н. Рахмонов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Нач. КОЗОУВА Ф. Шамурзаев, кач. ОКСУВА Д. Пардаев, инженер КОЗОУВА
Д. Гулямов, кач. Полик УВД Н. Каримов, зам. начальника КОЗОУВА А. Кимчов.
 СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ УВД САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	ДЕМОНТАЖ			
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	0,1200	
	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	0,0600	
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	0,0600	
	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100M2	1,1800	
	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: ШЛАКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	10M3	0,6000	
	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10M3	0,1160	
	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	M3	1,9200	
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,0280	
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0280	
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,2380	
	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,0200	
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,1960	
	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	M3	1,3200	
	ОТВОД Д 100	ШТ	7,0000	
	ПОЛ ОТВОД Д 100	ШТ	4,0000	
	МУФТА Д 100	ШТ	6,0000	
	МУФТА Д 50	ШТ	4,0000	
	ТРОЙНИК ДИАМ 100ММ	ШТ	3,0000	
	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМ 100X50X100ММ	ШТ	2,0000	
	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ РУ 1МПА	ШТ	7,0000	
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,0250	
	ОТВОД Д 50	ШТ	4,0000	
	ТРОЙНИК ДИАМ 50ММ	ШТ	3,0000	
	АМЕРИКАНКА 25/20	ШТ	6,0000	
	АМЕРИКАНКА 25/25	ШТ	2,0000	
	ПЕРЕХОДНИК 25/20	ШТ	8,0000	
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ(ХВС)	100М	0,5000	
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ(ГВС)	100М	0,2000	
	МУФТА Д 20	ШТ	40,0000	
	ПОЛ ОТВОД Д 20	ШТ	10,0000	
	ОТВОД Д 20	ШТ	60,0000	
	ТРОЙНИК ДИАМ 100ММ	ШТ	10,0000	
	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5 M3	БАК	1,0000	
	ЭКО-ЕМКОСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ V-0,5 M3. ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ СВАРНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА (БЕСКАРКАСНАЯ). ГАБАРИТЫ: L-1000ММ, В-1000ММ, Н-500ММ, S-6ММ. ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ: НАЗЕМНЫЙ	ШТ	1,0000	
	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 M3	ШТ	2,0000	

6	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТИПА "ARISTON-50"	ШТ	2,0000
7	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	2,0000
8	ПРЕССКОНТРОЛЬ	ШТ	2,0000
9	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,4000
0	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,2000
1	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И МОЕК	10ШТ	0,2000
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,8100
3	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,8100
4	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,1800
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,1600
6	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1800
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
7	ГОФРА ШЛАНГ 16ММ (РУЛОН 100 МЕТРОВ)	ШТ	160,0000
8	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ(МАРКИ ППВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5)	100М	0,8000
9	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35	100М	0,9000
0	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2Х4	М	90,0000
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ(10А)	100ШТ	0,0800
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ/220	100ШТ	0,0300
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ. НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	2,0000
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-77М 100/63А 3Р PRIME	ШТ	17,0000
5	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED	100ШТ	0,0800
6	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	8,0000
	АЙВОН		
7	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,5000
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,5000
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	46,0000
0	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	4,7000
1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	0,1400
2	ЛЮК БЕТОННЫЙ 80Х80	ШТ	1,0000
3	ЛЮК БЕТОННЫЙ 40Х40	ШТ	1,0000
4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,3400
5	ЖЕЛОБ ВОДОСБОРНЫЙ КРАШЕННЫЙ	П.М	34,0000
6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2000
7	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	0,9000
8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ТУНУКАПОНОН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	2,8250
9	ПОТОЛОК ПЛИНТУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	152,0000
0	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ СИНТЕПОН ИЛИ ПЕРЛИТА В ОДИН СЛОЙ	100М2	2,2500
	КШИ		
1	УСТАНОВКА БАЛКИ	М3	0,4000
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ	М3	0,4000
3	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	1,4400
4	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,7500
5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,5000
6	ЖЕЛОБ ВОДОСБОРНЫЙ КРАШЕННЫЙ	П.М	50,0000
7	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	62,0000
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2 КРОВЛИ	1,1200
9	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,3000
0	ВОРОНОКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	7,0000
1	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	21,0000
	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД		
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,0600
3	ОТВОД 90 ДИАМ. 50	ШТ	5,0000
4	МУФТА Д50	ШТ	35,0000
5	ОТВОД 45 ДИАМ. 50	ШТ	4,0000
6	АМЕРИКАНКА 50/40	ШТ	2,0000
7	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ВРЕЗКА	1,0000
8	ВЕНТИЛИ	ШТ	2,0000
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,4000
0	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,0300
1	ТРОЙНИК ДИАМ 25Х20	ШТ	3,0000
2	ОТВОД 90 ДИАМ. 25	ШТ	5,0000
3	ОТВОД 90 ДИАМ. 20	ШТ	20,0000
4	МУФТА Д20	ШТ	20,0000
5	КРАН БАРАШКА Д20	ШТ	3,0000
6	КРАН БАРАШКА Д25	ШТ	1,0000
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
7	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ LED	100ШТ	0,6800
8	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 60CM 48W , NV-LPS60	ШТ	33,0000
9	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME	ШТ	35,0000
0	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ/220	100ШТ	0,1700
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300

02	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ(10А)	100ШТ	0,4200
03	РАМКА РОЗЕТКИ	ШТ	2,0000
04	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ(МАРКИ ППВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5)	100М	1,5000
05	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2 ДО 35	100М	2,0000
06	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ВВГ 2Х4	М	200,0000
07	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	3,0000
08	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ЩРН-П-4 IP40 PRIME	ШТ	1,0000
09	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ЩРН-П-2 IP40 PRIME	ШТ	2,0000
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	7,0000
11	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 6А (С) 4,5КА PRIME	ШТ	7,0000
12	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,0100
13	ПРОЖЕКТОР МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВЫЙ 150W PRIME	ШТ	1,0000
14	ФОТОРЕЛЕ	ШТ	1,0000
	ПРОЕМЫ		
115	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1590
117	МОСКИТНАЯ СЕТКА	ШТ	4,0000
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
118	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,9000
119	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН	100М2	0,9000
120	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	2,7000
121	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,8500
122	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	1,5000
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
123	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,6000
124	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,6000
125	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,2000
126	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ(БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	100КВТ	0,4000
127	ПОКРЫТИЕ СКАМЕК ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,1000
128	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2400
129	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,2000
130	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2	0,3400
131	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН (С-361). ПЕРЕГОРОДКИ ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 4,5 М С ШАГОМ СТОЕК 600 ММ	М2	10,0000
132	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,0720
133	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,0000
134	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,5000
135	РАЗБОРКА И УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ: НА ЛЕЖНЯХ	1СТУЛ	70,0000
136	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1,9000
137	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,3000
138	ПОТОЛОК ПЛИНТУС ПЕНОПЛАСТА	ШТ	60,0000

ПОДПИСИ:

1. Ф. Шомирзаев 

2. Д. Парраев 

3. О. Гулямов 

4. Н. Каримов 

5. А. Кимичев 

Нач УВД Самаркандской обл



2021 Г

У. Н. Рахмонов

**ПРОТОКОЛ
СОГЛОСОВАНИЕ ЦЕН**

ПО ОБЪЕКТУ : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ УВД САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость
				в базисном уровне на ед.изм.
1	2	3	4	6
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1		УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ТИПА "ТЮЛЬПАН"	ШТ	320000
2		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	8000000
3		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	M2	18000
4		МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН	M2	337680
5		ЛИСТ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЙ	M2	18000
6		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	75000
7		СИНТЕПОН	M2	8000
8		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	14000
9		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МДФ С МЕЛАМИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	825000
10		ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	M2	75000
11		УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ (ЧАШАГЕНУЯ)	КОМПЛ	650000
12		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-У-В ВСТРОЕННЫЕ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	220000
13		ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	25000
14		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (ЦВЕТА ПО RAL 3005, 6005, 8017) ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ	M2	85000
15		ЛЮК БЕТОННЫЙ 40X40	ШТ	60000
16		ЛЮК БЕТОННЫЙ 80X80	ШТ	150000
17		АМЕРИКАНКА 50/40	ШТ	100000
18		МОСКИТНАЯ СЕТКА	ШТ	100000
19		ПОТОЛОК ПЛИНТУС ПЕНОПЛАСТА	ШТ	5500
20		ПОТОЛОК ПЛИНТУС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	17000
21		ПРЕССКОНТРОЛЬ	ШТ	750000
22		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ШРН-П-4 IP40 PRIME	ШТ	137043
23		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ШРН-П-2 IP40 PRIME	ШТ	100005