



Утверждаю

*С. Ибрагимов*  
*Ибрагимов*  
*С. Ибрагимов*

## Дефектный акт

На текущий ремонт школа №24 Касансайского района  
Наманганской области

Г. Наманган

«12» август, 2022г






Мы ниже подписавшиеся составе комиссии

произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ</b>			
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100М	6,9
2	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,98
3	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ	1,83392
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	3,96
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	2,94
	АДАПТОР Д-25ММ 3/4НАР.РЕЗЬБ	ШТ	196
	АДАПТЕР 40Х2" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	24
	РАКОР Д-40ММ 1/4 ВН.РЕЗЬБ	ШТ	24
	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ	1188
	ОТВОД Д-25ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	196
	ПОЛУОТВОД Д-25ММ	ШТ	196
	ОТВОД Д-40ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	24
	ПОЛУОТВОД Д-40ММ	ШТ	18
	ТРОЙНИК Д-25Х25Х25ММ	ШТ	98
	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-40Х25Х40ММ	ШТ	196
	ТРОЙНИК Д-40Х40Х40ММ	ШТ	8
	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ	98
	КЛИПСЫ Д-25ММ	ШТ	882
	МУФТА Д-25ММ	ШТ	60
	МУФТА Д-40ММ	ШТ	48
	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	3
6	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	0,36
7	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	0,36
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,36
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СПОРТЗАЛА</b>			
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	6,4537
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	6,6562

11	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,7096
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5374
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	3,7096

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Баш хисобчи		М Рахимов
муҳахис		А Хасанов
хисобчи		М Мирзобоева
х/мудир		А Тарханов
кадрлар бунми муҳахисчи		С Рамаатов

ДАТА « 14 » август 2022 г

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"INVENT DIZAYN SERVIS"**

160141, город Наманган, МФЙ Ишонч КНК-49.  
Ташбулакский АТБ «Микрокредитбанк»  
МФО: 00254 р/с: 20208000100216881001  
ИНН: 302587154 ОКОНХ: 66000  
Тел.: 93 499-14-10; 91 345-14-10  
Офис: 99 973 93 96  
[BeK33.InventDizayn@mail.ru](mailto:BeK33.InventDizayn@mail.ru)



*Лицензия за № 002218 от 24.04.2017 года  
(бессрочный) выданное Государственным  
Комитетом Архитектуры и  
Строительства Республики Узбекистан.  
Лицензия за АЕ № 939 от 09.10.2016  
года выданное Кабинетом Министров  
Республики Узбекистан.  
Лицензия за № 000179 от 11.11.2019 года  
выданное Министерством Строительства  
Республики Узбекистан*

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ**

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт  
школа №24 Касансайского района Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

Наманган-2022г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"INVENT DIZAYN SERVIS"**

---

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ**

**Стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт  
школа №24 Касансайского района Наманганской области**

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)



**Директор:**

**Б.А. Холмирзаев**

**ГИП:**

**А.Таджибаев**

Наманган-2022г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт школы №24 Касансайского района Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взята следующая документация:

--Разработанная сметные документации институтом ООО "INVENT DIZAYN SERVIS" для строительства объекта.

--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilis**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)

ГИП :  А.Таджибаев

**Расчет**

	<b>Затраты на заработную плату:</b>						
1	Сзп	=	Траб	x	Сч	x	Ксс
	Сзп	=	2 474,87	x	17504,96	=	43322,5 тыс. сум
	12% соц. Страх		43322,48	x	12%	=	5198,70 тыс. сум
	Итого:		43322,48	+	5198,70	=	48521,17 тыс. сум
	<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>						
2	ЭМ=		0	/час			(расчёт №1)
	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет						
	в текущих ценах - Сэм=				1051,11	тыс. сум	(расчёт №1)
	<b>Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций</b>						
	Строительные материалы и конструкции (расчет №2):						
3			87169,69				тыс. сум
	Стоимость оборудования комплектующих и инвентари (расчет №2).						
			0,00				тыс. сум
	<b>Затрата автотранспортные услуги</b>						
4	87169,692	x	5%	=	4358,48	тыс. сум	
	<b>Итого прямых затрат</b>						
5			141100,46				тыс. сум
	<b>Прочие затраты подрядчика</b>						
6	Пп-	141100,46	x	19,50%	=	27514,59	тыс. сум
	Итого:	141100,46	+	27514,59	=	168615,1	тыс. сум
	<b>Страхование строительных рисков</b>						
7	Ср -	168615,06	x	0,8	x	0,004	= 539,57 тыс. сум
	Итого:	168615,06	+	539,57	=	169154,6	тыс. сум
	<b>С учетом коэффициент риска</b>						
8	Кр -	168615,06	x	0%	=	0	тыс. сум
	Итого:	169154,62	+	0,00	=	169154,6	тыс. сум

СОСТАВИЛ: \_\_\_\_\_

ПРОВЕРИЛ: \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ**

Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт  
школа №24 Касансайского района Наманганской области

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)	
1	Основная заработная плата	43322,48	
2	Отчисления в соцстрах от фонд заработной платы	5198,70	
3	Эксплуатация машин и механизмов	1051,11	
4	Строительные материалы, изделия и Конструкции	87169,69	
5	Оборудования	0,00	
6	Затраты на транспортных услуг	4358,48	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	141100,46	
1	Прочие затраты подрядчика	27514,59	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>168615,06</b>	
	Страхование строительных рисков	539,57	
	Коэффициент риски	0,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>169154,62</b>	
	НДС 15%	25373,19	
	<b>ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>194527,82</b>	
	Проектных сметный документации	4600,00	
	Экспертиза	690,00	
	Затрат заказчика	5290,00	
	<b>Всего стоимость строительства</b>	<b>199817,82</b>	
Сто девяносто девять миллион восемьсот семнадцать тысяча восемьсот двадцать сум 00 тий			

Начальник:

ГИП:

Составил:



Б.А. Холмирзаев

А.Таджибаев

Б.А. Холмирзаев

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05  
на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ</b>					
<b>1</b>	<b>E65-1-1</b>	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>6,9</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	239,154
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,69
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,69
1.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	22,77
1.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	18,906
1.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	2,967
1.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	1,518
<b>2</b>	<b>E65-19-1</b>	<b>ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,98</b>	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	107,8
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,24	2,1952
2.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	2,1952
<b>3</b>	<b>E18-3-1-2</b>	<b>УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ</b>	<b>100КВТ</b>	<b>1,83392</b>	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	120,305152
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	5,7401696
3.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,3851232
3.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,1650528
3.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	2,1823648
3.6	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> )	МАШ-Ч	0,8	1,467136
3.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	3,392752
3.8	009219	ВОДА	МЗ	15	27,5088
3.9	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	1,2287264
3.10	063698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	81,059264
3.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00825264
<b>4</b>	<b>6233-225</b>	<b>РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ Н 500-1 СЕКЦИИ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1042</b>	
<b>5</b>	<b>E16-4-2-4</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>3,96</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,4	643,104
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,21	24,5916
5.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	22,968
5.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,1584
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	1,2276
5.6	009219	ВОДА	МЗ	1,88	7,4448
5.7	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00103	0,0040788



5.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,024948
5.9	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,9108
5.10	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,29	1,1484
5.11	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,121	0,47916
5.12	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	2,6136
6	С1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D*1, СТЕНКА 6,7/	М		396
7	Е16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЕ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		2,94
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	439,9416
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	24,7548
7.3	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	23,8728
7.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0882
7.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,6468
7.6	009219	ВОДА	МЗ	0,74	2,1756
7.7	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,0017346
7.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,00735
7.9	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,588
7.10	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,735
7.11	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,20286
7.12	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	1,1172
8	С1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D*1, СТЕНКА 4,2/	М		294
9	508-11	АДАПТОР Д-25ММ 3/4НАР.РЕЗЬБ	ШТ		196
10	113-1412	АДАПТЕР 40Х2" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫИ	ШТ		24
11	508-196	РАКОР Д-40ММ 1/4 ВН.РЕЗЬБ	ШТ		24
12	508-154	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ		1188
13	508-23	ОТВОД Д-25ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ		196
14	508-22	ПОЛУОТВОД Д-25ММ	ШТ		196
15	508-27	ОТВОД Д-40ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ		24
16	508-26	ПОЛУОТВОД Д-40ММ	ШТ		18
17	508-51	ТРОЙНИК Д-25Х25Х25ММ	ШТ		98
18	508-54	ТРОЙНИК ПЕРЕХ Д-40Х25Х40ММ	ШТ		196
19	508-56	ТРОЙНИК Д-40Х40Х40ММ	ШТ		8
20	С130-474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ		98
21	508-152	КЛИПСЫ Д-25ММ	ШТ		882
22	508-91	МУФТА Д-25ММ	ШТ		60
23	508-92	МУФТА Д-40ММ	ШТ		48
24	508-131	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ		3
25	Е69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ		0,36
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,7	43,092
25.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,15	0,054
26	Е69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ		0,36
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,66	28,3176
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,018
26.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,018
26.4	012198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,2	0,072
26.5	030391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0005	0,00018
27	Е15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,36
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	15,444
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,0612
27.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0072
27.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,054

27.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,02268
27.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,01836
27.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3024
27.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1116
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СПОРТЗАЛА</b>					
<b>28</b>	<b>E62-41-1</b>	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ</b>	<b>100М2</b>	<b>6,4537</b>	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	134,23696
<b>29</b>	<b>E15-4-5-3</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>6,6562</b>	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	285,55098
29.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,131554
29.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,133124
29.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,99843
29.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,4193406
29.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,3394662
29.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,591208
29.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,063422
<b>30</b>	<b>E15-4-5-4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,7096</b>	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	199,94744
30.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,667728
30.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,074192
30.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,593536
30.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,2559624
30.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,204028
30.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,116064
30.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,149976
<b>31</b>	<b>E15-4-25-8</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5374</b>	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	27,412774
31.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,064488
31.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,005374
31.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,059114
31.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,009872038
31.6	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0040305
31.7	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00607262
31.8	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0274074
31.9	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00128976
31.10	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,451416
31.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,166594
<b>32</b>	<b>E15-4-25-3</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,7096</b>	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	190,562152
32.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,482248
32.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,074192
32.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,408056
32.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,09274
32.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,04303136
32.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,2003184
32.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00890304

32.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,116064
32.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,149976

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 05**

на текущий ремонт здание школа №24 Касансайского района Наманганской области

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>131 543 283 сум</b>
в том числе	
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	87 169 692 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	43 322 477 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 051 115 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2474.868658	17 504,96	43 322 477
			<b>ИТОГО</b>				<b>43 322 477</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	46.8408	10 891,00	510 143
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.3851232	668,00	257
3	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.4116528	127 627,00	52 538
4	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5.3796468	11 587,00	62 334
5	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1.467136	2 291,00	3 361
6	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2.113136	54 548,00	115 267
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5.267152	54 548,00	287 313
8	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	22,77	874,00	19 901
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 051 115</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		6233-225	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛ Н 500-1 СЕКЦИИ	ШТ	1042	63 953,00	66 639 026
2		508-11	АДАПТОР Д-25ММ 3/4НАР.РЕЗЬБ	ШТ	196	3 640,00	713 440
3		113-1412	АДАПТЕР 40Х2" ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	24	8 580,00	205 920
4		508-196	РАКОР Д-40ММ 1/4 ВН РЕЗЬБ	ШТ	24	25 000,00	600 000
5		508-154	КЛИПСЫ Д-40ММ	ШТ	1188	580,00	689 040
6		508-23	ОТВОД Д-25ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	196	1 000,00	196 000
7		508-22	ПОЛУОТВОД Д-25ММ	ШТ	196	777,00	152 292
8		508-27	ОТВОД Д-40ММ/УГОЛЬНИК 90ГР./	ШТ	24	2 420,00	58 080
9		508-26	ПОЛУОТВОД Д-40ММ	ШТ	18	2 200,00	39 600
10		508-51	ТРОЙНИК Д-25Х25Х25ММ	ШТ	98	825,00	80 850
11		508-54	ТРОЙНИК ПЕРЕХ.Д-40Х25Х40ММ	ШТ	196	1 625,00	318 500
12		508-56	ТРОЙНИК Д-40Х40Х40ММ	ШТ	8	2 325,00	18 600
13		508-152	КЛИПСЫ Д-25ММ	ШТ	882	250,00	220 500
14		508-91	МУФТА Д-25ММ	ШТ	60	900,00	54 000
15		508-92	МУФТА Д-40ММ	ШТ	48	1 580,00	75 840
16		508-131	ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	3	27 000,00	81 000

17	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	37,1292	0,00	0
18	012198	C142-9050	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,072	317 196,00	22 838
19	030391	C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,00018	6 900 000,00	1 242
20	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0058134	6 900 000,00	40 112
21	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,032298	700,00	23
22	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,697983	5 600 000,00	3 908 705
23	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,102612038	15 743 000,00	1 615 421
24	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0040305	9 750 000,00	39 297
25	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,04910398	10 000 000,00	491 040
26	031692	C111-329	КЛЕЙ ВВ-СА	КГ	1,4988	6 450,00	9 667
27	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,78958	1 100 000,00	868 538
28	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	18,906	6 253,00	118 219
29	034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	1,8834	0,00	0
30	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	2,967	6 253,00	18 553
31	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0101928	0,00	0
32	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	12,577152	12 000,00	150 926
33	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*1, СТЕНКА 4,2/	М	294	5 600,00	1 646 400
34	038030	C1119-38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1, СТЕНКА 6,7/	М	396	17 050,00	6 751 800
35	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	4,641568	0,00	0
36	044697		ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	1,2287264	0,00	0
37	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,68202	0,00	0
38	052474	C130-474	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	ШТ	98	6 500,00	637 000
39	063698	C1630-115	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	81,059264	7 000,00	567 415
40	064476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	3,7308	2 450,00	9 140
41	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00825264	15 833 333,00	130 667
			ИТОГО	СУМ			87 169 692
			ВСЕГО	СУМ			87 169 692
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			87 169 692
			ВСЕГО	СУМ			131 543 283
			ИТОГО	СУМ			131 543 283

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:18-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57326**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Kosonsoy tumani 24-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Kosonsoy tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 55699

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Kosonsoy tumani hoqimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 8.08.2022 yildagi 524789-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **194527,817 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	169154,623	ming so'm
QQS:	25373,194	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5290,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Kosonsoy tumani 24-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA



"ТАСЛИКЛАЙМАН"  
Косonsoй туман хокими  
Д.Кадиров  
"05" / "01" / "2022-йил

Косonsoй туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим мактаби биноларини 2022 йилга таъмирлаш бўйича  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн сўм

№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қурағи	Таъмирлаш ишлари мазмуни					Дастлабки ҳисоб китобларга қўра талаб этиладиган маблағ (млн.сўм)	шундан маблағ манбаси бўйича		
					Қозони, қозонхона таъмирлаш ва қозон сотиб олиш	Иситиш тизими	Эшик ва дераза рамлари	Ўрғини гишмлари	Банка янлар		Бюджет параметрларидан	Ўрқин қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режасини орғтириб бажарилган қисми ҳисобидан
ЖАМИ									2 204,0	2 204,0	0,0	0,0	
1	Косonsoй туман, А.Навоий МФЙ, А.Навоий кўчаси 89-уй	1 мактаб	1973 *	900		Бошланғич ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш				150,0	150,0		
2	Косonsoй туман, М.Аъзам МФЙ, Шоҳчинор кўча 69-уй	6 мактаб	1982	900	1 та КВТ 100 қозон ўрнатил				янги кўмирхона қуриш	100,0	100,0		
3	Косonsoй туман, Боғишамол МФЙ, Чорбоғ кўчаси 26-уй	10 мактаб	1970, 1982, 2020	760	1 та КВТ 80 қозон ўрнатил	Спорт зал иситиш пелминини янгилаш				100,0	100,0		
4	Косonsoй туман Тахтақўприк МФЙ	13 мактаб филиали	1968	80					атроф деворини ўраш	50,0	50,0		
5	Косonsoй тумани, Шайхон МФЙ, 34 уй	14 мактаб	1977	624		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш				160,0	160,0		
6	Косonsoй туман, Гулбоғ МФЙ, Гулбоғ кўчаси	18 мактаб	1971, 1988, 2017	1260	3 та КВТ 80 қозон ўрнатил					50,0	50,0		
7	Косonsoй туман, Узунқашоқ МФЙ, қилич кўчаси 125 уй	21 мактаб	1965, 1970, 1974	360	1 та КВТ 80 қозон ўрнатил	Спорт зал иситиш пелминини янгилаш				80,0	80,0		
8	Косonsoй туман, Хонқўрион МФЙ, Қайғмас кўчаси	24 мактаб	1960, 1978, 2019	340		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш				200,0	200,0		



№	Худуд номи	Муассаса номи	Бинонинг қурилган йили	Бинонинг қулияти	Таъмирланган йиллари маъмури					Дастлабки ҳисоб китобларга қўрилган тўлаб этилаётган маблағ (млн.сўм)	шундан маблаг мабаси бўйича		
					Қозони, қозонхона таъмирлаш ва қозон соғиб олини	Ўсиш ва тизим	Эшик ва дераза рамалари	Ўрнатилган тизимлари	Бошқа ишлар		Бюджет параметрларидан	Ўрнин қолдиқ маблағларидан	Даромадлар режасини ортириб бажаришдан қисми ҳисобидан
9	Косонсой тумани, Тергачи МФЙ, Соёв буйи кўчаси	28 мактаб	1964, 1978, 1988	960	2 та КВТ 50 қозон ўрнатилди				янги кўмирхона қуриш	110,0	110,0		
10	Косонсой тумани, Навбахор -2 МФЙ, Булок кўчаси	30 мактаб	2012	315		Ўқув биносининг иситиш тизимини янгилаш				100,0	100,0		
11	Косонсой тумани, Белқисмон МФЙ	32 мактаб	1977	820					мактаб биносининг жорий таъмирлаш	32,0	32,0		
12	Косонсой тумани, Янги йул МФЙ, Укутувчилар кўчаси	33 мактаб	1984	924					янги ўқув биносини муқамал таъмирлаш	500,0	500,0		
13	Косонсой тумани, Ўзбекистон МФЙ, Ўзбекистон кўчаси 25-уй	37 мактаб	1976	495					янги ҳажатхона қуриш	220,0	220,0		
	Косонсой тумани, Бомраҳа МФЙ	39 мактаб	1990	417	1 та КВТ 80 қозон ўрнатилди	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш				60,0	60,0		
14	Косонсой тумани, Тағижар МФЙ, Тағижар кўчаси	41 мактаб	1978, 1977	620					фирма биноси апроф дорабини янгилаш ва янги кўмирхона қуриш	150,0	150,0		
15	Косонсой тумани, Навбахор МФЙ, Омилқор кўча	45 мактаб	1980	200	2 та КВТ 80 қозон ўрнатилди					42,0	42,0		
16	Косонсой тумани, Қуқумбой МФЙ, Қуқумбой кўчаси 19-уй	53 мактаб	1982, 2003	540	1 та КВТ 50 қозон ўрнатилди	Спорт зал иситиш тизимини янгилаш				100,0	100,0		

Косонсой тумани ҳокимининг ўринбосари

Косонсой тумани молия бўлими мудирини

Косонсой тумани халқ таълими бўлими мудирини

