



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

1. Специалист ОКС МВД РК

Б. Уразов

2. Начальник ОКС МВД РК

Ш. Ганиев

3. Инженер ПТМ «Архторус»

С. Даулетбаев

Произвели осмотр состояния здания главного корпуса и контрольно пропускного пункта РОВД Турткульского района
 По результатам осмотра была выявлена необходимость
 выполнения следующего объема работ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ГЛАВНЫЙ КОРПУС			
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ			
КРОВЛЯ			
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ:	100М2	1,392
2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ 50Х50	М3	1,18
3	ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ	100М2	0,282
6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,352
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,71
9	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ,	1000М2	0,464
10	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	3
11	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,456
14	УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.	100М2	0,458
15	ОБШИВКА ПАРАПЕТА ИЗ ПЛИТ АЛИКАБОНД	100М2	1,736
ОКНА			
17	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,78
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/	100М2	1,5343
22	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100М	0,944
24	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К РЕШЕТОК	Т	0,7214
27	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,7214
28	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,648
ДВЕРИ			
29	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,67
30	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	М2	30,86
34	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2227
37	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	1,0606
42	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ	100ШТ	0,65
ПОЛЫ			
43	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: МОЗАЙЧНЫХ	100М2	3,08
44	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	2,506
45	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ПАРКЕТНЫХ	100М2	2,982
46	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	10,758

47	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	10M2	27,78 ²¹⁻¹⁰⁸
49	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	T	0,46
51	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	13,9
52	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ ДО 40X40 CM	100M2	3,294
53	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ,	100M2	6,583
54	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	7,005
55	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M	3,055
ЛЮК И СТРЕМЯНКА			
57	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,0022
59	УСТАНОВКА ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2	100M2	0,01
61	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ	T	0,0564
63	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ ИЗ БРУСКОВ	M3	0,03
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
66	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОКРАСКИ СО СТЕН	100M2	28,992
67	СНЯТИЕ СТАРОЙ ОКРАСКИ С ПОТОЛКА	100M2	10,758
68	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	2,179
69	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	2,026
70	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	24,229
71	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	9,877
72	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ОТКОСОВ	100M2	2,129
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
73	РАЗБОРКА СОЛНЦЕЗАЩИТЫ АЛМИНИЕВОЙ	100M2	1,386
74	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	9,663
75	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 MM ПЛОСКИХ	100M	2,1
76	ПИЛЯСТР ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ 30MM	100M2	1,791
77	ШТУКАТУРКА ПОД "ДОЖДИК"	100M2	9,663
79	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100M2	1,019
ПОРТАЛ			
80	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	T	0,43058
83	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	T	0,017
85	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»:	100M2	0,473
КРЫЛЬЦО КР-1 /ГЛАВНОГО ВХОДА/			
87	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: МРАМОРНЫХ	100M2	0,196
88	ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ ТИПА "КАБАНЧИК"	100M2	0,424
90	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100M2	0,292
КРЫЛЬЦО КР-2			
91	РАЗБОРКА ПЕРИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100M	0,044
92	ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ ТИПА "КАБАНЧИК"	100M2	0,05
94	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100M2	0,065
95	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,0029
98	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ОГРАЖДЕНИИ	T	0,04639
99	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИИ ИЗ ТРУБ	T	0,04639
103	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,035
КРЫЛЬЦО КР-3			
104	РАЗБОРКА ПЕРИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100M	0,069
105	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ : ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,066
106	ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТ ТИПА "КАБАНЧИК"	100M2	0,066

108	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNOV 8/11/11/5.0 ПЛАТЯЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100M2	0,078 ^{7,21-108}
109	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,00454
112	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М/К ОГРАЖДЕНИИ	T	0,06577
113	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИИ ИЗ ТРУБ	T	0,06577
117	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,049
ЛЕСТНИЦА			
118	РАЗБОРКА ПОРУЧНЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ:	100M	0,132
119	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИИ ИЗ АНОДИРОВАННЫХ ТРУБ	100M	0,14
.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШИНАМИ РЕ И N НА 48 МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ ЩРВ-483	ШТ	3
.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP 20 220В 16А /ОДНОКЛАВИШНЫЙ/	100ШТ	0,63
5	ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ КЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP20 220В 16А	100ШТ	0,24
7	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP20 220В 16А /ОДНОПОЛЮСНАЯ/	100ШТ	1,58
9	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP44 220В 16А /ОДНОПОЛЮСНАЯ/	100ШТ	0,03
.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ			
11	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	100ШТ	1,54
14	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #ПАТРОНЫ/	100ШТ	0,07
16	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ.	100M	56,45
21	ГОФРА ТРУБА	100 M	10
23	ГОФРА ТРУБА ПРОХОДОМ 50ММ	100 M	0,5
.УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ			
25	/КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ/	ШТ	380
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	БЛОК ПРИНМНО КОНТРОЛЬНЫЙ НА 2 ШЛЕЙФОВ С РЕЗЕРВНОМ АККУМУЛЯТОРОМ НА 12ВОЛЬТ 2А/Ч ВСТОРЕННЫМ В ПРИБОР ППСУ-2	ШТ	1
2	ДАТЧИК РУЧНОЙ ИПР-513	ШТ	6
3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ ИП-212	ШТ	136
4	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,07
5	УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЯ ЗВУКОВОГО	ШТ	3
6	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	M	1750
7	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	1
8	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1
9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ БИРП-12/2,5	ШТ	1
ИЗОЛЯТОР			
ДВЕРИ			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,06
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,123
ОКНА			
5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,25
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/	100M2	0,2538
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА			

9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ Д-8ММ	Т	0,958
11	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ АРМАТУРЫ	Т	0,958
ПЕРЕХОД			
12	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3	0,83
13	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,022
14	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,068
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,362
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,127
КПП			
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ			
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,812
2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ 50Х50	М3	0,43
3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ:	100 М2	0,812
5	ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ	100М2	0,326
8	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,362
10	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,18
13	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,038
15	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,18
16	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ,	1000М2	0,0812
18	УСТРОЙСТВО КОНЕК	100М	0,249
СТЕНЫ			
20	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3	3,8
21	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ Д-20ММ	Т	0,0791
ОКНА			
23	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
24	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/	100М2	0,1408
28	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100М	0,059
ВИТРАЖИ			
30	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖА ДЕМОНТАЖ	100М2	0,176
31	МОНТАЖ ВИТРАЖА С ДВЕРЬЮ	100М2	0,045
ДВЕРИ			
32	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,06
33	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	М2	5,54
35	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0385
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036
40	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ	100ШТ	0,06
ПОЛЫ			
41	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: МОЗАЙЧНЫХ	100М2	0,134
42	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	0,311
43	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	10М2	4,45
45	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,445

46	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТИПОВЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 9 РАЗ	100M2	0,445 ²¹⁻¹⁰⁸
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ ДО 40X40 СМ	100M2	0,134
48	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ,	100M2	0,311
49	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,398
50	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК	100M	0,135
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
52	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,293
53	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,149
54	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2	0,445
56	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,864
57	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,446
58	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,213
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
59	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ	100M2	0,172
60	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ	100M2	0,015
61	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	0,399
62	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН».	100M2	1,144
63	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100M2	0,097
ОТМОСТКА			
64	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,0161
65	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100M3	0,0161
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В			
1	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ С ШИНАМИ РЕ И N НА 12 МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ ЩРВ-12	ШТ	1
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP 20 220В 16А /ОДНОКЛАВИШНЫЙ/	100ШТ	0,05
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP 20 220В 16А	100ШТ	0,01
7	ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ КЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ IP20 220В 16А	100ШТ	0,02
9	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP20 220В 16А /ОДНОПОЛЮСНАЯ/	100ШТ	0,09
11	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКА С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ IP44 220В 16А /ОДНОПОЛЮСНАЯ/	100ШТ	0,01
ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ			
13	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	100ШТ	0,12
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	БЛОК ПРИНМНО КОНТРОЛЬНЫЙ НА 2 ШЛЕЙФОВ С РЕЗЕРВНОМ АККУМУЛЯТОРОМ НА 12ВОЛЬТ 2А/Ч ВСТОРЕННЫМ В ПРИБОР ППСУ-2	ШТ	1
2	ДАТЧИК РУЧНОЙ ИРР-513	ШТ	2

3	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNOURVISH 5.0 ИЗВЕЩАТЕЛИ ИС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ ИП-212	ШТ	10 ⁷⁻²¹⁻¹⁰⁸
4	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,02
5	УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЯ ЗВУКОВОГО	ШТ	1
6	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	М	150
7	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	1
8	АККУМУЛЯТОР	ШТ	1
9	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ БИРП-12/2,5	ШТ	1
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПА			
2	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ	ШТ	1
4	БАЗОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	КОМАНДА	1
5	КОНТРОЛЛЕР	ШТ	1
6	КАРТЫ МАГНИТНЫЕ	ШТ	50
9	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1
11	РАЗЪЕМ RG-45 8P8C ПОД ВИТУЮ ПАРУ КАТЕГОРИИ 5E	ШТ	8
13	ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ	2
15	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НА 10 ПАР	ШТ.	1
МАТЕРИАЛЫ			
17	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПВХ	100 М	0,2
19	ГОФРА ТРУБА ПРОХОДОМ 16ММ	100 М	0,15
21	МЕТАЛЛУКАВА, ММ, ДО 16ММ	ВВОД	10
КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
25	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА	100М	0,95
МЕТАЛЛ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ			
30	МЕТИЗЫ, БОЛТЫ	КГ	1
31	НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ ПОД БОЛТ М6 КАБЕЛЬ S-4 ММ	ШТ	4
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ /82М/			
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ	100М3	0,048
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0336
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,3206
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БМ 150	100М3	0,182
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,147
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,147
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛ. ОГРАЖДЕНИЯ	Т	2,2742
12	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,182
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА /1ШТ/			
13	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МК ВОРОТ	Т	0,259
18	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2/ВОРОТ/	100М2	0,287
РАЗДВИЖНАЯ ВОРОТА			
19	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ	100М3	0,101
20	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0707
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,084
22	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БМ 150	100М3	0,0555
23	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,18
24	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,18
25	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К РАЗДВИЖНОЙ ВОРОТЫ	Т	1,91733
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАЛИТКА /1ШТ/			
36	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0015

37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,003
38	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ 100	100M3	0,0012
39	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	0,006
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,006
41	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,001
42	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ	T	0,0267
45	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ КАЛИТКИ	T	0,031
49	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2/КАЛИТКИ/	100M2	0,042
БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ			
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ /ТОЛЩ.10СМ/	1000M2	0,6
2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000M2	-0,6
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.10СМ/	1000M2	0,6
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 10 РАЗ	1000M2	-0,6
ОТМОСТКА ДЛЯ ЗАБОРА			
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ/ТОЛЩ.10СМ/	1000M2	0,025
6	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000M2	-0,025
7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.10СМ/	1000M2	0,025
8	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 10 РАЗ	1000M2	-0,025
ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ			
9	РАЗБОРКА БРУСЧАТКИ	100M2	7,65
10	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ/ТОЛЩ.8СМ/	1000M2	0,765
11	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 7 РАЗ	1000M2	-0,765
12	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.5СМ/	1000M2	0,765
13	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 ЗА 15 РАЗ	1000M2	-0,765
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ ИЗ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ НА МЕСТЕ	100M2	7,65
15	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ	100M	1,666

1. Специалист ОКС МВД РК
2. Начальник ОКС МВД РК
3. Инженер ПТМ «Архторус»



Б. Уразов
Ш. Ганиев

С. Даулетбаев