



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:19-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57048

Obyekt nomi «Buxoro shahar tibbiyot birlashasi Binosidagi Ior bo'limining joriy ta'mirlari (2-QISM)»

Buyurtmachi - Buxoro shahar tibbiyot birlashasi.

Bosh loyihachi - "ARXSTROY-EXCLUSIVE" XK

Litsenziya Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020- yil 07-oktabrda berilgan. AL-001398.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 55835

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Buxoro shaharda joylashgan

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

Dereza romlari - alyumin derezalar o'rnatish,alyumin eshik romlari o'rnatish, plastic pvx tokchalari o'rnatish,dereza romlarini suvoq qatlamini suvoqlash,otkos qismini suvoqlash,jalyuzi o'rnatish .

Qo'shimcha - Keramik plitkalar o'rnatish devorlarga va stolbiklarga ,plyastralar,ship ni shoflarini tozalash,joylarni shpaklyovka bilan tekislash,moyli bo'yoq bilan bo'yash,dekorativ plastic bilan

Birinchi qavat - Oqova suvlari uchun quvirlar o'rnatilgan ,qo'shimcha elementlar, uchlik otvod,zaglushka, cho'milish uchun vanna,umivalniklar o'rnatish,smistitellar,vannauchun smistetil,sifon,yarim atvod elementlar

Isitish tizimi- isitish tizimi uchun quvirlar yotqizish, chugun radiatorlar

o'rnatish,kranik,otvod,mufta,yarimatvod,obratniy klavn,mufta,otvod,nipel, va elementlarni moyli bo'yoq bilan bo'yash,kranlar o'tqizish

Elektir tizimi- shitlar o'rnatish,12talik shit o'rnatish, viklyuchatel o'rnatish,avtammat o'rnatish,similar

o'rnatish, uchirib yoqgich, rozetka, yoritgichlar, karobkalar va tarqatuvchi karobkalar o'rnatish

Santexnika- jixozlari-quvirlar o'rnatish, moykalar o'rnatish, 2 talik moyka o'rnatish, shkaflar o'rnatish, unitazlar o'rnatish, padon dush uchun, simistetel moyka unitazlar uchun sifonlar, shlanglar, o'rnatish

Jixozlar- isitgich o'rnatish, tok isitgichi o'rnatish, muzlatgich, kichkina muzlatgich, stol, divanlar ko'zda tutilgan

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari : Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022-yil 8-avgustda tasdiqlangan 373/22 sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 470 040,576 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 49 031,191 ming so'mga kamaytirilib, **421 009,385 ming so'm** qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari - 341 166,318 ming so'm.

Asbob uskunalar - 24 928,800 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 54 914,267 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro shahar tibbiyot birlashasi Binosidagi Ior bo'limining joriy ta'mirlari (2-QISM)** » ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЕ ЛОРА В ЗДАНИЕ МЕД.ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДА
БУХАРЫ (2-ЧАСТЬ)**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	32149,792
	Отчисление на социальное страхование	3857,975
2	Эксплуатация машин и механизмов	3350,102
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	243974,257
4	Оборудование	24928,800
	Итого:	308260,925
5	Прочие затраты подрядчика	56666,425
6	Затраты на страхования объекта	1167,768
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		366095,118
Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС		421009,385

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛЕНИЕ ЛОРА В ЗДАНИЕ МЕД.ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДА БУХАРЫ (2-ЧАСТЬ)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	9
ВНЕШНЕ-ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1745,576	18417,87	32149792
		СУМ		1,12	36007766,86
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,4216	91418,65	38542
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	11,856	84075,95	996804
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,4546	826,55	6988
5	МАШИНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-66	МАШ.-Ч	9,18	4242	38942
6	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,06077	73446,91	4463
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,3943	117416,69	515964
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,9069	124222,36	112657
9	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,735	1	1
10	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	45,547	16667,64	759161
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	16,3881	14484	237365
12	ПЕДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	2,52	796,95	2008
13	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,171	12840,42	27877
14	ЩЕПУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,7589	740,03	4262
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1209	65776,32	7952
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,3283	65776,32	482029
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,9069	86559,95	78501
18	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,8375	894,86	1644
19	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,0848	894,86	8130
20	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,088	12840,42	26811
		СУМ			3350102
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
21	ВОДА	М3	0,37	1	0
22	ВОДА	М3	2,816	1	3
23	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,018544	261970	4858
24	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,105	261970	27507
25	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,515	255290	1152634
26	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАНД"	Т	0,56	1080000	604800
27	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	89,0272	2600	231471
28	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00111	6700000	7437
29	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,122	20000	2440
30	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6,8	2000	13600
31	ДОБЕЛИ	КГ	9,9	23470	232353

1	3	4	5	6	9
33	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	7,15	17470	124911
34	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,645	15000	9675
35	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ	М2	67,92	649108	44087415
36	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,003765	69912	263
37	ГРЕБЕШОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,059126	50000	2956
38	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	81,6	52000	4243200
39	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,002589	18917	49
40	КРАСКА	КГ	1,85	12860	23791
41	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	360	940	338400
42	ОБЕФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,377	8200	11291
43	ГРУНТОВКА	Т	0,0055	10200000	56100
44	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,008544	10200000	87149
45	ДОБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	715,6136	200	143123
46	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	5,2	2100	10920
47	ОБЕФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,001273	8200000	10439
48	ОБЕФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01248	8200000	102336
49	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,00032	1245454	399
50	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0528	925000	48840
51	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,62625	1012000	633765
52	ПОРШКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0014	654315	916
53	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,01375	10416698	143230
54	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,32	132512	42404
55	КАСЕТКА	Т	0,00124	6251000	7751
56	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0036	415000	1494
57	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,000009	13154000	118
58	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,002304	19450	45
59	ШКОРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8064	19450	15684
60	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,259	16450	20711
61	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ КОТУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,3875	13250	5134
62	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	48,9	6200	303180
63	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,7144	8200	760258
64	ЩЕЛЧАФЧИК ПОД МОЙКУ	ШТ	4	750000	3000000
65	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,032706	12860000	420599
66	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	88,4	985335	87103614
67	ВЕТОШЬ	КГ	1,6856	7350	12389
68	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	167	48200	8049400
69	ДУШЕВОЙ ПОДДОН	КОМПЛ	3	326922	980766
70	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	14	215000	3010000
71	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,074	228412	16902
72	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0835	921000	76904
73	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	429	3200	1372800
74	БЯРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,725	7200	12420
75	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	91,8	180	16524
76	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	8	211	1688
77	СКОБЫ	10ШТ	154	100	15400
78	ШТАЛИК (РАСКЛАДКА), РАЗМЕР 19X19 ММ	М	16	1000	16000
79	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00003	16458000	494

	3	4	5	6	9
80	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000299	16250000	4859
81	МОЙКА НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ШТ	3	385000	1155000
82	ЗАТКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,04	3200000	128000
83	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,66	9600	6336
84	ВОЗДУШНЫЙ КРАН	КОМПЛ	24	14500	348000
85	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100ШТ	0,286416	820000	234861
86	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ	0,282744	820000	231850
87	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	20,459	9820	200907
88	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	1,996	12450	24850
89	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	13,136	121	1589
90	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	26,95	3211	86536
91	КРОК	ШТ	83,64	98	8197
92	ПЕРЕМЫЧКИ ГИВКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	65	65
93	ПЛАШКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	16,5	85	1403
94	СКОНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	11212	448
95	СКОНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,66	2323	1533
96	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,3909	1200	1669
97	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	4,565	11	50
98	ДЕРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000452	23200000	10486
99	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	КОМПЛ	14	425000	5950000
100	УНИТАЗ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	КОМПЛ	4	585000	2340000
101	ДЕРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,5417	23200	58967
102	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAXIFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	17,582	42580	748642
103	КОСЫНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	260	50	13000
104	МОЙКА НА 2 ОТДЕЛЕНИЕ	КОМПЛ	1	621000	621000
105	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КЛЕЯУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,4 ДО 0,15 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1966	38123	7495
106	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	65,65	50852	3338434
107	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0216	1	0
108	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	30,0756	1	30
109	ВАННА КУПАЛЬНАЯ ПРЯМАЯ	КОМПЛ	1	521000	521000
110	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВЫЕ	КОМП	4	365000	1460000
111	БАТАРЕЯ ЧУГУННАЯ	СЕКЦ	204	65000	13260000
112	КОРН ПОЛОБОРОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	48	38500	1848000
113	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	88	1120	98560
114	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	14	32500	455000
115	СИФОН ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	4	33500	134000
116	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	4	38200	152800
117	СИФОН ДЛЯ ПОДДОНА	ШТ	4	33500	134000
118	ГИБКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ Д15ММ	ШТ	38	14500	551000
119	КОРФА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	20	1120	22400
120	ПОДОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	10	1020	10200
121	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д25ММ	ШТ	5	14200	71000
122	КОРФА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	20	982	19640
123	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	30	982	29460
124	НИПТЕЛЬ Н/Р ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д20ММ	ШТ	30	8200	246000
125	ЛЕНТА ФУМ	ШТ	10	10200	102000
126	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д100Х50ММ	ШТ	2	11200	22400
127	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д100ММ	ШТ	2	11200	22400

3	4	5	6	9
01 КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д100Х100ММ	ШТ	1	14200	14200
02 ХУЛЮШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д100ММ	ШТ	2	9800	19600
03 СИФОН ДЛЯ ВАНН	ШТ	1	33500	33500
04 ПЕДАЛЪЮД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д100ММ	ШТ	1	10800	10800
05 ПРОВОД ПУГНП СЕЧ 2Х2,5 ММ2	М	250	8290	2072500
06 ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х4 ММ2	М	300	1701	510300
07 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННОГО ТИПА	ШТ	47	13500	634500
08 СВЕТИЛЬНИК LED PANEL 24W	ШТ	41	71250	2921250
09 КОРБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	43	5200	223600
10 ШКАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НА 12 АВТОМАТОВ	ШТ	1	86210	86210
11 АВТОМАТ ЭЛЕКТ.25А	ШТ	12	12261	147132
12 ЖАЛЮЗЫ КОМБО	М2	176,87	185200	32756324
13 РОШЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА 2Х МЕСТНАЯ	ШТ	43	14500	623500
Итого по материальным ресурсам	СУМ			232356435
Транспортные услуги 5%	СУМ		0,05	11617822
Всего по материальным ресурсам	СУМ			243974257
ОБОРУДОВАНИЕ				
14 ХОЛДИЛЬНИ 2Х КАМЕРНЫЙ	ШТ	1	4850000	4850000
15 ХОЛДИЛЬНИ МАЛЕНКИЙ	ШТ	2	2980000	5960000
16 СТУЛ	ШТ	15	382000	5730000
17 ДИВАН-КРЕСЛО	КОМП	1	5200000	5200000
18 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 80Л	ШТ	1	1450000	1450000
19 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л	ШТ	1	1250000	1250000
Итого по оборудованию	СУМ			24440000
Транспортные услуги 2%	СУМ		0,02	488800
Всего по оборудованию	СУМ			24928800