

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО "JIZZAX TA'MIR LOYIHA"

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ
ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ
В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

ДИРЕКТОР:

ГИП:



Ш.МИРЗАКОБИЛОВ

С. КАРАЕВ

2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюднo согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 9 563,581 ч/час
Затраты труда машинистов	– 498,1212 м/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 1 198 778 483 сум

СОСТАВИЛ:



Ш. РУСТАМОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование затрат	ед. изм.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВСЕГО
2	3	4	5
Затраты труда строителей	чел/час	9563,581	9 563,581
Затраты труда машинистов	маш/час	498,1212	498,1212
Затраты	сум	167 290 647	167 290 647
Эксплуатация машин и механизмов	сум	20 294 802	20 294 802
Материалы изделия и конструкции	сум	465 234 233	465 234 233
Оборудование, мебель, инвентарь	сум	229 429 540	229 429 540
Затраты	сум	2 804 562	2 804 562
Транспортные расходы от материалов- 5%	сум	23 261 712	23 261 712
Транспортные расходы от оборудование - 2%	сум	4 588 591	4 588 591
Транспортные расходы от провода 1,5%	сум	42 068	42 068
Сумма прямых затрат	сум	678 928 023	678 928 023
Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	126 144 827	126 144 827
Сумма с прочими затратами подрядчика	сум	805 072 850	805 072 850
Сумма с оборудованием	сум	1 039 090 981	1 039 090 981
Снижение риска 0,4% С К=0,8	сум	3 325 091	3 325 091
Итого	сум	1 042 416 072	1 042 416 072
Итого 15%	сум	156 362 411	156 362 411
Итого с учетом НДС	сум	1 198 778 483	1 198 778 483

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "JIZZAX TA'MIR LOYIHA":

МИРЗАКАБИЛОВ Ш.

СОСТАВИЛ:

РУСТАМОВ Ш.



(Handwritten signatures in blue ink)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ ДУСЛЫКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

В базисных ценах
895235,695 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера работ и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	6	7

ПО КРАЙНЕМУ ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9563,5806	17 492	167 290 647
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	498,1212	-	-
	Итого по трудовым ресурсам:	СУМ			167 290 647

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,3731	72 437	99 463
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	23,8535	12 630	301 270
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	79,9	655	52 335
	ДРЕВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,014	950	46 563
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	262,868	57 202	15 036 575
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,665787	-	-
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	-	-
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,84	386	324
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,8576	1 207	5 863
	ШРУСОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	7,1858	650	4 671
	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	381,6968	1 676	639 724
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	47,88	19 164	917 572
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	37,4967	18 892	708 388
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7119	916	1 568
	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	52,4508	18 787	985 393
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	21,0424	8 620	181 385
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	2,5937	1 753	4 547
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	67,66	2 132	144 251
	ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0384	650	25
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,0231	54 548	328 548
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,4825	54 548	626 347
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,616	71 069	185 917
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,2858	1 676	15 563
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,1	1 176	2 470
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,136	1 176	6 040
	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,008	-	-
	Итого по строительным машинам:	СУМ			20 294 802
	В т.ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
	ВОДА	М3	69,3751	950	65 906
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,005	422 098	2 110
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	15,158	694 721	10 530 581
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	8,2912	1 450 000	12 022 240
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1539,3	700	1 077 510
	ЛИСТЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ ТИПА "ДЕКОР"	М2	369,6	65 000	24 024 000
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	15,8957	433 600	6 892 376
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	34,6066	454 200	15 718 318
	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,025	8 500	212 713
	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,025	8 500	212 713
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	143	8 500	1 215 500
	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	57,2	8 500	486 200
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	153,93	300 000	46 179 000
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	2,8792	-	-
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,001056	12 000 000	12 672
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000792	12 000 000	9 504
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00072	12 000 000	8 640
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,001155	8 500 000	9 818
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002586	8 500 000	21 981
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,194	70 000	13 580
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	20,6	9 000	185 400
	ДЮБЕЛИ	КГ	7,2	12 000	86 400
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	10,576	7 000	74 032
	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	5,2	8 500	44 200
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,642	15 000	39 630
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОЧНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,6	75 000	45 000
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКА А	КГ	0,002112	900	2
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,109897	900 000	98 907
	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	94,0225	7 000	658 158
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,002986	18 000 000	53 748
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,1537	8 600 000	9 921 820
	КРАСКА	КГ	0,688	25 000	17 200
	ПШАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,008	-	-
	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,048	20 240	972

3	4	5	6	7
ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	78	125 000	9 750 000
ГРУНТОВКА	Т	0,48903	13 240 000	6 474 757
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	3816,9	1 884	7 191 040
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,124836	12 925 000	1 613 505
ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	8,2	14 000	114 800
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,015835	12 925 000	204 667
КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,00072	2 300 000	1 656
ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,045619	1 075 000	49 040
ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	30	1 200	36 000
ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	30	2 500	75 000
ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	30	2 000	60 000
ЛЕНТА С ЛИШКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	6	5 000	30 000
МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,031168	5 417 000	168 837
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00504	5 700 000	28 728
ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	6 400 000	640
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00015	6 400 000	960
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,01	6 400 000	64 000
ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	1,72	-	-
СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	142,14	27 000	3 837 780
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	53,317	7 972	425 043
КАВОЛКА	Т	0,00194	-	-
КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,033	-	-
КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,018	-	-
ЦЕМЕНТ ГИСОГЛИНОВЫМИСТАЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004	850 000	340
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,00418	15 000 000	62 700
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00015	15 000 000	2 250
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,031166	11 660 000	363 396
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,56	11 660	6 530
ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	940,225	200	188 045
БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,96906	3 950 000	3 827 787
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	5,9609	-	-
ПЕМЗА ПЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,002534	-	-
НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,008	-	-
ОСБ ЛЬЯНОЙ	КГ	1,559	-	-
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЯ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,049512	3 950 000	195 572
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	107,88	3 381	364 742
ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	114,96	4 600	528 816
КОРОБА ПВХ 16X16	М	3	1 200	3 600
КОРОБА ПВХ 40X60	М	12	1 500	18 000
ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,006825	12 000 000	81 900
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,018902	25 000 000	472 550
КЛЕЙ LG-РЕЛИН МОРТАР	Т	0,21205	33 300 000	7 061 265
ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	84	14 000	1 176 000
ВЕТОШЬ	КГ	2,5578	1 124	2 875
ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,048	-	-
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,18	3 950 000	711 000
КРОНШТЕЙНЫ	КГ	30	15 000	450 000
ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	361,075	6 000	2 166 450
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	76,356	4 500	343 602
ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,162194	-	-
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,12096	266 241	32 205
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	7,0141	1 450 000	10 170 445
МШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	786,5	700	550 550
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,013153	8 500 000	111 801
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,62	-	-
БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,44	12 000	17 280
ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	256,2	300	76 860
ТРУБКИ ИЗ ВСПЫВЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	60	2 500	150 000
СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	22	8 000	176 000
СКОБЫ	10ШТ	112	7 000	784 000
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 90 ММ	М	89,82	15 720	1 411 970
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	59,88	52 200	3 125 736
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	24	50 500	1 212 000
КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,008	6 900 000	55 200
ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	68	35 000	2 380 000
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00002	12 000 000	240
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,22256	12 000 000	2 670 720
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КВТ	24,208	617 977	14 959 987
ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2	27 410	54 820
ЧАША НАПОЛЬНАЯ ГЕНУЯ	КОМПЛ	2	220 000	440 000
РУЧКИ ИЛИ СКОБЫ ОКОННЫЕ	ШТ	53	65 000	3 445 000
БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (НЕ СКОЛЬЗКАЯ)	М2	198,696	120 000	23 843 520
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	17,9969	422 098	7 596 455
БАЧОК СМЫВНОЙ, ФАЯНСОВЫЙ	КОМПЛ	2	140 000	280 000
ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,48	10 000	4 800
КРОНШТЕЙНЫ КР-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	10,6999	2 500	26 750
ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	13,2	1 200	15 840
ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,7	9 200 000	6 440 000
КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	19,6	1 000	19 600
МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	2	-	-
НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	48,8	150	7 320
ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	100ШТ	10,58	1 200	12 696
ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГ С-50	ШТ	10	2 500	25 000
ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	12	15 000	180 000
РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	3,1008	15 000	46 512
СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,082	15 000	1 230
СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,48	15 000	7 200
ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,544	7 400	33 626


2	3	4	5	6	7
65758	ПШИЛКИ				
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	310,08	120	37 210
75007	БУМАГА ШИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,002876	15 000 000	43 140
82612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	1000М2	0,001162	-	-
83165	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	КОМПЛ	34	160 000	5 440 000
85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	КОМПЛ	5	140 000	700 000
96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	Л	0,12	-	-
96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,32	-	-
96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,006	-	-
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ПИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,018	-	-
99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,8818	-	-
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	53,5635	-	-
448693	ЛИНОЛЕУМ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ (НАПОЛЬНОЕ ПВХ ПОКРЫТИЕ MEDISTER)	М2	432,582	260 000	112 471 320
СЦЕНА	АДАПТЕР Н/Р РР-Р ДН20ММ	ШТ	100	6 437	643 700
СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 60W	ШТ	29	391 400	11 350 600
СЦЕНА	ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ КОМНАТЫ	ШТ	50	40 000	2 000 000
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК РРР ДУ 25X20 ММ	ШТ	250	1 100	275 000
СЦЕНА	ОТВОД РРР (45ГР) ДН20	ШТ	160	700	112 000
СЦЕНА	МУФТА РРР ДН25	ШТ	150	4 125	618 750
СЦЕНА	МУФТА РРР ДН32	ШТ	120	5 500	660 000
СЦЕНА	КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДУ 20 ММ	ШТ	80	26 520	2 121 600
СЦЕНА	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДУ 20 ММ	ШТ	80	26 520	2 121 600
СЦЕНА	СИФОН НАПОЛНЫЙ ДЛЯ ДУШЕВОЙ И ВАНН	ШТ	2	27 000	54 000
СЦЕНА	ДУШЕВОЙ ПОДДОН 900X900ММ КЕРАМИЧЕСКИЙ СО СМЕСТЕЛЕМ И СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	2	600 000	1 200 000
СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	5	43 785	218 925
СЦЕНА	МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	5	700 000	3 500 000
СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ	ШТ	34	28 700	975 800
СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	14	600 000	8 400 000
СЦЕНА	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	9	650 000	5 850 000
СЦЕНА	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ ДН100ММ	ШТ	9	26 332	236 988
СЦЕНА	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН50ММ	ШТ	20	2 247	44 940
СЦЕНА	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН100ММ	ШТ	20	7 179	143 580
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК ПВХ 100X50	ШТ	10	4 841	48 410
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100X50ММ	ШТ	10	10 710	107 100
СЦЕНА	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	20	14 761	295 220
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 90ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	40	13 604	544 160
СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	50	7 819	390 950
СЦЕНА	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(90ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	70	8 443	591 010
СЦЕНА	ПОЛУОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	50	2 186	109 300
СЦЕНА	КОЛЕНО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(ОТВОД 90Г) 50ММ	ШТ	50	2 164	108 200
СЦЕНА	МЕТАЛЛ БОЧОНОК (НИПШЕЛЬ) Н/Р 3/4" ДН20ММ	ШТ	20	9 875	197 500
СЦЕНА	ЗАГЛУШКА РР-Р ДН25ММ	ШТ	20	969	19 380
СЦЕНА	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ	ШТ	112	32 545	3 645 040
СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ	ШТ	100	13 000	1 300 000
СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ	ШТ	10	22 500	225 000
СЦЕНА	КОШПИСЫ РР-Р ДН20ММ	ШТ	15	417	6 255
СЦЕНА	ГИБКАЯ ПОДВОДКА М10X1/2 В/Р ГВС 600ММ	ШТ	40	8 700	348 000
СЦЕНА	ГИБКАЯ ПОДВОДКА М10X1/2 В/Р ХВС 600ММ	ШТ	20	8 700	174 000
СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ РР-Р ДН20ММ	ШТ	30	15 097	452 910
СЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬ GENERAL FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ	ШТ	30	28 898	866 940
СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 220V	ШТ	60	18 400	1 104 000
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ РР-Р ДН25X20ММ	ШТ	10	1 455	14 550
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ РР-Р ДН32X20ММ	ШТ	10	2 479	24 790
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ РР-Р ДН20ММ	ШТ	60	1 100	66 000
СЦЕНА	МУФТА РР-Р ДН20ММ	ШТ	100	522	52 200
СЦЕНА	ОТВОД РРР (90ГР) ДН20ММ	ШТ	200	932	186 400
СЦЕНА	КОРБОКА МОНТАЖНО-УСТАНОВОЧНАЯ С ЛАПКАМИ	ШТ	15	3 300	49 500
СЦЕНА	ПТЕПЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА 1 МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 220V	ШТ	150	16 000	2 400 000
СЦЕНА	КАБЕЛЬ КАНАЛ	М	200	3 200	640 000
СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 24W	ШТ	8	90 600	724 800
СЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 36W	ШТ	115	281 160	32 333 400
300-0624	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ПЛАНШЕ	КОМПЛ	2	265 000	530 000
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		465 234 233

ОБОРУДОВАНИЕ

СЦЕНА	СКАМЬЯ ТРЕХМЕСТНАЯ	ШТ	5	1 560 000	7 800 000
СЦЕНА	ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	164	200 000	32 800 000
СЦЕНА	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	12	420 000	5 040 000
СЦЕНА	КУШЕТКА	ШТ	16	1 760 000	28 160 000
СЦЕНА	СТОЛ ОФИСНЫЙ С ТУМБАМИ	К-Т	1	3 190 000	3 190 000
СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100-3Р 16А	ШТ	2	95 700	191 400
СЦЕНА	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БОЛЬШОЙ	ШТ	5	1 500 000	7 500 000
СЦЕНА	ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОЙ, НА 12 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ПРН-12-1P54	ШТ	2	265 700	531 400
СЦЕНА	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1	6 500 000	6 500 000
СЦЕНА	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	6	4 062 690	24 376 140
СЦЕНА	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	1	3 126 000	3 126 000
СЦЕНА	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	121	440 000	53 240 000
СЦЕНА	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ	22	770 000	16 940 000
СЦЕНА	СТЕЛЛАЖ СТЕКЛЯННЫЙ	ШТ	6	1 150 000	6 900 000
СЦЕНА	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	КОМПЛ	5	2 850 000	14 250 000
СЦЕНА	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	12	900 000	10 800 000
СЦЕНА	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50Л	ШТ	5	1 356 000	6 780 000
СЦЕНА	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 30Л	ШТ	1	1 224 000	1 224 000
СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1P 10А	ШТ	2	10 300	20 600
СЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63-3P 10А	ШТ	4	15 000	60 000
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:			СУМ		229 429 540

КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ

СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,2	11 292 174	2 258 435
-------	--	-------	-----	------------	-----------

1	3	4	5	6	7
	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 MM2	1000M	0,2	2 730 634	546 127
Итого по кабельным материалам:		СУМ			2 804 562
Итого прямые затраты		СУМ			885 053 783
СОСТАВИЛ		 РУСТАМОВ Ш.			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ ДУСЛЫКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛЫКСКОМ РАЙОНЕ
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
E56-009-07 ДОП. 8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КОРОБОК	0,0100	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	127,34	1,2734
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,0384
E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	4,2410	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	48,305
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,55133
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,55133
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	1,9933
E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,9480	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	136,1068
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	2,8051
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,8051
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	10,1296
E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	6,1890	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	688,2168
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21	129,969
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,2	118,8288
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	237,6576
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	11,1402
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	40,8474
E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,9560	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	152,7636
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,6846
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,6846
2831	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	7,7066
E55-008-02 ДОП. 5	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0970	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	13,9874
2831	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	1,5792
99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	1,8818
E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	2,1000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,84	12,264
E67-004-03	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	2,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	13,904
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,066
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,066
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ				
E56-012-05	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,7800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,2	57,096
31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	100	78
35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,004	0,00312
E56-012-11	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100ШТ	0,5300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,6	13,038
35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,002	0,00106
58083	РУЧКИ ИЛИ СКОБЫ ОКОННЫЕ	ШТ	100	53
E63-001-06	СМЕНА СТЕКОЛ В АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕИЛЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: ДО 1,0 М2	100М2	1,2360	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	140,4	173,5344
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,618
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,309
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,309
31600	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,101	0,124836
33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	115	142,14
44059	ВЕТОПЬ	КГ	0,2	0,2472
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,48	0,59328
РАЗДЕЛ 3. ЖАЛЮЗИ				
12	ЦЕНА	ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	164,0000
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ				
БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				

2	3	4	5	6
E1101-2-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	15,5840	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	28,0312
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,48	7,4803
22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,35	5,4544
32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	МЗ	1,02	15,8957
36138	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	Т	0,002	0,031168
		МЗ	0,001	0,015584
E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,9480	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	76,9655
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	2,474
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,07	17,6684
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,27	2,474
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,5	6,818
		МЗ	2,04	3,9739
E1101-027-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	1,9480	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	233,3314
112	АВТОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	2,94	5,7271
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,70128
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,28	0,54544
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,85	7,4998
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1,3	2,5324
60113	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА (НЕ СКОЛЬЗКАЯ)	МЗ	3,06	5,9609
E1101-039-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	М2	102	198,696
	РЕЛИННЫЕ	М3	0,16	0,12096
E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	33,9280	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	61,0704
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,48	16,2854
22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,35	11,8748
36138	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	1,02	34,6066
		МЗ	0,001	0,033928
E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	4,2410	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	167,5619
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	5,3861
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,07	38,4659
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,27	5,3861
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,5	14,8435
E1101-056-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	4,2410	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,52	40,3743
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	2,0357
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,52	23,4103
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,89061
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,27	1,1451
31434	ГРУНТОВКА	МЗ	0,615	2,6082
31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	Т	0,03	0,12723
E1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	КГ	900	3816,9
	РЕЛИННЫЕ	100М2	4,2410	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	199,5815
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,88	3,7321
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,5268
43233	КЛЕЙ LG-РЕЛИН MORTAR	МАШ.-Ч	0,52	2,2053
44059	ВЕТОПЬ	Т	0,05	0,21205
448693	ЛИНОЛЕУМ ПВХ ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ (НАПОЛЬНОЕ ПВХ ПОКРЫТИЕ MEDISTER)	КГ	0,5	2,1205
		М2	102	432,582

2	3	4	5	6
E101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	3,5750	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	23,8095
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,10725
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,33	4,7548
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	7,1858
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МАШ.-Ч	0,03	0,10725
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	7	25,025
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	7	25,025
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	40	143
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	ПТ	16	57,2
35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	10 ПТ	26,3	94,0225
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	ПТ	263	940,225
	СУЩ.ПОЛЫ	М	101	361,075
E62-011-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,0560	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	55,52	58,6291
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,16896
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,1056
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	МАШ.-Ч	0,06	0,06336
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0136	0,014362
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	Т	0,0432	0,045619
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	МЗ	0,0024	0,002534
44059	ВЕТОШЬ	Т	0,0179	0,018902
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	КГ	0,18	0,19008
		1000M2	0,0011	0,001162
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
ПОТОЛКИ				
E61-027-04	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, БАЛОК, КАРНИЗОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100M2	10,7910	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	70,18	757,3124
659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	ЧЕЛ.-Ч	6,94	74,8895
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,94	74,8895
E1502-019-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	10,7910	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	63,1	680,9121
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	2,18	23,5244
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,53955
1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,18	1,9424
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,95	21,0424
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	МЗ	0,74	7,9853
		Т	1,131	12,2046
E1502-019-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	-10,7910	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,65	-330,7441
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	ЧЕЛ.-Ч	0,115	-1,241
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,025	-0,269775
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,975	-10,5212
9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,09	-0,97119
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	МЗ	0,37	-3,9927
E1507-017-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	1,4660	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	164,26	240,8052
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	1,0115
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	4,7059
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,55	0,8063
15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	МАШ.-Ч	0,69	1,0115
29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	ПТ	1050	1539,3
30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	М2	105	153,93
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,2	1,7592
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	Т	0,001	0,001466
40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	МЗ	0,41	0,60106
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0028	0,004105
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	Т	0,0019	0,002785
E4602-009-02	ОТБЕВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2	9,6240	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	219,6197

1	2	3	4	5	6
28	E61-027-02	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО БЕТОНУ	100M2		12,0680
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,42	692,9446
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,73	69,1496
28.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,73	69,1496
28.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,73	69,1496
29	E1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2		9,6240
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	826,1242
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	60,535
29.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	8,0842
29.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	52,4508
29.5	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6x30 ММ	T	0,00012	0,001155
29.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,057744
29.7	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54	53,317
29.8	61332	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	M3	1,87	17,9969
30	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2		20,1000
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	1125,6
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	4,02
30.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,804
30.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	33,567
30.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	3,216
30.6	9219	ВОДА	M3	0,63	12,663
30.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	16,5825
30.8	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,3618
31	E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2		-20,1000
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	-502,5
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	-2,01
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-0,402
31.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	-16,7835
31.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	-1,608
31.6	9219	ВОДА	M3	0,315	-6,3315
31.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,4125	-8,2912
32	E1507-017-07 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПАНЕЛЯМИ "ДЕКОР" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2		3,5200
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,98	235,7696
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,7744
32.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,2816
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,7744
32.5	19299	ЛИСТЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ДЕКОР"	M2	105	369,6
32.6	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0024	0,008448
33	E1507-017-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100M2		0,8000
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	107,52
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,576
33.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	2,528
33.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,624
33.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,576
33.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	1,12
33.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,00112
33.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,46	0,368
33.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0034	0,00272
33.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	84
33.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0024	0,00192
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
34	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		30,3600
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	631,488
35	E1504-014-03	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2		30,3600
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,74	204,6264
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	1,518
35.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	4,8576
35.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	1,518
35.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,038	1,1537
36	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2		20,0000
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	870
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,4

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От ЗАКАЗЧИКА

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩЕЙ дефектный акт по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА И ФАСАДА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В

ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

при этом выявили нижеследующие виды работ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100	0,0100
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	4,2410
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,9480
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	6,1890
5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,9560
6	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,0970
7	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ	2,1000
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	2,2000
ПРОЕМЫ			
9	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,7800
10	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100ШТ	0,5300
11	СМЕНА СТЕКОЛ В АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: ДО 1,0 М2	100М2	1,2360
ЖАЛЮЗИ			
12	ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	164,0000
ПОЛЫ			
13	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	М3	15,5840
14	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	100М2	1,9480
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,9480
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М	0,7560
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ		
РЕЛИННЫЕ			
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	33,9280
19	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	4,2410
20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2	4,2410
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	4,2410
22	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	3,5750
СУЩ.ПОЛЫ			
22	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,0560
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛКИ			
23	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, БАЛОК, КАРНИЗОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100М2	10,7910
24	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	10,7910
25	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,4660
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ			
26	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	9,6240
27	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО БЕТОНУ	100М2	12,0680
28	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	9,6240
29	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	20,1000
30	ОБЛИЦОВКА СТЕН ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПАНЕЛЯМИ "ДЕКОР" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	3,5200
31	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100М2	0,8000
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
32	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	30,3600
33	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	30,3600
34	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	20,0000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
35	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 60W	ШТ	29,0000
36	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 36W	ШТ	115,0000
37	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД МОЩНОСТЬЮ 24W	ШТ	8,0000
38	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,2000
39	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,2000
40	КАБЕЛЬ КАНАЛ	М	200,0000
41	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 220V	ШТ	60,0000
42	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА 1 МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 220V	ШТ	150,0000
43	КОРОБКА МОНТАЖНО-УСТАНОВОЧНАЯ С ЛАПКАМИ	ШТ	15,0000
44	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАВЕСНОЙ, НА 12 МОДУЛЕЙ, 380/220В, 50ГЦ ШРН-12-IP54	ШТ	2,0000
45	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100-3P 16A	ШТ	2,0000
46	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63-3P 10A	ШТ	4,0000
47	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29-1P 10A	ШТ	2,0000
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
ВОДОПРОВОД В1			
48	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20X1,9ММ)	100 М	1,2000
49	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,2000
50	ОТВОД PPR (90ГР) ДН20ММ	ШТ	200,0000
51	МУФТА PP-R ДН20ММ	ШТ	100,0000

52	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ РР-R ДН20ММ	ШТ	60,0000
53	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ РР-R ДН32X20ММ	ШТ	10,0000
54	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ РР-R ДН25X20ММ	ШТ	10,0000
55	АДАПТЕР Н/Р РР-R ДН20ММ	ШТ	100,0000
56	СОЕДИНИТЕЛЬ GENERAL FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ	ШТ	30,0000
57	КРАН ШАРОВОЙ РР-R ДН20ММ	ШТ	30,0000
58	ГИБКАЯ ПОДВОДКА М10X1/2 В/Р ХВС 600ММ	ШТ	20,0000
59	ГИБКАЯ ПОДВОДКА М10X1/2 В/Р ГВС 600ММ	ШТ	40,0000
60	КЛИПСЫ РР-R ДН20ММ	ШТ	15,0000
61	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ	ШТ	10,0000
62	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ	ШТ	100,0000
63	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ	ШТ	112,0000
64	ЗАГЛУШКА РР-R ДН25ММ	ШТ	20,0000
65	МЕТАЛЛ БОЧОНОК (НИППЕЛЬ) Н/Р 3/4" ДН20ММ	ШТ	20,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ К1			
66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,6000
67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,9000
68	КОЛЕНО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(ОТВОД 90Г) 50ММ	ШТ	50,0000
69	ПОЛУОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	50,0000
70	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(90ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	70,0000
71	ПОЛУОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	50,0000
72	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 90ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	40,0000
73	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	20,0000
74	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100X50ММ	ШТ	10,0000
75	ПЕРЕХОДНИК ПВХ 100X50	ШТ	10,0000
76	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН100ММ	ШТ	20,0000
77	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН50ММ	ШТ	20,0000
78	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ ДН100ММ	ШТ	9,0000
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ			
79	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	9,0000
80	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	14,0000
81	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ	ШТ	34,0000
82	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50Л	ШТ	5,0000
83	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 30Л	ШТ	1,0000
84	МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	5,0000
85	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,5000
86	СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	5,0000
87	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ	10КОМПЛ.	0,2000
88	ДУШЕВОЙ ПОДДОН 900X900ММ КЕРАМИЧЕСКИЙ СО СМЕСТЕЛЕМ И СИФОНОМ	КОМПЛЕКТ	2,0000
89	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	2,0000
90	СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ДУШЕВОЙ И ВАНН	ШТ	2,0000
РАДИТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
91	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	0,2421
92	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	160,0000
93	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДУ 20 ММ	ШТ	80,0000
94	КРАН РАДИАТОРНЫЙ ПРЯМОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДУ 20 ММ	ШТ	80,0000
95	МУФТА РРR ДН32	ШТ	120,0000
96	МУФТА РРR ДН25	ШТ	150,0000
97	ОТВОД РРR (45ГР) ДН20	ШТ	160,0000
98	ПЕРЕХОДНИК РРR ДУ 25X20 ММ	ШТ	250,0000
ОБОРУДОВАНИЕ			
99	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000
100	ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ КОМНАТЫ	ШТ	50,0000
101	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	6,0000
102	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	1,0000
103	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	121,0000
104	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	ШТ	22,0000
105	СТЕЛЛАЖ СТЕКЛЯННЫЙ	ПМ	6,0000
106	СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ПМ	12,0000
107	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ	КОМПЛ	5,0000
108	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	12,0000
109	КУШЕТКА	ШТ	16,0000
110	ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БОЛЬШОЙ	ШТ	5,0000
111	СТОЛ ОФИСНЫЙ С ТУМБАМИ	К-Г	1,0000
112	СКАМЬЯ ТРЕХМЕСТНАЯ	ШТ	5,0000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
113	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,5500
114	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т	0,5500
115	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ, МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	55,0000
116	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 19 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	55,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ

1.

2.

3.

4.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 19-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55943

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - "Jizzax Ta'mir Loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-001107. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi 2020.06.30

Moliyalashtirish manbal - Davlat mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 54964

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Loyiha topshirig'i" - Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 09.08.2022 - yilda tasdiqlangan;

1.2. Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi;

2.2. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash" smeta xujjatlariga quyidagi asosiy ishlar kiritilgan:

- Eshik romlarini almashtirish;
- Pol qoplamalarini almashtirish;
- Pardevorlarni buzish;
- Vkiyuchatel, rozetka va yoritkichlarni almashtirish;
- Vitrajlar o'rnatish;

- ishchi devorlarni va shiftlarni pardoqlash;

- Bino fasadini ta'mirlash.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. "Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash" smeta xujjatlariga quyidagi asosiy muhandislik ta'minoti ishlari kiritilgan:

- Elektr ta'minotini ta'mirlash;

- Suv ta'minotini ta'mirlash;

- Kanalizasiya tizimini ta'mirlash;

- Isitish tizimini ta'mirlash.

"Elektr ta'minoti", "Isitish tizimi", "Suv ta'minoti", "Kanalizasiya tizimi" loyihalari ekspertiza ko'rigiga taqdim qilinmaganligi sababli ko'rib chiqilmadi. Ekspertiza ko'rigiga smeta xujjatlari taqdim qilindi va smeta qismigina ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5. Loyihani kelishiilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlarida bajariladigan ish turlari va hajmlari buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan o'rganib chiqilgan.

5.2. Smeta xujjatlarida bajarilishi rejalashtirilayotgan "Elektr ta'minoti", "Isitish tizimi", "Suv ta'minoti", "Kanalizasiya tizimi" ishlari tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar va joriy vaqtda faoliyat olib borayotgan internetdagi bozor narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan birga – **1 779 722,657** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi xisobiga – **580 944,174** ming so'mga kamaytirildi.

6.3. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash**" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda – **1 198 778,483** ming so'm tavsilya etiladi.

Shu jumladan:

– qurilish montaj ishlari (QMI) – **805 072,850** ming so'mni,

– iixoz. mebel va inventar tashish xaraiatlari bilan hiroalikda – **234 018.131** ming so'mni.

- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **3 325,091** ming so'mni,
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **156 362,411** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashtirilagan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **9 563,581** odam/soat tashkil etilgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2022-yil I chorak(kvartal) katalog asosida **15 618,28 x 1,12 = 17 492,4736** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki: Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalar" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilishmateriallari va uskunolari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;
- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchiligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.8. Jixoz, mebel va inventar tashish xarajatlari bilan birgalikdagi 15% QQS va byurtmachining boshqa xarajatlari bilan **-269 982,037** ming so'mni tashkil etib, ushbu mablag'ning aniq sarfini buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Do'stlik tuman tibbiyot birlashmasi binosini 1-qavatini va fasad qismini joriy ta'mirlash" smeta xujjatlarida kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: DJURAEV ANVAR LAPASOVICH