

Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш тугрисида

ШАРТНОМА

2022 у. «24» 8

95-11-156-МТ/2022-сон

Quva sh.

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи **“Active construction” МЧЖ** (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар **А. Каримов** биринчи томон ва иккинчи томон **Кува туман мактабгача таълими бўлими** мудири **Ж. Турғунов** (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) ўрталарида куйидаги максадларда тузилди.

1. Шартнома предмети

1.1. «Пудратчи» **“Active construction” МЧЖ** «Буюртмачи» Кува тумани мактабгача таълими бўлими ўртасида куйида **Кува тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги №1-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беришни ўз зиммасига олади.

1.2. «Пудратчи» томонидан амалга ошириладиган ва ушбу шартномада курсатилган **Кува тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги №1-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини жорий таъмирлаш ишларини (хизмат)ларнинг умумий киймати **308 745 430 (Уч юз саккиз миллион етти юз қирқ беш минг тўрт юз ўттиз)** сўмни ташкил қилиб «Буюртмачи» билан келишилган ҳолда белгиланади.

2. Хисоб-китоб шартлари

2.1. «Пудратчи» **Кува тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги №1-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида хисоб-китоб қилинади.

2.2. «Пудратчи» **Кува тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги №1-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини жорий таъмирлаш ишларини тўлиқ бажаргандан сўнг, ўзаро солиштирув далолатномаларига асосан бажарилган ишлар киймати учун «Буюртмачи» 30 (ўттиз) кун ичида пул ўтказиш ёки нақд пул тўлаш йули билан туловни амалга оширади.

2.3. «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий суммасини 30% микдорида аванс туловни «Пудратчига» хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. «Буюртмачи» томонидан қолган 70% тулов суммасни «Пудратчига» иш хизматлари бажариб берилиб, хисоб фактуралари тақдим этилгандан сўнг тулаб берилади.

3. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан **Кува тумани мактабгача таълими бўлими тасарруфидаги №1-сонли мактабгача таълим ташкилоти** биносини жорий таъмирлаш ишларини (хизмат)ларни бажарилганлиги ҳақидаги Ф-3 маълумотномаси ҳамда Ф-2 далолатномаси ёки тақдим қилинган хисоб-варак фактурасини 72 соат даъвомида кўриб чиқиб тасдиқлаб беради. Шу давр ичида барча эътирозлар бўлса «Буюртмачи» томонидан ёзма равишда билдирилиши шарт. Агар шу давр ичида эътирозлар билдирилса 10 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан эътирозлар асослантирилган ҳолда бартараф этилади.

3.2. «Буюртмачи» шартномада курсатилган ишлар ва курсатилган хизматларини сифати талабга жавоб берган ҳолатдагина уни қабул қилиб олади ва шартномада курсатилган тартибда хисоб-китоб ишлари олиб борилиб, банк орқали туловни амалга оширади.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Томонлар тарафидан шартнома шартлари бузилган ҳолларда жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси "Фуқаролик кодекси"га, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси тугрисида"ги ҳамда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, шунингдек ушбу шартномага мувофиқ белгиланади.

4.2. Агар «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи»га белгиланган ишлар ва хизматларни белгиланган муддатларда бажариб берилмаса, «Пудратчи» муддатдан утган ишлар ва хизматларини умумий кийматини 0.5% ҳар бир муддати ўтган куни учун «Буюртмачи»га жарима тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги керак.

Агар мажбуриятларнинг бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатларининг оқибати хисобланса, "Пудратчи" пеня тулаш мажбуриятдан халос қилинади.

4.3. «Буюртмачи» «Пудратчи»га бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматлар учун ўз вақтида туловни амалга оширмаса ишлар ва курсатилган хизматларини 0.4 фоизи микдорида ҳар бир муддати

ўтган куни учун жарима тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси тулов амалга оширилмаган сумманинг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги керак.

4.4. Жарималар туланиши «Пудратчи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. Низоларни ҳал этиш тартиби.

5.1. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар буйича томонлар келишиш чораларини кўрадилар.

5.2. Томонлар келиша олмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.

6. Форс-мажор ҳолатлари.

6.1. Шартнома тузилгандан сунг бартараф этилиши томонларнинг таъсири ва истакларига боғлиқ бўлмаган вақтинча ёки узоқ вақт шартномани зарур даражада амалга оширишда халакит берадиган вазиятлар содир булганда, яъни табиий офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, ҳарбий низолар, ички тартибсизликлар ва бошқа ҳолларда, юқорида ҳолатлар айтиб утилган мавжудлиги туфайли томонлар тарафидан шартнома мажбуриятлари бузилган деб ҳисобланмайди ва шартнома мажбуриятларини бажариш муддатлари ушбу ҳолатлар давом этиш вақтига сурилади.

6.2. Шартнома мажбуриятларини бажариш имкониятига эга булмаган томон дарҳол иккинчи томонни юқоридаги ҳолатларнинг юзага келганлиги, шунингдек бартараф этилганлиги тугрисида хабардор қилиши керак.

6.3. Бартараф этилиши мумкин булмаган вазиятлар содир булгани ёки уларни бартараф этилгани ҳақида уз вақтида, 15 кундан кўп булмаган муддатда хабар бермаган томон кейинчалик шартнома шартлари бажарилмаган тақдирда, бу вазиятларни сабаб қилиб курсата олмайди.

7. Шартнома муддати

7.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга қиради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31- декабргача


8. Қўшимча шартлар

8.1. Шартнома икки нусхада тузилиб, ҳар бир нусхаси тенг юридик кучга эга булиб томонларда бир нусхадан сақланади.

8.2. Шартномага барча узгартиришлар иккала томонлама қилишилган ва шартномага қўшимча битим имзоланган ҳолда қонуний деб ҳисобланади.

8.3. Шартноманинг туман ғазначилик бўлими рўйхатга олгандан сўнг тўлиқ кучга эга деб ҳисобланади.

9. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва реквизитлари

«ПУДРАТЧИ»	«БУЮРТМАЧИ»
«Active construction» МЧЖ	Қува тумани мактабгача таълим бўлими
МАНЗИЛ: Қува туман Ўзбек МФЙ	
ТЕЛ: +99891 112 55 05	Шхр: 100022860302187091100251047
ХР: 20208000400857945001	ИНН: 305153375
БАНК НОМИ: «Қишлоқ Қурилиш бош амалёт»	ОКОНХ: 92400
МФО: 01037 ИНН: 305409205	Молия Вазирлиги Ғазначилиги
ОКОНХ: 61110	х/р: 23402000300100001010
Раҳбар:  А. Қаримов	Марказий банк Тошкент шаҳар 66
	ХКҚМ МФО: 00014 ИНН: 201122919
	Раҳбар: Ж. Турғунов.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

RX53431432

1. Loyihaing turi: Shartnoma.

2. Loyihaing nomi: “Haq evaziga xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida”

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot:

Quva tumani Maktabgacha ta‘lim bo‘limi va “Active Construction” MCHJ tomonidan 2022-yil 17-avgust (qayta yuborilgan sana 22-avgust) kuni dasturga kiritilgan.

4. Loyiha bo‘yicha taklif:

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o‘tkazish natijalariga ko‘ra

XULOSA:

Loyiha:

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga;
2. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy Protsessual kodeksiga;
3. O‘zbekiston Respublikasining “**Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida**”gi qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Quva tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**

S.N Yoqubov



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Қува тумани Мактабгача таълим
бўлими мудири: Ж.Турғунов

Қува тумани Мактабгача таълим бўлимининг йиғилиш

БАЁНИ № 7

“24 ” август 2022 йил

Қува тумани

Қува тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 1-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилоти куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш мақсадида таъмирталаб бўлиб биносини таъмирлаш учун 2022 йил режасига асосан таъмирлаш учун Давлат харидларига 16.08.2022 йил кунги лот № 133045 бўйича эълон муҳокама қилиш комиссия йиғилиши

7-сонли йиғилиш баёни

Қатнашдилар: Комиссия раиси Ж.Турғунов

Комиссия аъзолари:

А.Тешабоев

Ш.Тешабоев

С.Тешабоева

И.Мирахмедов

Г.Фуломова

О.Ахмедов

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:

Қува тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 1-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилоти куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш мақсадида таъмир талаб бўлиб биносини таъмирлаш бўлиб қолган учун 2022 йил режасига асосан таъмирлаш учун Давлат харидларига 16.08.2022 йил кунги лот № 133045 бўйича эълон муҳокама қилиш тўғрисида.


Кун тартибидаги масала юзасидан Кува тумани Мактабгача таълим бўлими томонидан ўтказилган эълон бўйича Кува тумани МТБ мудирини Ж.Турғунов сўз олиб, “ACTIVE CONSTRUCTION” МЧЖ танлов талабига мос келганини айтиб ўтди.

Шунга асосан юқоридагиларни инобатга олиб, комиссия аъзолари

ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. Кува тумани Мактабгача таълим бўлими комиссия аъзолари томонидан муҳокама кунлари ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги ҳамда ҳеч кимда эътирозлар йўқлиги айтиб ўтилди.
2. Кува тумани Мактабгача таълим бўлими комиссия аъзолари томонидан “ACTIVE CONSTRUCTION” МЧЖ танлов талабларига мос тушган ушбу ташкилот билан шартнома тузилсин ва 3 кун ичида махсус Давлат харидлари ахборот порталига жойлаштириш вазифаси бош ҳисобчи в.в.б. А.Тешабоевга юклатилсин.

Йиғилиш котибаси:



С.Тешабоева

Комиссия аъзолари:



А.Тешабоев



Ш.Тешабоев



И.Мирахмедов



Г.Фуломова



О.Ахмедов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:21-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52263

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Quva tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Bosh loyihachi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Litsenziya 04.07.2020y/AL-001195-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51182

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Quva tumani Kengashining 30.12.2021 yil kungi VI-33-100-11-156-K/21-sonli Qarori va Quva tumani MTBning 20.06.2022 yil kungi Yig'ilish bayoni.

1.2. Quva tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Turg'unov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Quva tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Quva tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Turg'unov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 397 306,997 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 333 701,021 ming so'm
QQS 15%	- 50 055,153 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 383 756,174 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 359,762 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 388 115,936 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 9 191,061 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Quva tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOYNA



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Фаргона вилояти Кува тумани МТБ
тасарруфидаги №1-сонли МТМ биносини жорий
таъмирлаш"

ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА
Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»:



ГИП:

М. М. Хамдамов

Ж.Н. Эгамов

Фергана 2022г.

по объекту: Фаргона вилояти Кува тумани МТВ тасарруфидаги №1-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3524,98017	12 114,89	42 704 747
	ИТОГО				42 704 747
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	49,59	8 335,00	413 333
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	3,22224	828,00	2 668
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,961	577,00	1 708
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	42,935428	727,00	31 214
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,305	0,00	0
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	9,6288	925,00	8 907
7	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	17,91	701,00	12 555
8	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,1507	701,00	106
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,85	4 078,00	23 856
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	140,265	651,00	91 313
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,87685	0,00	0
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	21,496822	0,00	0
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,2124	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			585 659
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БЕТОНАБЛОК РАЗМ.400Х200Х200ММ	ШТ	800	3 000,00	2 400 000
2	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	20	32 000,00	640 000
3	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	64	11 000,00	704 000
4	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.25ММ	ШТ	3	15 500,00	46 500
5	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ "BIPLUS" DUNE 500N 1 СЕКЦИИ	ШТ	588	68 000,00	39 984 000
6	НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ РАЗМ.2,0Х0,5Х0,05	ШТ	316	55 000,00	17 380 000
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	15,2592	346 710,00	5 290 517
8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,304	367 627,00	847 013
9	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2,5408	367 627,00	934 067
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,032759	12 000 000,00	393 108
11	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,042	40 000,00	1 680
12	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	17,6	4 000,00	70 400
13	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,066756	978 257,00	65 305
14	НАЩЕЛЬНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М	54	800,00	43 200
15	УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	247,5	800,00	198 000
16	НАЧАЛЬНАЯ ПЛАНКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	189	800,00	151 200

7	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (Н) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (Т) 1,2 ММ	ШТ	1575	800,00	1 260 000
8	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР	М2	40,5	63 000,00	2 551 500
9	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4	М	900	6 500,00	5 850 000
0	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М2	522	60 000,00	31 320 000
1	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	13,6	3 100,00	42 160
2	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	148,512	1 800,00	267 322
3	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00548	9 808 698,00	53 752
4	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,093024	7 800 000,00	725 587
5	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00285	14 002 000,00	39 906
6	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00414	10 582 616,00	43 812
7	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,02898	2 500 000,00	72 450
8	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,00336	3 000 000,00	10 080
9	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0084	3 000 000,00	25 200
10	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,02898	3 000 000,00	86 940
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	8,307	2 500 000,00	20 767 500
12	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ РН 20 ДИАМ.25Х4,2 ММ	М	150	8 320,00	1 248 000
13	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ РН 20 ДИАМ.32Х5,4 ММ	М	375	13 800,00	5 175 000
14	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ РН 20 ДИАМ.50Х8,4 ММ	М	150	33 200,00	4 980 000
15	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.ДО 150ММ ДЛЯ ДЫМОХОДА ДЛИНОЙ 3,95 П.М	ШТ	3	210 000,00	630 000
16	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	2,475	6 500,00	16 088
17	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	12	19 000,00	228 000
18	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,009792	12 434 783,00	121 761
19	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	57	4 000,00	228 000
20	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0006528	14 002 000,00	9 141
21	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,75	6 500,00	4 875
22	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	2,046	15 000,00	30 690
23	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,48	50,00	1 224
24	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М3	17,952	450 000,00	8 078 400
25	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	3,14976	15 000,00	47 246
26	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	12	15 000,00	180 000
27	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	48	5 000,00	240 000
28	СТОЙКА СБОРНЫХ Ж/Б РАЗМ.2,7Х0,12Х0,15	ШТ	80	75 000,00	6 000 000
29	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	6,7815	38 000,00	257 697
30	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	3	220 000,00	660 000
31	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,001737	14 002 000,00	24 321
32	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	20	65 217,00	1 304 340
33	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	12	304 348,00	3 652 176
34	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	8	217 391,00	1 739 128

5	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ДЕТСКИЕ УНТД И УНТПД БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ШТ	24	360 000,00	8 640 000
6	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, Д=25 ММ	ШТ	6	69 696,00	418 176
7	БАЧОК ДЛЯ УНИТАЗА	КОМПЛ	24	65 000,00	1 560 000
8	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,792	25 000,00	19 800
9	КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ	ШТ	6	3 000,00	18 000
10	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100ШТ	0,785304	250 000,00	196 326
11	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100ШТ	0,775236	300 000,00	232 571
12	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	75	11 200,00	840 000
13	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	44,91	9 100,00	408 681
14	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	44,91	18 216,00	818 081
15	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	32,34	250,00	8 085
16	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	500,00	9 150
17	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	3	3 000,00	9 000
18	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	19,8	250,00	4 950
19	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,792	1 000,00	792
20	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0016	14 002 000,00	22 403
21	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16ММ	ШТ	13050	200,00	2 610 000
22	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ	ШТ	3150	200,00	630 000
23	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	289,845	2 400,00	695 628
24	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	69	9 600,00	662 400
25	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	6	9 550,00	57 300
26	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50ММ	ШТ	3	14 253,00	42 759
27	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	30	1 202,00	36 060
28	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50ММ	ШТ	12	4 296,00	51 552
29	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	120	870,00	104 400
30	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	30	1 690,00	50 700
31	ПЕРЕХОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50X40ММ	ШТ	45	2 350,00	105 750
32	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25X25X25ММ	ШТ	36	1 175,00	42 300
33	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32X25X32ММ	ШТ	45	2 406,00	108 270
34	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32X32X32ММ	ШТ	12	2 105,00	25 260
35	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.40X25X40ММ	ШТ	12	3 713,00	44 556
36	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50X25X50ММ	ШТ	3	5 651,00	16 953
37	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50X32X50ММ	ШТ	12	10 453,00	125 436
38	КЛИПСЫ ДИАМ.25ММ	ШТ	300	473,00	141 900
39	КЛИПСЫ ДИАМ.32ММ	ШТ	450	677,00	304 650
40	КЛИПСЫ ДИАМ.50ММ	ШТ	150	1 442,00	216 300
41	ПОД ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ	ШТ	90	878,00	79 020
42	ПОД ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	24	1 517,00	36 408
43	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50X50X50ММ	ШТ	6	7 050,00	42 300
44	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X50X100ММ	ШТ	9	15 300,00	137 700
45	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X100X100ММ	ШТ	6	19 800,00	118 800
46	ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X50ММ	ШТ	6	7 900,00	47 400
47	МУФТА ДИАМ.50ММ	ШТ	12	4 750,00	57 000
48	МУФТА ДИАМ.160ММ	ШТ	12	987,24	11 847
49	КОЛЕНА ДИАМ.50ММ	ШТ	24	4 525,00	108 600
50	КОЛЕНА ДИАМ.100ММ	ШТ	12	14 550,00	174 600
51	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	45	836,00	37 620
52	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	45	2 676,00	120 420

3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	24	18 000,00	432 000
4	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	40	14 000,00	560 000
5	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	24	14 000,00	336 000
6	ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	24	35 000,00	840 000
7	СВЕТИЛЬНИК ТИПА LED ПАНЕЛИ 400X400 ВНУТРЕННИЕ 24 W	ШТ	72	53 478,00	3 850 416
	ИТОГО	СУМ			193 389 604

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,3708	1 208 922,00	448 268
	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,309	982 609,00	303 626
	ИТОГО	СУМ			751 894

ОБОРУДОВАНИЕ

	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1P 63A /C/ 4,5КА PRIME	ШТ	3	31 900,00	95 700
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ "Q=50КВТ" ГАЗ И ТТ	ШТ	3	10 259 130,00	30 777 390
	ИТОГО	СУМ			30 873 090

по объекту: Фаргона вилояти Кува тумани МТВ тасарруфидати №1-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
№1-ДМТТ					
	E26-1-22-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШТУЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА /ПОЛУЦИЛИНДРАМИ И СЕГМЕНТАМИ/ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШТУЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА/	1 МЗ	1,915	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,74	53,1221
2	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,59	1,12985
3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,766
4	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	9,1	17,4265
5	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,0057	0,0109155
6	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0006	0,001149
7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000077
8	45951	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МЗ	1,1	2,1065
9	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,193	0,369595
10	E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	1,615	
11	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,35	34,48025
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,30685
13	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00969
14	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	1,8	2,907
15	E15-1-60-2 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИЗ ТУНУКАБОНД	100 М2	1,5	
16	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105,9	158,85
17	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,05	12,075
18	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	0,435
19	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	3,98	5,97
20	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	31,17	46,755
21	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,6
22	30827	НАЩЕЛЬНИК СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М	12	18
23	30828	УГОЛ НАРУЖНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	55	82,5
24	30829	НАЧАЛЬНАЯ ПЛАНКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	42	63
25	30830	КРОНШТЕЙН ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ (Н) 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА (Т) 1,2 ММ	ШТ	350	525
26	30849	ЛИСТ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М2	9	13,5
27	30868	ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-4	М	200	300
28	30872	ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР"	М2	116	174
29	76649	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16ММ	ШТ	2900	4350

5	76850	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8X100 ММ	ШТ	700	1050
---	-------	------------------------	----	-----	------

РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ

	E8-2-14-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОКА	МЗ	6,4	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,07	38,848
	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,18	1,152
	581121-3010	БЕТОНАБЛОК РАЗМ.400X200X200ММ	ШТ	400	
	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,025	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	3,85
	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,025	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	2,43
	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,15	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	9,636
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0165
	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,225
	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00018
	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	14,97
	C1534-175	КОЛЕНА ДИАМ.50ММ	ШТ	8	
	C1534-170	МУФТА ДИАМ.50ММ	ШТ	4	
	C1534-161	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X50X100ММ	ШТ	3	
	C1534-160	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50X50X50ММ	ШТ	2	
	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,15	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	9,24
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,033
	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	0,6
	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,000399
	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	14,97
	C1534-165	ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X50ММ	ШТ	2	
	C1534-172	МУФТА ДИАМ.160ММ	ШТ	4	
	C1534-176	КОЛЕНА ДИАМ.100ММ	ШТ	4	
	C1534-193	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	15	
	C1534-194	БРАСЛЕТЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	15	
	C1534-162	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X100X100ММ	ШТ	2	

РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	E17-5-1-12	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,87	3,174
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,038
	38425	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
	38811	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
	48821	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014
	C178-488	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	2	
	E17-5-1-12	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ДЕТСКИЙ	10КОМПЛ	0,4	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,87	6,348
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,08
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,076
	38425	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,6
	38811	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,8
	48821	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00028

3	C130-645	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	4	
4	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6	
5	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	4,2
6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00006
7	C130-615	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛ	6	
8	2407-1704	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	6	
9	C1513-22	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	12	
10	2307-10305	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	12	
11	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	10КОМПЛ	0,8	
12	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64	19,712
13	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,16
14	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,39	0,312
15	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2
16	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	3,2
17	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	16
18	52903	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ДЕТСКИЕ УНТД И УНТГД БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ С СИДЕНИЕМ, КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ШТ	10	8
19	C1513-23	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8	
20	2307-10305	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.20ММ	ШТ	8	
21	C1513-25	ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	8	
22	C130-9018	БАЧОК ДЛЯ УНИТАЗА	КОМПЛ	8	
23	C1110-9120	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	4	

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

24	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х2,5ММ2/	100М	1,2	
25	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	44,4
26	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,036
27	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,012
28	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,372
29	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,144
30	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	5,88
31	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3,6
32	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,144
33	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,103	0,1236
34	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	1	
35	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	37
36	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,03
37	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,01
38	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,31
39	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,12
40	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,9
41	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3
42	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,12
43	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,103	0,103
44	Ц8-3-891-8	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,04	
45	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	1,728
46	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,256
47	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
48	46154	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	100	4
49	Ц8-3-891-5	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08	


1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	2,624
2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0032
3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
4	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16
5	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	100	8
6	Ц8-3-526-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1	
7	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,32
8	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,04
9	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014
10	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1
11	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
12	1503-2007	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 63А IС/ 4,5КА PRIME	ШТ	1	
13	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,24	
14	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,56	18,8544
15	С1545-2	СВЕТИЛЬНИК ТИПА LED ПАНЕЛИ 400Х400 ВНУТРЕННИЕ 24 W	ШТ	24	
16	Ц8-2-396-20 ШНК.ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,95	
17	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	15,1905
18	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,577
19	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,133
20	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,00095
21	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	19
22	87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	101,7	96,615

РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЯ

23	E16-4-2-5	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.50 ММ	100М	0,5	
24	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	70,76
25	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	6,67
26	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,17
27	С113-6	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN 20 ДИАМ.50Х8,4 ММ	М	50	
28	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.32 ММ	100М	1,25	
29	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	152,25
30	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	5,8
31	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,275
32	С113-4	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN 20 ДИАМ.32Х5,4 ММ	М	125	
33	E16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.25 ММ	100М	0,5	
34	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	74,82
35	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	4,06
36	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,11
37	С113-3	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN 20 ДИАМ.25Х4,2 ММ	М	50	
38	E18-1-2-6	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]	КОТЕЛ	1	
39	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,88	40,88
40	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,95	1,95
41	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,18	1,18
42	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138
43	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25
44	63605	КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ	ШТ	2	2
45	1804-1013	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ "Q=50КВТ" ГАЗ И ТТ	ШТ	1	
46	E18-4-1-1	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ	БАК	1	
47	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,03	4,03
48	С130-13	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	1	
49	С113-702	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.ДО 150ММ ДЛЯ ДЫМОХОДА ДЛИНОЙ 3,95 П.М	ШТ	1	
50	3207-10306	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.25ММ	ШТ	1	
51	С130-1327	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, Д=25 ММ	ШТ	1	
52	С1504-100	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50Х25Х50ММ	ШТ	1	

"УТВЕРЖДАЮ"

Фаргона вилояти Кува тумани
МТБ мудир
Ж. Тургунов
2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшие комиссия в составе пл. инженер О. Ахмедов, ГИП: Ж. Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.


по объекту: Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидаги №1-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
№1-ДМТТ			
1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШТУЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА /ПОЛУЦИЛИНДРАМИ И СЕГМЕНТАМИ/ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ШТУЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	1 М3	1,915
2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЛИСТОВОЙ	100М2	1,615
3	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИЗ ТУНУКАБОНД	100 М2	1,5
КАНАЛИЗАЦИЯ			
4	КЛАДКА СТЕН ИЗ БЕТОНОБЛОКА	М3	6,4
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,025
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,025
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,15
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,15
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
9	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2
10	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ДЕТСКИЙ	10КОМПЛ	0,4
11	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6
12	УСТАНОВКА УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	10КОМПЛ	0,8
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
13	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АПТВ-380 СЕЧ.2Х2,5ММ2/	100М	1,2
14	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АПТВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	1
15	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,04
16	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08
17	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1
18	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,24
19	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,95
ОТОПЛЕНИЯ			
20	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.50 ММ	100М	0,5
21	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.32 ММ	100М	1,25
22	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.25 ММ	100М	0,5
23	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ /ГКАЛ/Ч. ДО 0.21 /0.18/	КОТЕЛ	1
№29-ДМТТ			

64	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1
65	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,24
66	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	0,95
ОТОПЛЕНИЯ			
67	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.50 ММ	100М	0,5
68	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.32 ММ	100М	1,25
69	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.25 ММ	100М	0,5
70	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0.21 [0.18]	КОТЕЛ	1
71	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ	БАК	1
72	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ	100КВТ	0,3356
№48-ДМТТ			
73	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0832
74	УСТРОЙСТВО ТУМБА ПОД СТОЕК ИЗ БЕТОНА	100М3	0,095
75	УСТАНОВКА СТОЕК СБОРНЫХ Ж/Б РАЗМ.120X150ММ ВЫСОТОЙ 2,7ПМ	100ШТ	0,8
76	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2	100ШТ	3,16
77	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ М150	100М3	0,042
78	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,63
79	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2
80	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2

гл. инженер:

Лойиха бош мухандиси:



О. Ахмедов

Ж. Эгамов