



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:10-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40702**

**Ob'ekt nomi** ««Xorazm viloyati Urganch shahri 6-daha joylashgan 18/3-uy ko'p xonadonli turar-joy 1-yo'lakdagi lift qurilmasini ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlari qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Xorazm viloyati xududiy filiali

**Bosh loyihachi** - «Mega energo loyiha» XK

**Litsenziya** (20.12.2021 yildagi AL-002009-sonli litsenziya).

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 40294

**1. Loyihalash uchun asos**

Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: liftni ta'mirlash

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlarini Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 21.04.2022 yildagi 91-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 8000,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 142586,556ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 5817,820ming.so'mga kamaytirilib, 136768,737ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- asbob – uskunalar – 27710,850ming.so'm (ko'paydi).
- qurilish materiallari – 28347,125ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari – 4397,971ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi – 16,137ming.so'm.
- QQS – 767,436ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahri 6-daha joylashgan 18/3-uy ko'p xonadonli turar-joy 1-yo'lakdagi lift qurilmasini ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	117 031,788	111 972,815
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	134 586,556	128 768,737
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	8 000,000	8 000,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	142 586,556	136 768,737

Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

"КЕЛИШИЛДИ"  
Хоразм вилояти  
хокимиятин урибосари



Б. Курбанов

2022 й.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Ўзбекистон Республикаси



Уй-жой коммунал хизмат курсатиш  
ватирининг урибосари

Н. Назиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг 2020 йил 12 июндаги 376-сонли қарорининг 1-иловасини ижросини таъминлаш мақсадида бюджет маблағлари ҳисобидан Хоразм вилоятидаги куп квартиралари уйларнинг лифт ускуналарини 2022 йилда янгилаш ҳамда таъмирлаш бўйича дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиш йили	Лифт ускуналарини янгилаш	Лифт ускуналарини таъмирлаш	2022 йилги капитал қўйилма						Топшириш муддати	Ажратилган маблағи узлаштириш	Экспертиза хулосаси сана ва рақами	Тасдиқланган танлов баёнининг сана ва рақами	Лойиҳа ташкilotи
					Жами капитал қўйилма	Шундан									
						ҚМИ	Буюртмачи харажатлари								
							Жами	Жихозлар	Бошқа харажатлар (ДСХ ва экспертиза)	Шундан буюртмачи и савдош харажатлари					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Урганч шаҳри</b>															
1	23-сон "Кухна калъа" МФЙ, "Универсал созловчи сервис" ХУЖМШ, 6-даха 18/2-уй №2-йўлак (подъезд)	2022-2022 йй		1	5 615,0		5 615,0		3 615,0	2 000,0	2022 й.				Танлов
2	23-сон "Кухна калъа" МФЙ, "Универсал созловчи сервис" ХУЖМШ, 6-даха 18/3-уй №1-йўлак (подъезд)	2022-2022 йй		1	5 615,0		5 615,0		3 615,0	2 000,0	2022 й.				Танлов
3	23-сон "Кухна калъа" МФЙ, "Универсал созловчи сервис" ХУЖМШ, 6-даха 18/4-уй №1 ва №2-йўлак (подъезд)	2022-2022 йй		2	11 230,0		11 230,0		7 230,0	4 000,0	2022 й.				Танлов
	<b>Жами буюртмачининг харажатлари</b>			4	22 460,0		22 460,0		14 460,0	8 000,0					
	<b>Тақсимланмаган лимит</b>				177 540,0										
	<b>Жами Хоразм вилояти бўйича харажатлар</b>				200 000,0										

Изоҳ: Юқорида кўрсатилган иш ҳажмлари ва нархларига лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланиб, экспертиза хулосаси олинганидан сўнг аниқлик киритилади.

"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилоят уй-жой коммунал хизмат курсатиш бошқармаси бошлиғи

Д.Аллакулиев

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Хоразм вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи

М.Исқаидаров

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат курсатиш вазирлиги "Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларни қуриш бўйича ишчиликнинг компанияси" ДУК директори

Д.Шарапов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Куп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Хоразм вилоят ҳудудий инспекцияси бошлиғи

Р. Рузимов

2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларни қуриш бўйича ишчиликнинг компанияси" ДУК Хоразм вилояти ҳудудий филиали раҳбари

Б.Қадиров

2022 й.



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*По объекту: Ремонт и усовершенствование  
лифтовых установок многоквартирных жилых  
домов расположенный в 6-микрорайоне дом  
№18 д/п 3 первой подъезд в городе Ургенч  
Хорезмской области*

*Разделы: Сметная часть*

*Физически объёмы*

*Хива 2022г.*

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

По объекту: Ремонт и усовершенствование  
лифтовых установок многоквартирных жилых  
домов расположенный в 6-микрорайоне дом  
№18 д/рп 3 первой подъезд в городе Ургенч  
Хорезмской области

Разделы: Сметная часть

Физически объёмы

Директор ЧП  
"MEGA ENERGO LOYIHA"

Г.И.П.



Б. Абдуллаев

К. Ваисов

Хива 2022г.

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**РЕМОНТ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИФТОВЫХ УСТАНОВОК  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖЫЛИХ ДОМОВ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В 6-МИКРОРАЙОНЕ  
ДОМ №18 дroup 3 ПЕРВОЙ ПОДЪЕЗД В ГОРОДЕ УРГЕНЧ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	27 710,850
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	48 770,102
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ( 17921,03 сум ) 4кв 2021г	23 864,411
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	4,042
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	11 266,240
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	357,170
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	111 972,815
10	НДС - 15%	16 795,922
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	128 768,737
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -ФАКТ.	8 000,000
13	<b>ИТОГО</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	136 768,737

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК



МП

**РЕМОНТ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИФТОВЫХ УСТАНОВОК МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ЖЫЛИХ ДОМОВ РАСПОЛОЖЕННЫЙ В 6-МИКРОРАЙОНЕ ДОМ №18 д/рп 3 ПЕРВОЙ ПОДЪЕЗД  
В ГОРОДЕ УРГЕНЧ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-2-2**

**на ДОМ №18 д/рп 3 ПЕРВОЙ ПОДЪЕЗД.**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1331,6428
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9
2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6
3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,0328
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,2856
2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,299
3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	5,628
4	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КРАПШТЕЙНЫ ИЗ L63x63X5 КОЛ.44шт)	ТН	0,127
5	64825	ПОДРОЗЕТНИК Д-50-80 ММ	100 ШТ	0,0206
6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0239
7	98493	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	2
8	СТЛ-13	МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ	Л	8
9	СТЛ-16	СОЛИДОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	1
10	СТЛ-2	ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	ШТ	1
11	СТЛ-35	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЛ,ВК,СПК	ШТ	18
12	СТЛ-40	ТОРМОЗНОЙ ПОЛУМУФТЫ	ШТ	1
13	СТЛ-41	РЕДУКТОРА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ ЛИФТА	ШТ	1
14	СТЛ-43	РАМКИ СЛАБИНЫ ПОДЪЕМНЫХ КАПАТОВ	ШТ	1
15	СТЛ-44	ПОСТ "РЕВИЗИЯ"	ШТ	1
16	СТЛ-45	Провод с медный жилами ПВХ 1x2,5м2	М	1300
17	СТЛ-46	ВКЛАДЫШИ	шт	8
18	СТЛ-47	ПРУЖИНЫ КАПАТОДЕРЖАТЕЛЕЙ	шт	8
19	СТЛ-48	АЛЮМИН АКП Акба, 1220 x 2440 мм, толщина 4,0 мм, 250 микрон	м2	12,69
20	СТЛ-49	Провод с медный жилами ПУГНП 2x2,5м2	М	65
21	СТЛ-5	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭТАЖНОГО ЛИФТА	ШТ	9
22	СТЛ-50	Светильник LED GW-15W-270 град. А 6000К 220-240VAC PRIME	ШТ	1
23	СТЛ-51	Светильник LED GW-12W-герметичный	ШТ	6
24	СТЛ-52	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 1-Х ПОЛЮСНАЯ	ШТ	1
25	СТЛ-53	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛУСНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1
26	СТЛ-6	КНОПКА ВЫЗЫВНОГО ЛИФТА	ШТ	9
27	СТЛ-60	ШКИВ ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1
28	СТЛ-8	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ	ШТ	9
29	СТЛ-9	ТЯГОВОГО КАНАТА Д=11мм	М	110
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>				
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
1	СТЛ-17	ТРАНСФАРМАТОР 380/24	ШТ	1
2	СТЛ-42	СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА	ШТ	1
3	СТЛ-7	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ О.П.Б.	К-Т	1
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>				
<b>Итого:</b>				
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь				
Транспортные расходы на оборудование				
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции				



Транспортные расходы на материалы
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Итого прямые затраты
Прочие затраты подрядчика
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
Итого с прочими затратами
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
НДС
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Составил: \_\_\_\_\_ ЗАРИПОВ А

Проверил: 

**РЕМОНТ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИФТОВЫХ УСТАНОВОК МНОГOKВАРТИРНЫХ ЖЫЛИХ ДОМОВ  
РАСПОЛОЖЕННЫХ В 6-МИКРОРАЙОНЕ ДОМ №18 д/рп 3 ПЕРВОЙ ПОДЪЕЗД В ГОРОДЕ УРГЕНЧ  
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.**

наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-2-2**

на ДОМ №18 д/рп 3 ПЕРВОЙ ПОДЪЕЗД.  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц41-01-002-15	ЗАМЕНА КАПАТОВЕДУЩЕГО ШКИВА ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	1 ШТ		1
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,9	19,9
2	СТЛ-60	ШКИВ ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ	ШТ		1
3	Ц41-01-009-01	ЗАМЕНА ТЯГОВОГО КАНАТА	1 КАНАТ		1
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,9	27,9
4	СТЛ-9	ТЯГОВОГО КАНАТА D=11мм	М		110
5	Ц41-01-002-11	ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ПОЛУМУФТЫ ЛИФТОВОЙ ЛЕБЕДКИ, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	1 ШТ		1
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,2	24,2
6	СТЛ-40	ТОРМОЗНОЙ ПОЛУМУФТЫ	ШТ		1
7	Ц41-01-010-01	ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРА, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	1 ТРАНСФОРМАТ ОР		1
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,73	4,73
8	СТЛ-17	ТРАНСФОРМАТОР 380/24	ШТ		1
9	Ц41-03-010-01	РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЛЕБЕДКИ ГЛАВНОГО ПРИВОДА	1 РЕДУКТОР		1
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,98	35,98
10	Ц41-01-003-01	ЗАМЕНА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ, ГРУЗОПОДЕМНОСТЬ ЛИФТА, КТ: ДО 500	1 ПРИВОД		1
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,61	6,61
11	СТЛ-2	ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	ШТ		1
12	Ц41-01-003-03	ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	1 РЕДУКТОР		1
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,6	11,6
13	СТЛ-41	РЕДУКТОРА ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ ЛИФТА	ШТ		1
14	СТЛ-16	СОЛДОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КТ		1
15	СТЛ-13	МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ	Л		8
16	Ц41-03-007-01	РЕМОНТ ЛОВИТЕЛЯ КАБИНЫ (ПРОТИВОВОСА) ЛИФТА	1 ЛОВИТЕЛЬ		1
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,7	15,7
17	Ц41-01-006-01	ЗАМЕНА СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА, КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ - 9, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ: 1	1 СТАНЦИЯ		1
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,8	64,8
17.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9	0,9
17.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6	0,6
18	СТЛ-42	СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТА	ШТ		1
19	Ц41-01-026-01	ЗАМЕНА РАМКИ СЛАБНЫ ПОДЪЕМНЫХ КАНАТОВ	1 РАМКА		1
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,22	3,22
20	СТЛ-43	РАМКИ СЛАБНЫ ПОДЪЕМНЫХ КАНАТОВ	ШТ		1
21	Ц41-01-012-01	ЗАМЕНА АППАРАТА ВЫЗЫВНОГО: РАБОТА ЛИФТА ОДНОЧПНАЯ	1 АППАРАТ		9
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,77	60,93
22	СТЛ-6	КНОПКА ВЫЗЫВНОГО ЛИФТА	ШТ		9
23	Ц41-01-012-04	ЗАМЕНА ПОСТА "РЕВНЗЯ"	1 ПОСТ		1
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,48	7,48
24	СТЛ-44	ПОСТ "РЕВНЗЯ"	ШТ		1
25	Ц41-01-012-03	ЗАМЕНА АППАРАТА ПРИКАЗНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ В ПОДЪЕЗДЕ 1	1 АППАРАТ		1
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,8	19,8
26	СТЛ-7	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ О.П.Б.	К-Т		1
27	Ц41-01-015-01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ: РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНЧПНАЯ	1 ДАТЧИК		18
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,21	93,78
28	СТЛ-35	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЛ,ВК,СПК	ШТ		18
29	Ц41-01-015-01	ЗАМЕНА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ПУТЕВОГО, ИНДУКТИВНОГО ИЛИ КОНТАКТНОГО ДАТЧИКОВ: РАБОТА ЛИФТОВ ОДИНЧПНАЯ	1 ДАТЧИК		9

29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,21	46,89
30	СТЛ-8	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ		9
31	Ц41-01-008-03	ЗАМЕЩА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭТАЖНОГО: РАБОТА ЛИФТА ОДИНОЧНАЯ	1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		9
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	39,87
32	СТЛ-5	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭТАЖНОГО ЛИФТА	ШТ		9
33	Ц41-01-035-09	ЗАМЕНА И ЗАГОТОВКА ПРОВОДОВ	1 М		1300
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,26	338
34	СТЛ-45	Провод с медной жилой ПВХ 1x2,5м2	М		1300
35	Ц41-01-011-02	ЗАМЕЩА ВКЛАДЫША БАШМАКА	1 ВКЛАДЫШ		8
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12	96
36	СТЛ-46	ВКЛАДЫШ	шт		8
37	Ц41-01-030-03	ЗАМЕЩА УЗЛОМ ПРОТИВОВЕСА: ЛОПНУВШИХ ПРУЖИН КАПАТОДЕРЖАТЕЛЕЙ	1 ПРУЖИНА		8
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,24	33,92
38	СТЛ-47	ПРУЖИНЫ КАПАТОДЕРЖАТЕЛЕЙ	шт		8
39	Ц41-03-022-01	ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЙ КАРКАСА КАБИНЫ ЛИФТА С ПРОМЫВКОЙ КЕРОСИНОМ	1 КАРКАС		1
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,773	0,773
40	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (КРАШТЕЙНЫ ИЗ 163x63x5 КОЛ.4шт)	шт		0,127
41	Ц41-03-020-02	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ЛИФТОВЫХ ЛЕБЕДОК БЕЗ РАЗБОРКИ ЛЕБЕДКИ	1 ЛЕБЕДКА		1
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,336	0,336
42	Ц41-03-016-02	РЕМОНТ КУПЕ КАБИНЫ, С ДВЕРЬМИ: РАЗДВИЖНЫМИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА, КТ: СВ.400	1 КУПЕ		1
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,52	40,52
43	СТЛ-48	АЛЮМИН АКП А6ка, 1220 x 2440 мм, толщина 4,0 мм, 250 микро	м2		12,69
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИФТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ШАХТЫ.</b>					
44	Ц08-02-409-1	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		0,42
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	9,996
44.2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	2,0328
44.3	41014	ДЮБЕЛЬ	10 ШТ	13,4	5,628
45	Ц08-02-412-2	Протягивание Провод первичный одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 М		0,42
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	2,8308
46	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,23
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	8,51
46.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,299
47	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,07
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	6,181
47.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,2856
47.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30мм ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19мм ВКЛ.	КГ	0,31	0,0217
48	Ц08-03-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,2	0,864
48.2	64825	ПОДРОЗЕТНИК D=50-80 мм	100 ШТ	1,03	0,0206
48.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30мм ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19мм ВКЛ.	КГ	0,11	0,0022
49	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ		0,01
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322
<b>Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИФТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ШАХТЫ."</b>					
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
50	СТЛ-49	Провод с медной жилой ПУТП 2x2,5м2	М		65
51	СТЛ-50	Светильник LED GW-15W-270 град. А 6000К 220-240VAC PRIME	ШТ		1
52	СТЛ-51	Светильник LED GW-12W-герметичный	ШТ		6
53	СТЛ-52	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 1-Х ПОЛНОСНАЯ	ШТ		1
54	СТЛ-53	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛНОСНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		1
55	98493	КОРОБКА ОТВЕТВЛЯЮЩАЯСЯ	ШТ		2
<b>Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"</b>					
<b>ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.</b>					
56	П01-14-001-01	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 10 ОСТАНОВОК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 630 КГ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ, М/С; 1	1 ЛИФТ		1
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	320	320
57	П01-14-001-03	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОСТАПОВОК УМЕНЬШАТЬ: К ПОРМЕ 01-14-001-01	1 ОСТАПОВКА		-1
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10	-10
<b>Итого по разделу " ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ."</b>					
<b>ИТОГО:</b>					
<b>Затраты на оборудование, мебель и инвентарь.</b>					

	Транспортные расходы на оборудование
	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции
	Транспортные расходы на материалы
	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование
	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
	Итого прямые затраты
	Прочие затраты подрядчика
	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства
	Итого с прочими затратами
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС
	НДС
	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

Составил: \_\_\_\_\_ ЗАРИПОВ А

Проверил: \_\_\_\_\_

