

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»  
Хонқа банк хизматлари офиси  
бошқарувчиси  
Харид комиссияси раиси



А.Р.Адамбаев

2022 й.

Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиклол маҳалласи Фаравонлик кўчаси № 417- уйда жойлашган АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлар офиси биносини жорий таъмирлаш ва кўшимча ишлари бўйича техник топшириқ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Буюртмачи	АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси
2	Қурилиш учун асос	АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”нинг 2021 йил 29 декабрдаги №34 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлашга қўшимча ишлар
4	Молиялаштириш манбаи	АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офисининг ўз маблағлари ҳисобидан
5	Буюртмачи реквизитлари	Ўзбекистон Республикаси Хоразм вилояти, Хонқа тумани, Сарапаён қишлоғи, Истиклол маҳалласи, Фаравонлик кўчаси, 417-уй. АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” Хонқа банк хизматлари офиси Тел:(78)770-43-82; (78)770-43-83
6	Қурилиш ишларига талаблар	Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаси асосида банк Бошқаруви қарорида руҳсат берилган қийматдан кўп бўлмаган миқдорда амалга оширилиш лозим. Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги амалда бўлган норма, меъёр ва қоидаларга мувофиқ бажарилсин.
7	Қурилиш ишларини амалга ошириш муддати	Дастлабки тўлов ўтказилган кундан бошлаб 30 календар куни ичида
8	Қурилиш ишлари амалга ошириш бўйича талаблар	Ушбу эълонга илова қилинган лойиҳа-сметада ҳужжатлари ҳамда экспертиза хулосасига қатъий риоя қилган ҳолда қурилиш ишларини амалга ошириш талаб этилади.

АТБ “Қишлоқ қурилиш банк”  
Хонқа банк хизматлари офиси бош бухгалтери:

Б.Б.Юлдашев

Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти

«MODERN ANDOZA» хусусий корхонаси



**«Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиқлол маҳалласи  
Фаравонлик кўчаси №417-уйда жойлашган «АТБ Қишлоқ қурилиш  
банк» Хонқа филиали биносини жорий таъмирлаш». Қўшимча ишлар.  
лойиҳаси бўйича**

## **СМЕТА ҲУЖЖАТИ**

- локал-ресурс смета
- ресурслар қиймати

Урганч шаҳри – 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти



«MODERN ANDOZA» хусусий корхонаси

«Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиқлол маҳалласи  
Фаравонлик кўчаси №417-уйда жойлашган «АТБ Қишлоқ қурилиш банк»  
Хонқа филиали биносини жорий таъмирлаш». Қўшимча ишлар.  
лойиҳаси бўйича

**СМЕТА ҲУЖЖАТИ**

- локал-ресурс смета
- ресурслар қиймати

«MODERN ANDOZA» х/к директори:

Д.Р. Юсупов

Тузди:

Д.Р. Юсупов



Урганч шаҳри – 2022 йил

«Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиқлол маҳалласи  
Фаравонлик кўчаси №417-уйда жойлашган «АТБ Қишлоқ қурилиш банк»  
Хонқа филиали биносини жорий таъмирлаш». Қўшимча ишлар.  
объектига ишланган смета хужжати бўйича

**ТУШУНТИРИШ ХАТИ**

Мазкур смета хужжати «Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш коидалари» (ШНҚ 4.01.16-09), «Қурилиш ишларига элемент-ресурс смета меъёрларини ишлаб чиқиш ва қўллаш бўйича умумий коидалар» (ШНҚ 4.02.00-04), «Таъмирлаш-қурилиш ишлари учун элемент ресурс смета меъёрларини қўллашга доир умумий коидалар» (ШНҚ 4.02.70-05), ЎзДавархитектқурилиш қўмитасининг 2012 йил 28-мартдаги 39-сонли буйруғи билан тасдиқланган «Ресурсли смета хужжатини тузиш ва қурилишнинг жорий шартномавий нархлардаги баҳосини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар» ҳамда бошқа меъёрий хужжатлар талаблари асосида ишлаб чиқилди.

Мазкур смета хужжати нуқсонлар далолатномаси асосида ишлаб чиқилган.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг смета баҳоси «QURQIYMATASOS» компьютер дастурини қўллаган ҳолда ресурс методи бўйича аниқланган.

Объектнинг смета баҳосини аниқлашда «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган қуйидаги бошланғич маълумотлар ҳам ҳисобга олинган:

-нуқсонлар далолатномаси

-нархларни келишиш баённомаси

Локал сметани ишлаб чиқишда зарур ҳолатларда меъёрий хужжатларнинг тегишли бўлимларида (техник қисм) тавсия қилинган меҳнат харажатлари, машина-механизмларни ишлатиш вақти ва қурилиш материаллари сарфи бўйича расценкаларга коэффициентлар қўлланилган.

Смета таркибига киритилган ресурсларнинг нархлари 2021 йил 2- квартал учун қурилиш материалларининг жорий нархлари Каталоги, Ўзбекистон Республикаси товар-хонашёр биржасининг биржа товарлари котировкаси, ишлаб чиқарувчиларнинг прайслари ва бозор нархлари бўйича шакллантирилган ҳамда «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган нархларни келишиш баённомаси асосида қабул қилинган.

Буюртмачи томонидан бериладиган қурилиш материалларининг қиймати умумий йиғма жадвалда қайтиб ташланган.

Мавжуд тўсиқ деворларни бузиб олиш ишларини буюртмачи ўз зиммасига олганлиги сабабли ушбу харажатлар сметага киритилмаган.

Смета таркибида қуйидаги кўрсаткичлар қабул қилинган:

- ишчи-қурувчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи – 16032.92 сўм миқдорида (ижтимоий суғурта учун 12% ажратмалар билан)
- қурилиш материалларини ташиш ва сақлаш харажатлари – 4% миқдорида
- асбоб-ускуналар, жиҳозларни ташиш ва сақлаш харажатлари – 2% миқдорида
- қурувчининг бошқа харажатлари – 15,51% миқдорида
- объект қурилишини суғурталаш харажатлари – 0,32% миқдорида
- таваккалчилик коэффициенти – 1
- қўшилган қиймат солиғи – 15% миқдорида
- «Буюртмачи» нинг бошқа харажатлари – 5% миқдорида

Тузди:




Юсупов Д.Р.

ОБЪЕКТНИНГ ҲИСОБЛАНГАН УМУМИЙ ҚИЙМАТИ

«Хоразм вилояти Хонқа тумани Сарапаён қишлоғи Истиқлол маҳалласи  
Фаравонлик кўчаси №417-уйда жойлашган «АТБ Қишлоқ қурилиш банк»  
Хонқа филиали биносини жорий таъмирлаш». Қўшимча ишлар.

Т/р	Харажатлар номланиши	Қиймати (минг.сўм)
1	2	3
1	Асбоб-ускуналар, мебель ва жиҳозлар учун харажатлар	39 577,326
2	Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкциялари учун харажатлар - 4% ташиш ва сақлаш харажатлари билан	48 251,305
3	Ишчи-қурувчиларнинг иш ҳақи учун харажатлар - 16032,92 сўм миқдорида (ижтимоий суғурта учун 12% ажратмалар билан)	50 555,296
4	Машина ва механизмларни ишлатиш учун харажатлар (машинистларнинг иш ҳақи билан)	2 946,715
	<b>Жами (асбоб-ускуналарсиз):</b>	<b>101 753,316</b>
5	Қурувчининг бошқа харажатлари - 15,51%	15 781,939
6	Қурилиш объектини суғурталаш харажатлари - 0,32%	502,760
7	Таваккалчилик коэффициенти (кейинги йилда қурилиш соҳасида нархлар ошиши эҳтимоли бўйича ҳисобланган) - 1	0,00
	<b>Жами қурилиш қиймати жорий нархларда ҚҚСсиз:</b>	<b>157 615,342</b>
8	ҚҚС - 15%	23 642,301
	<b>Жами қурилиш қиймати ҚҚС билан:</b>	<b>181 257,643</b>
9	Буюртмачининг бошқа харажатлари - 5%	5 087,666
	<b>Ҳаммаси:</b>	<b>186 345,309</b>

ЛОЙИХАЧИ



БУЮРМАЧИ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания Ханкинского филиала АКБ Кишлаккурилишбанк. Дополнительные работы

ОБЪЕКТ №

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
 НА Текущий ремонт здания Ханкинского филиала АКБ Кишлаккурилишбанк. Дополнительные работы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт здания Ханкинского филиала АКБ Кишлаккурилишбанк. Дополнительные работы

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ		ОКНА					
1	E63-5-1	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,079		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,4	0,8216		
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03	0,00237		
2	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКНА ИЗ КАЛЕНОГО ВИТРИННОГО СТЕКЛА Б/У/	100M2		0,119		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	38,40487		
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,66	0,67354		
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	17	2,023		
2.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,55	0,06545		
2.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000119		
2.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,06783		
3	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,079		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	2,21753		
3.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
3.3	9219	ВОДА	М3	0,01	0,00079		
3.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	0,034	0,002686		
4	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 5 ММ/	100M2		0,101		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	10,01011		
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,00909		
4.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,96	0,29896		
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,28	0,02828		
4.5	9219	ВОДА	М3	1,12	0,11312		
4.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	1,461	0,147561		
4.7	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,03	0,00303		
5	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100M2		0,101		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-44,6	-4,5046		
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	-0,045	-0,004545		
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,48	-0,14948		
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-0,14	-0,01414		
5.5	9219	ВОДА	М3	-0,56	-0,05656		
5.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	-0,7305	-0,0737805		
6	C111-2250	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М		43,9		
7	E15-06-001-2	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,093		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	4,36635		
7.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,01	0,00093		
7.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,00093		
7.4	9219	ВОДА	М3	0,01	0,00093		
7.5	31679	КЛЕЙ КМЦ /для НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/	Т	0,0029	0,0002697		
7.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,0009021		
7.7	32271	ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	100M2	1,15	0,10695		
7.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,0000372		
7.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00093		
8	C111-30888	УГОЛОК ПВХ для ОТКОСОВ 20X20 ММ	М		43,9		
9	E15-04-049-07	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД МАРМОР /ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: СТЕН СОСТАВОМ: STUCCO ANTIC /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОТТОЧЕНТО - ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100 M2		0,009		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	234,74	2,11266		
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,85	0,02565		
9.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,26	0,00234		
9.4	9219	ВОДА	М3	0,15	0,00135		
9.5	35543	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,32	0,01188		

9.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,00135		
10	C111-29132	ВЕНЕЦИАНКА ОТТОСЕНТО "МОКРЫЙ ЩЕЛК"	КГ		0,45		
11	E17-01-002-05	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ НОВЫЕ - 6 КОМПЛЕКТ/	10 ШТ		1,2		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,3	7,56		
12	255320-35-K	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТКАНЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ РУЛОННЫЕ	M2		17,49		
13	E17-01-002-05	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ Б/У - 14 КОМПЛЕКТ/	10 ШТ		2,8		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,3	17,64		
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	0,1	0,28		
13.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10ШТ	2	5,6		
13.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0002	0,00056		
14	C121-9250	КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		28		
		РАЗДЕЛ ДВЕРИ					
15	E56-9-7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ /4,73 M2/ ДВЕРИ ИЗ КАЛЕНОГО СТЕКЛА/	100КОРОБ		0,02		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	127,34	2,5468		
15.2	2209	ШУРУПОВЕРТ	M-ЧАС	3,84	0,0768		
15.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
16	E63-5-1	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,008		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,4	0,0832		
16.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
16.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,03	0,00024		
17	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,008		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	0,22456		
17.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
17.3	9219	ВОДА	M3	0,01	0,00008		
17.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	0,034	0,000272		
18	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 5 ММ/	100M2		0,008		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	0,79288		
18.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,00072		
18.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	2,96	0,02368		
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	M-ЧАС	0,28	0,00224		
18.5	9219	ВОДА	M3	1,12	0,00896		
18.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	1,461	0,011688		
18.7	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ) НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100M2		0,008		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-44,6	-0,3568		
19.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	-0,045	-0,00036		
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	-1,48	-0,01184		
19.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	M-ЧАС	-0,14	-0,00112		
19.5	9219	ВОДА	M3	-0,56	-0,00448		
19.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	-0,7305	-0,005844		
20	C111-2250	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	M		12,9		
21	E15-06-001-2	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100M2		0,008		
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	0,3756		
21.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	M-ЧАС	0,01	0,00008		
21.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	M-ЧАС	0,01	0,00008		
21.4	9219	ВОДА	M3	0,01	0,00008		
21.5	31679	КЛЕИ КМЦ /ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/	T	0,0029	0,0000232		
21.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0097	0,0000776		
21.7	32271	ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	100M2	1,15	0,0092		
21.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0004	0,0000032		
21.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00008		
22	C111-30888	УГОЛОК ПВХ ДЛЯ ОТКОСОВ 20X20 ММ	M		12,9		
23	E15-06-004-2	ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОБОЯМИ С ОКРАСКОЙ: БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ	100M2		0,165		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120	19,8		
23.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	M-ЧАС	0,01	0,00165		
23.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	M-ЧАС	0,08	0,0132		
23.4	29824	КЛЕИ ОБОИНЫ	КГ	34	5,61		
23.5	29937	СТЕКЛОБОИ	M2	112	18,48		
23.6	31054	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,016	0,00264		
		РАЗДЕЛ СТЕНЫ					
24	E46-04-001-4	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3		5,42		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,24	44,6608		
24.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	1,15	6,233		
24.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,3	12,466		
		РАЗДЕЛ ПЕРЕГОРОДКИ					

25	E55-01-008-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	100M2		0,238	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,2	33,6056	
25.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	6,48	1,54224	
25.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,44	3,19872	
25.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
26	E55-01-007-1	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	100M2		0,587	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	169,38	99,42606	
26.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	3,51	2,06037	
26.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
26.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,76	6,31612	
27	E09-04-010-3	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА/ /ЗАРП=0,6, МАШ=0,7/	100M2		0,784	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	193,638	151,812192	
28	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА Б/У/	100M2		0,784	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	253,02032	
28.2	521	ДРЕВЕСНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,66	4,43744	
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	17	13,328	
28.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000784	
28.5	44087	МЕТАЛЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,44688	
		РАЗДЕЛ КОЛОННЫ				
29	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ Б/У /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ - ШНК 4 02.15-04. Т.Ч.1.16/	100M		0,196	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	0,98392	
29.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,03	0,00588	
29.3	49882	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ" УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНИМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН /ОКРАСКА ФРИЗОВЫХ ТЯГ 19,6 М/	КГ	0,85	0,1666	
30	E15-04-025-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНИМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН /ОКРАСКА ФРИЗОВЫХ ТЯГ 19,6 М/	100M2		0,027	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,52	1,58004	
30.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,08	0,00216	
30.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0258	0,0006966	
30.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,0091	0,0002457	
30.5	31710	ИЗНАТЛЕНКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,038	0,001026	
30.6	35543	ШУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗАРНИТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,02268	
30.7	44059	РЕТОШЬ	КГ	0,31	0,00837	
		РАЗДЕЛ ЗАЛ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС				
31	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЛАМИНАТ/	100M2		0,255	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	10,35045	
31.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,67	0,17085	
31.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
31.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,08	0,7854	
32	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ /МДФ/	100 M		0,396	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,49292	
32.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
32.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,04356	
33	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2		0,255	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	9,7665	
33.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
33.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,49	0,63495	
34	E57-1-2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2		0,255	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	1,95585	
34.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
34.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,7	0,1785	
35	E56-11-1	СЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ ИЗ МДФ/	100 M		0,396	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,21	1,66716	
35.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
35.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,4	0,1584	
36	E53-20-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100M3		0,026	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1042	27,092	
36.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
36.3	9219	БЕТОН	М3	4,4	0,1144	
36.4	9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	40	1,04	
36.5	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МРКА 10	М3	23,6	0,6136	
37	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100M3		0,004	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	4,06504	
37.2	403	РАБОТОУСТРОЙТЕЛЬНЫЙ	М-ЧАС	49,09	0,19636	
37.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	1,23	0,00492	
37.4	9219	БЕТОН	М3	0,12	0,00048	
37.5	30407	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000148	



37.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,001		
37.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,00324		
37.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	0,406		
37.9	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,3116		
38	E15-02-015-5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100М2		0,163		
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,24	12,10112		
38.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2	0,0326		
38.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,58	0,25754		
39	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА БУ/	100М2		0,358		
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	115,53734		
39.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,66	2,02628		
39.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	17	6,086		
39.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000358		
39.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,20406		
40	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА НОВЫЕ/	100М2		0,078		
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	322,73	25,17294		
40.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,66	0,44148		
40.3	783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	2,4	0,1872		
40.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	17	1,326		
40.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,55	0,0429		
40.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000078		
40.7	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,04446		
41	C126-9001	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	М2		7,8		
42	E11-01-012-03	УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2		0,161		
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,74	5,75414		
42.2	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,32	0,05152		
42.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,26	0,04186		
42.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	21	3,381		
43	C123-399	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100-150X40-60 ММ	М3		0,04		
44	E11-01-033-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2		0,161		
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,72	9,77592		
44.2	1195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	М-ЧАС	2,7	0,4347		
44.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,82	0,13202		
44.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,84	0,13524		
44.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0123	0,0019803		
44.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	0,46368		
45	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2		0,161		
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	3,19424		
45.2	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	16,744		
45.3	85919	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	16,422		
46	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ /МДФ/	100М		0,238		
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	1,8207		
46.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,08	0,01904		
46.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0003	0,0000714		
46.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ МДФ	М	101	24,038		
47	C111-30871	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ 40X40 ММ	М		14		
48	E63-5-1	РАЗДЕЛ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100М2		3,888		
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,4	40,4352		
48.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
48.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,03	0,11664		
49	E15-07-016-01	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2		0,151		
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,85	19,45635		
49.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	6	0,906		
49.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,21	0,03171		
49.4	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	6	0,906		
49.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,41	0,06191		
49.6	30813	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	28,69		

49.7	30814	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,0755	
49.8	30815	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,003775	
49.9	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ GSP A PLUK 1200X2500X12,5 ММ	М2	105	15,855	
49.10	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,11325	
49.11	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	10,57	
49.12	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	30,2	
49.13	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	10,57	
49.14	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000ШТ	1,4	0,2114	
50	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН /ПО ГИПСОКАРТОНУ - ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 2 ММ/	100М2		0,151	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	8,456	
50.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,67	0,25217	
50.3	9219	ВОДА	М3	0,63	0,09513	
50.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,825	0,124575	
50.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,002718	
51	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 8 РАЗ - ДО 2 ММ/	100М2		0,151	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-4	-0,604	
51.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,336	-0,201736	
51.3	9219	ВОДА	М3	-0,504	-0,076104	
51.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	-0,66	-0,09966	
52	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2		6,918	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	194,18826	
52.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,1	0,6918	
52.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
52.4	9219	ВОДА	М3	0,01	0,06918	
52.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,034	0,235212	
53	E13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА /ПЕРЕД СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ/ /ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.34/	100 М2		6,918	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10	69,18	
53.2	3008	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ-Ч	10	69,18	
54	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 5 ММ/	100М2		6,918	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	387,408	
54.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,67	11,55306	
54.3	9219	ВОДА	М3	0,63	4,35834	
54.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,825	5,70735	
54.5	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,124524	
55	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ - ДО 5 ММ/	100М2		6,918	
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-2,5	-17,295	
55.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-0,835	-5,77653	
55.3	9219	ВОДА	М3	-0,315	-2,17917	
55.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	-0,4125	-2,853675	
56	C111-2250	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М		371,4	
57	E13-06-004-01	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА /ПЕРЕД ОКРАСКОЙ/ /ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.34/	100 М2		6,918	
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10	69,18	
57.2	3008	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ-Ч	10	69,18	
58	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2		6,918	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	175,78638	
58.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	0,6918	
58.3	31054	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,063	0,435834	
58.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,03459	
58.5	35543	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,81112	
58.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,14458	
59	E15-06-001-2	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2		0,616	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	28,9212	
59.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,01	0,00616	

59.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,00616		
59.4	9219	ВОДА	МЗ	0,01	0,00616		
59.5	31679	КЛЕЙ КМЦ /ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/	Т	0,0029	0,0017864		
59.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,0059752		
59.7	32271	ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	100М2	1,15	0,7084		
59.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,0002464		
59.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00616		
60	С111-30888	УГОЛОК ПВХ ДЛЯ ОТКОСОВ 20Х20 ММ	М		271,4		
	РАЗДЕЛ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ					
61	E63-10-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ /РИГЕЛИ/	100М2		0,175		
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,58	1,6765		
61.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
62	E54-3-5	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ	100М2		0,294		
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,68	9,60792		
62.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,08	0,02352		
62.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
63	E56-11-1	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ ИЗ МДФ/	100 М		5,384		
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,21	22,66664		
63.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
63.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,4	2,1536		
64	E15-02-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ /ПО ГИПСОКАРТОНУ/ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 2 ММ/	100М2		1,33		
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	90,573		
64.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,95	2,5935		
64.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,18	0,2394		
64.4	9219	ВОДА	МЗ	0,74	0,9842		
64.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,962	1,27946		
64.6	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,02	0,0266		
65	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 8 РАЗ/	100М2		1,33		
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-49,04	-65,2232		
65.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-1,56	-2,0748		
65.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-0,144	-0,19152		
65.4	9219	ВОДА	МЗ	-0,592	-0,78736		
65.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	-0,7696	-1,023568		
66	С111-2250	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	М		147,3		
67	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ПОТОЛКИ ИЗ Ж/Б ПЛИТ/	100М2		1,307		
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	36,68749		
67.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,1	0,1307		
67.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
67.4	9219	ВОДА	МЗ	0,01	0,01307		
67.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,034	0,044438		
68	E15-02-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ /ПО Ж/Б ПЛИТАМ/ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 5 ММ/	100М2		1,76		
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	119,856		
68.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,95	3,432		
68.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,18	0,3168		
68.4	9219	ВОДА	МЗ	0,74	1,3024		
68.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,962	1,69312		
68.6	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,02	0,0352		
69	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100М2		1,76		
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-30,65	-53,944		
69.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	-0,975	-1,716		
69.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	-0,09	-0,1584		
69.4	9219	ВОДА	МЗ	-0,37	-0,6512		
69.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	-0,481	-0,84656		
70	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ - ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.16/ /С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ/	100М		1,791		
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	8,99082		
70.2	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,52235		
	РАЗДЕЛ	ПОЛЫ					
71	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ /МДФ/	100 М		1,213		
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	4,57301		
71.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
71.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,13343		
72	E57-3-2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 М		0,111		
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,28	1,58508		
72.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		

72.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,62	0,06882		
73	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		0,226		
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	15,79062		
73.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	1,44	0,32544		
73.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
73.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	1,1752		
74	E57-2-8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЛАМИНАТ/	100M2		1,515		
74.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	61,49385		
74.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,67	1,01505		
74.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
74.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,08	4,6662		
75	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ/	100M2		0,64		
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	80,9984		
75.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	1,8	1,152		
75.3	0283A	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	34,4064		
75.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
75.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	4,224		
76	E46-04-009-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ: НА ГРАВИИ	М3		1,92		
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,93	17,1456		
76.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,26	4,3392		
76.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,52	8,6784		
		РАЗДЕЛ КРОВЛЯ					
77	E58-17-20	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100 M2		0,987		
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,08	73,11696		
77.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-Ч	0,85	0,83895		
77.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	9,18	9,06066		
77.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
78	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 M2		0,987		
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	38,02911		
78.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	2,37867		
78.3	775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-Ч	0,79	0,77973		
78.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	645	636,615		
78.5	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	79,947		
79	C111-9495	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,40 ММ /RAL/ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2		105,6		
		РАЗДЕЛ РЕМОНТ ТУАЛЕТА					
80	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2		0,197		
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	13,76439		
80.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	1,44	0,28368		
80.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
80.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	1,0244		
81	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ/	100M2		0,197		
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	24,93232		
81.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	1,8	0,3546		
81.3	0283A	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	10,59072		
81.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
81.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	1,3002		
82	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2		0,197		
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	23,59666		
82.2	12229	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКИ 150	М3	1,3	0,2561		
82.3	30731	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ	M2	102	20,094		
83	E65-6-13	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ЧАШ «ГЕНУЯ»	100ПРИБ.		0,06		
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1837,4	110,244		
83.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,9	0,054		
83.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,9	0,054		
83.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
83.5	27117	ЧАША НАПОЛЬНАЯ "ГЕНУЯ"	КОМПЛЕКТ	100	6		
83.6	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	Т	0,0049	0,000294		
83.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0091	0,000546		
83.8	34247	КАБОЛКА	Т	0,01	0,0006		
83.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,98	0,1188		
83.10	39324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,033	0,00198		
84	608-90065	СИФОН ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ 100	КОМПЛЕКТ		6		
85	E65-6-9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100ПРИБ.		0,06		
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	6		
85.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,38	0,0228		
85.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,37	0,0222		
85.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
85.5	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛ	100	6		
86	E65-6-25	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ШАРОВОГО КРАНА СМЫВНОГО БАЧКА	100ПРИБ.		0,06		
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87	5,22		

86.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,003		
86.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
86.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	Т	0,0007	0,000042		
86.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0003	0,000018		
86.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,31	0,0186		
86.7	54705	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20 ММ	ШТ	100	6		
87	E65-6-7	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ С РЕЗИНОВЫМИ МАНЖЕТАМИ	100ПРИБ.		0,06		
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	6		
87.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,05	0,003		
87.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,003		
87.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
87.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	Т	0,0018	0,000108		
87.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0006	0,000036		
87.7	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	Т	0,005	0,0003		
87.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,61	0,0366		
87.9	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	100	6		
88	E65-6-10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК	100ПРИБ.		0,06		
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,4	3,144		
88.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,003		
88.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
88.4	63749	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	100	6		
89	E65-6-24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ.		0,02		
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	212	4,24		
89.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,7	0,014		
89.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,7	0,014		
89.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
89.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	Т	0,01	0,0002		
89.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0004	0,000008		
89.7	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,007	0,00014		
89.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,4	0,008		
89.9	39324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,008	0,00016		
89.10	52668	УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ	КОМПЛ	100	2		
90	E65-5-7	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100ШТ		0,02		
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	200	4		
90.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,09	0,0018		
90.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
90.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	Т	0,0032	0,000064		
90.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0019	0,000038		
90.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	2,1	0,042		
90.7	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ	КОМПЛ	100	2		
91	E65-6-8	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ВЫПУСКОВ К УМЫВАЛЬНИКАМ И МОЙКАМ	100ПРИБ.		0,02		
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42	0,84		
91.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М-ЧАС	0,05	0,001		
91.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,001		
91.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
91.5	55524	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	100	2		
92	E65-6-10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК	100ПРИБ.		0,04		
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,4	2,096		
92.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,002		
92.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0		
92.4	63749	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	100	4		
	РАЗДЕЛ	ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА					
93	E311-052-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ: ПОГРУЗКА	Т		13,684		
93.1	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,024	0,328416		
94	E310-1020	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		13,684		
94.1	163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	М-ЧАС	0,1478	2,0224952		
	РАЗДЕЛ	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					
95	255320-19-К	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	М		6,6		
96	560101-569-80	ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 2350X870X300 ММ	ШТ		1		

97	560108-1020-80	ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 1640X870X380 MM	ШТ		1	
98	560101-1188-80	СТОЛ ДЕТСКИЙ 4-Х МЕСТНЫЙ	ШТ		1	
99	100-284	СТУЛ ДЕТСКИЙ	ШТ		4	
100	100-382	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	ШТ		1	
101	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ТЯГ НА СТОЛЫ - ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.16/	100М		0,12	
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	0,6024	
101.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,03	0,0036	
101.3	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,102	
102	C113-321	ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ /ФРИЗ/ ИЗ МДФ Н=7 СМ	М		13	
103	100-109	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ	КОМПЛ		9	
104	560101-72	ЦВЕТОЧНИЦА МЕБЕЛЬНАЯ	ШТ		9	
105	100-381	РЕСТЕПШЕН	ШТ		1	
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
106	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЕД ЛАМПАМИ	100ШТ		0,14	
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	22,862	
106.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	
106.3	44519	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ - НИЗКАЯ СТОЙКА	ШТ	100	14	
	РАЗДЕЛ	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
107	E20-06-018-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬЮ ДО 4,5КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ /ДЕМОНТАЖ. К=0,4/	ШТ		17	
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	59,5	
108	E20-06-018-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬЮ ДО 4,5КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ /С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ И С ДОБАВКОЙ МЕДНЫХ ТРУБ/	ШТ		15	
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	52,5	
108.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,08	1,2	
108.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,05	0,75	
108.4	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,35	5,25	
108.5	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	15	
108.6	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	150	
108.7	85342	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ	Л	0,02	0,3	
109	C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ		0,5	
110	C130-9515-2	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6,35X0,8	М		26	
111	C130-9515-3	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 9,52X0,8	М		35	
112	C130-9515-4	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 19,05X1,0	М		9	
113	E16-04-005-02	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ /СЛИВНАЯ ЛИНИЯ/	100М		0,22	
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	32,9208	
113.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,22	0,0484	
113.3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	1,0032	
113.4	3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	1,7864	
113.5	9219	ВОДА	МЗ	0,74	0,1628	
113.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0025	0,00055	
113.7	52896	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ХВС PN10 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32X3,0 ММ	М	92,9	20,438	
114	C1650-9003	УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ПП ДИАМ. 25 ММ	10ШТ		0,8	
115	C1650-9014	МУФТА ПП ДИАМ. 25 ММ	10ШТ		0,6	
116	C1650-9008	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ПП ДИАМ. 25 ММ	10ШТ		0,3	
117	E16-04-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 90 ММ	100М		0,095	
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	145	13,775	
117.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	14,27	1,35565	
117.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,47	0,04465	
118	C1530-45086	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ SDR 26 Д. 90X3,5 ММ	М		9,5	
	РАЗДЕЛ	ОПС И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
119	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		1	
119.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,88	2,88	
120	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ		1	
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,2	7,2	
121	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		10	
121.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,336	3,36	

122	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ		10
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,84	8,4
123	Ц10-08-003-03	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		1
123.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,44	1,44
124	Ц10-08-003-03	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ		1
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	3,6
125	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		25
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,336	8,4
126	Ц10-08-002-04	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ШТ		25
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,84	21
127	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		51
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,672	34,272
128	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		51
128.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	85,68
129	Ц10-08-002-05	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		2
129.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,336	0,672
130	Ц10-08-002-05	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ШТ		2
130.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,84	1,68
131	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: КОРБАКАОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ/	100ШТ		0,05
131.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	0,292
131.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0
132	Ц08-02-403-4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 М		3,3
132.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19	62,7
133	C157-419	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,4 КВ.ММ	1000М		0,03
134	C157-367	ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х0,5ММ2	1000М		0,04
135	C156-18	КАБЕЛ ЮТПИ 4Х2Х0,52ММ	1000М		0,26
136	Ц08-02-396-20	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100М		0,15
136.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	2,3985
137	C118-87891	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 16Х25 ММ	М		10
138	C130-9210	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40Х40 ММ	М		5
139	Ц10-08-019-02	КОРОБКА ПОТОЛКЕ	ШТ		2
139.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,8	1,6
140	2405-11043	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 30Х40ММ	ШТ		1
141	2405-11044	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 40Х25ММ	ШТ		1
142	Ц10-04-101-07	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ		6
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	12
143	Ц10-09-003-12	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		1
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	14,4
144	Ц10-09-003-12	МОНТАЖ ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/	ШТ		1
144.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36	36
145	Ц10-04-067-23	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	ШТ		13
145.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,872	11,336
146	Ц10-04-067-23	МОНТАЖ УСТАНОВКА КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ ТИПА IP МАРКИ "HIVIZION"	ШТ		19
146.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	41,42
147	1601-2389	КАМЕРА 4 МЕГАПКСЕЛЬ ЦВЕТНАЯ ИРС-С340	КОМПЛ		6
148	Ц10-09-002-05	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ		2
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	10
149	421821-У000-К	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕРА 12 В 10А=	ШТ		1
150	421821-У001-К	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕРА 12 В 15А=	ШТ		1
151	C140-41759	КОННЕКТОР RJ45	ШТ		30
152	C1110-28	ШТЕККЕР ПИТАНИЯ	100ШТ		0,06
153	Ц08-03-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК		0,02
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	0,864
154	C1512-38	РОЗЕТКА 2ХRJ45, 5Е КАТ	ШТ		2
155	Ц10-03-013-05	УСТАНОВКА И ПРОШИВКА ПАТЧ ПАНЕЛЯ И КОММУТАТОРА	ШТ		2
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,76	13,52
156	151712-2475	5-PORT 10/100 MDPS DESKTOP /РАСКМОНТ SWITCH	ШТ		1

157	151712-2476	8-PORT 10/100 MDPS DESKTOP /RACKMOUNT SWITCH	ШТ			1	
158	C111-41924	ГВОЗДИ	КГ			1	
159	C1110-58469	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОНИТОРОВ	ШТ			2	
	РАЗДЕЛ	WI-FI ЗОНА					
160	Ц10-04-015-01	РЕТРАНСЛЯТОР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ С ПРИЕМОМ ПО ЭФИРУ МОЩНОСТЬЮ 1 ВТ	КОМПЛ			2	
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,1		26,2	
160.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,04		0,08	
161	1601-2051	WI-FI ТОЧКА ДОСТУПА С КРЕПЛЕНИЕМ ПОТОЛКУ TP-LINK AC1200 WIFI ROUTER DUAL DAND FULL GIGABIT ARCHER C64	КОМПЛ			2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				
		ИТОГО	Сум				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				
		ВСЕГО	Сум				




СОСТАВИЛ

Юсупов Д.Р.

ПРОВЕРИЛ

Юсупов Д.Р.





«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «SMART BUILDING ENGINEERS»

Рахимова М.

19 августа 2022г.

## ЭКСПЕРТ ХУЛОСА №534/22

по Сметной части рабочего проекта «Хоразм вилояти Хонка тумани Сарапаён кишлоги Истиклол махалласи Фаравонлик кучаси №417-уйда жойлашган "АТБ Кишлок курилиш банк" Хонка филиали биносини жорий таъмирлаш». Кушимча ишлар, выполненного в 2022г.

**Заказчик:** АТБ "Кишлок курилиш банк"

**Проектировщик:** ЧП "MODERN ANDOZA"

**Источники финансирования:** Соб.средства

**Подрядная строй-организация:** По усмотрению заказчика

### 1. Материалы представленные на рассмотрение.

На рассмотрение экспертизы представлена Сметная часть в составе:

– Расчетная стоимость объекта в текущих ценах; ведомости потребных ресурсов; локальная ресурсная ведомость (форма 5);

Расчетная стоимость объекта определена на основании физических объемов и ресурсных смет в соответствии постановления КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г.

Ведомость ресурсов рассчитана по объемам работ и ресурсно-сметным нормам в соответствии с ШНК 4.02.00-04 Госкомархитектстроа Республики Узбекистан.

Определение расчетной стоимости объекта в текущих ценах выполнено в соответствии с методическими рекомендациями к постановлению КМ Р.Уз. №261 от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капвложений», утвержденных приказом Госархитектстроа за №70 от 10.12.2003г. и ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах», введенными в действие 30.06.2009г.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые строительном производстве Р.Уз (2-квартал Ташкент-2021г.), биржевых цен, конъюнктуры рынка и протокол согласования цен.

При подсчете сметной стоимости объекта учтены:

- среднечасовая заработная плата – 16032,92 сум. (с учетом отчислений в соц. страх – 12%);
- прочие затраты и расходы подрядчика – 15,51 %;
- прочие затраты и расходы заказчика – 5%;
- затраты на страхование объекта – 0,32%;
- коэффициент риска – 0;

Представленная расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет без учета НДС – 157741,296 тыс.сум, с учетом НДС – 181402,49 тыс.сум, всего с учетом НДС и затрат заказчика – 186495,591 тыс.сум.

### 2. Согласование проекта.

2.1. Сметная документация согласована с Заказчиком.

### 3. Результаты экспертного рассмотрения.

3.1. Сметная документация откорректирована по замечаниям локального экспертного заключения.

3.2. В результате корректировки сметной документации по замечаниям экспертизы общая стоимость строительства в размере 186495,591 тыс.сум снижена на 150,282 тыс.сум.

№	Наименования затрат	Единица измерения	За счет	
			Уменьшение:	Увеличение:
1	2	3	4	5
1	затрат на оборудование	тыс.сум.	0,000	0,000
2	затрат на строительные материалы	тыс.сум.	108,694	0,000
3	затрат на зарплату	тыс.сум.	0,000	0,000
4	затрат на эксплуатацию машин	тыс.сум.	0,000	0,000
5	прочие затраты производственного характера	тыс.сум.	0,000	0,000
6	прочие затраты подрядчика	тыс.сум.	16,858	0,000
7	затрат на страхование объекта	тыс.сум.	0,402	0,000
8	прочие затраты заказчика	тыс.сум.	5,435	0,000

#### 4. Замечания и предложения экспертизы.

1. Проектно-сметная документация представлена без рассмотрения техсоветом заказчика;
2. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить комиссионно согласно КМК 1.04.04-99 «Повторное использование изделий, оборудования и материалов в строительстве»;

#### 5. Выводы.

5.1. Откорректированная по замечаниям экспертизы сметная часть рабочего проекта «Хоразм вилояти Хонка тумани Сарапаён кишлоги Истиклол махалласи Фаравонлик кучаси №417-уйда жойлашган "АТБ Кишлок курилиш банк" Хонка филиали биносини жорий таъмирлаш». Кушимча ишлар», рекомендуется к дальнейшему согласованию при условии подтверждения заказчиком соответствия принятых объемов работ и ценно-образующих параметров со следующими технико-

№	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
			Представлено	Рекомендовано
1	2	3	4	5
1	Стоимость строительства в текущих ценах без НДС	тыс.сум.	157 741,296	157 615,342
2	НДС (15%)	тыс.сум.	23 661,194	23 642,301
3	Стоимость строительства в текущих ценах с НДС	тыс.сум.	181 402,490	181 257,643
4	Прочие затраты заказчика (5%) (5%)	тыс.сум.	5 093,101	5 087,666
5	Итого с учетом НДС и затрат заказчика	тыс.сум.	186 495,591	186 345,309

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261, постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. №302, стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учётом требований действующих нормативных документов и др.

5.3. Заказчику обеспечить передачу генподрядной организации ПСД откорректированной по замечаниям экспертизы.

5.4. За предоставленные объемы ответственность несет проектная организация и заказчика.

Эксперт



Джуманиязов С.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

ишчи комиссия раиси

АТБ Қишлоқ-Қурилиш Банк Хонқа БХО бошқарувчиси

А.Адамбаев

"12" 08 2022 г.

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Хонқа тумани

"12" 08 2022 йил

Биз тубанда имзо чекувчи комиссия аъзолари, АТБ "Қишлоқ Қурилиш банк "Хонқа БХО бош ҳисобчиси Б.Юлдашев, АТБ "Қишлоқ Қурилиш банк "Хонқа БХО Бошқарувчи ўринбосари Ш.Хажиев, АТБ "Қишлоқ Қурилиш банк "Хонқа БХО бўлим бошлиғи Э.Матқаримов, АТБ "Қишлоқ Қурилиш банк "Хонқа БХО бўлим бошлиғи Д.Қаландаров, АТБ "Қишлоқ Қурилиш банк "Хонқа БХО мутахассиси ва "MODERN ANDOZA" ХК лойиҳа ташкилоти вакили Д.Юсупов ушбу кунда АТБ Қишлоқ Қурилиш Банк Хонқа филиали биносининг техник ҳолатини ўрганиб чиқдик. Ўрганиш натижаларига асосланиб қуйидаги таъмирлаш-қурилиш ишларини бажариш зарур деб ҳисоблаймиз:







№	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
<b>ОКНА</b>			
1	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,079
2	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКНА ИЗ КАЛЕННОГО ВИТРИННОГО СТЕКЛА Б/У/	100м2	0,119
3	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,079
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 5 ММ/	100м2	0,101
5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100м2	0,101
6	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	м	43,9
7	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ /ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,093
8	УГОЛОК ПВХ ДЛЯ ОТКОСОВ 20Х20 ММ	м	43,9
9	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД МАРМОР /ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА/ ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ: СТЕН СОСТАВОМ: STUCCO ANTIC /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОТТОЧЕНТО - ОКОННЫЕ ОТКОСЫ/	100 м2	0,009
10	ВЕНЕЦИАНКА ОТТОСЕНТО "МОКРЫЙ ЩЕЛК"	кг	0,45
11	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ НОВЫЕ - 6 КОМПЛЕКТ/	10 шт	1,2
12	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТКАНЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ РУЛОННЫЕ	м2	17,49
13	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ Б/У - 14 КОМПЛЕКТ/	10 шт	2,8
14	КРОНШТЕЙНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	шт	28
<b>ДВЕРИ</b>			
15	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ /4,73 М2/ /ДВЕРИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА/	100короб	0,02
16	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,008
17	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,008
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 5 ММ/	100м2	0,008
19	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-09 ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100м2	0,008
20	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	м	12,9
21	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ /ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ/	100м2	0,008
22	УГОЛОК ПВХ ДЛЯ ОТКОСОВ 20Х20 ММ	м	12,9
23	ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛООБОЯМИ С ОКРАСКОЙ: БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ	100м2	0,165
<b>СТЕНЫ</b>			
24	РАЗБОРКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ	м3	5,42
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
25	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	100м2	0,238
26	РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	100м2	0,587
27	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА/ /ЗАРП=0,6, МАШ=0,7/	100м2	0,784
28	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА Б/У/	100м2	0,784
<b>КОЛОННЫ</b>			

1	2	3	
29	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ Б/У /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ - ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.16/	100м	0,196
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН /ОКРАСКА ФРИЗОВЫХ ТЯГ 19,6 М/	100м2	0,027
<b>ЗАЛ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС</b>			
31	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЛАМИНАТ/	100м2	0,255
32	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ /МДФ/	100 м	0,396
33	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100м2	0,255
34	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100м2	0,255
35	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ ИЗ МДФ/	100 м	0,396
36	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100м3	0,026
37	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100м3	0,004
38	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН /СТЕНКА БАРЬЕРА/	100м2	0,163
39	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА Б/У/	100м2	0,358
40	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ /ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА НОВЫЕ/	100м2	0,078
41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА	м2	7,8
42	УКЛАДКА ЛАГ: ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100м2	0,161
43	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100-150Х40-60 ММ	м3	0,04
44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100м2	0,161
45	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 м2	0,161
46	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ /МДФ/	100м	0,238
47	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ 40Х40 ММ	м	14
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН</b>			
48	СНЯТИЕ ОБОЕВ ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100м2	3,888
49	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН: ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 м2	0,151
50	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН /ПО ГИПСОКАРТОНУ - ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 2 ММ/	100м2	0,151
51	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 8 РАЗ - ДО 2 ММ/	100м2	0,151
52	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100м2	6,918
53	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА /ПЕРЕД СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ/ /ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.34/	100 м2	6,918
54	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН /ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 5 ММ/	100м2	6,918
55	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ - ДО 5 ММ/	100м2	6,918
56	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	м	371,4
57	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЫЛЕСОСА /ПЕРЕД ОКРАСКОЙ/ /ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.34/	100 м2	6,918
58	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100м2	6,918
59	ОКЛЕЙКА СТЕН ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100м2	0,616
60	УГОЛОК ПВХ ДЛЯ ОТКОСОВ 20Х20 ММ	м	271,4
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ</b>			
61	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ /РИГЕЛИ/	100м2	0,175
62	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ПАНЕЛЕЙ МДФ	100м2	0,294
63	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ ИЗ МДФ/	100 м	5,384
64	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ /ПО ГИПСОКАРТОНУ/ ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 2 ММ/	100м2	1,33
65	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-08 ПОТОЛКОВ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 8 РАЗ/	100м2	1,33
66	ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	м	147,3
67	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ /ПОТОЛКИ ИЗ Ж/Б ПЛИТ/	100м2	1,307
68	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ /ПО Ж/Б ПЛИТАМ/ ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА - 5 ММ/	100м2	1,76
69	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-08 ПОТОЛКОВ /ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 5 РАЗ/	100м2	1,76
70	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ФРИЗОВЫЕ ТЯГИ - ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.16/ /С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ/	100м	1,791
<b>ПОЛЫ</b>			
71	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ /МДФ/	100 м	1,213
72	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100 м	0,111
73	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100м2	0,222
74	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЛАМИНАТ/	100м2	1,513
75	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ/	100м2	0,64
76	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ: НА ГРАВИИ	м3	1,92
<b>КРОВЛЯ</b>			
77	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ	100 м2	0,98

	2	3	4
78	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 м2	0,987
79	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,40 ММ /RAL/ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2	105,6
<b>РЕМОНТ ТУАЛЕТА</b>			
80	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100м2	0,197
81	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ/	100м2	0,197
82	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100приб.	0,06
83	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ЧАШ «ГЕНУЯ»	комплект	6
84	СИФОН ДЛЯ ЧАШИ ГЕНУЯ 100	100приб.	0,06
85	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100приб.	0,06
86	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ШАРОВОГО КРАНА СМЫВНОГО БАЧКА	100приб.	0,06
87	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СМЫВНЫХ ТРУБ С РЕЗИНОВЫМИ МАНЖЕТАМИ	100приб.	0,06
88	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК	100приб.	0,02
89	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ	100шт	0,02
90	СМЕНА АРМАТУРЫ СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ	100приб.	0,02
91	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ВЫПУСКОВ К УМЫВАЛЬНИКАМ И МОЙКАМ	100приб.	0,04
92	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ГИБКИХ ПОДВОДОК		
<b>ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА</b>			
93	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ: ПОГРУЗКА	т	13,684
94	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ /ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	т	13,684
<b>МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>			
95	ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	шт	1
96	ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 2350X870X300 ММ	шт	1
97	ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 1640X870X380 ММ	шт	1
98	СТОЛ ДЕТСКИЙ 4-Х МЕСТНЫЙ	шт	4
99	СТУЛ ДЕТСКИЙ	шт	1
100	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	100м	0,12
101	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ТЯГ НА СТОЛЫ - ШНК 4.02.15-04. Т.Ч.1.16/	м	13
102	ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЯГИ /ФРИЗ/ ИЗ МДФ Н=7 СМ	компл	9
103	КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ	шт	9
104	ЦВЕТОЧНИЦА МЕБЕЛЬНАЯ	шт	1
105	РЕСТЕПШЕН		
<b>НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>			
106	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЕД ЛАМПАМИ	100шт	0,14
<b>КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ</b>			
107	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬЮ ДО 4,5КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ /ДЕМОНТАЖ. К=0,4/	шт	17
108	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬЮ ДО 4,5КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ /С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ И С ДОБАВКОЙ МЕДНЫХ ТРУБ/	шт	15
109	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	шт	0,5
110	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6,35X0,8	м	26
111	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 9,52X0,8	м	35
112	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 19,05X1,0	м	9
113	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ /СЛИВНАЯ ЛИНИЯ/	100м	0,22
114	УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ПП ДИАМ. 25 ММ	10шт	0,8
115	МУФТА ПП ДИАМ. 25 ММ	10шт	0,6
116	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ПП ДИАМ. 25 ММ	10шт	0,3
117	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 90 ММ	100м	0,095
118	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ SDR 26 Д. 90X3,5 ММ	м	9,5
<b>ОПС И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>			
119	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	1
120	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	шт	1
121	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	10
122	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	10
123	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	1
124	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	шт	1
125	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	25
126	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	шт	25
127	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	51
128	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	шт	51

1	2	3	4
129	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	2
130	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	шт	2
131	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ /ПРИМЕНИТЕЛЬНО: КОРОБКАОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ/	100шт	0,05
132	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	100 м	3,3
133	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,4 КВ.ММ	1000м	0,03
134	ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х0,5ММ2	1000м	0,04
135	КАБЕЛ ЮТПИ 4Х2Х0,52ММ	1000м	0,26
136	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ: ДО 40 ММ	100м	0,15
137	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 16Х25 ММ	м	10
138	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 40Х40 ММ	м	5
139	КОРОБКА ПОТОЛКЕ	шт	2
140	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 30Х40ММ	шт	1
141	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 40Х25ММ	шт	1
142	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	шт	6
143	ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/ /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	1
144	МОНТАЖ ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО /DVR/	шт	1
145	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО /ДЕМОНТАЖ К=0,4/	шт	13
146	МОНТАЖ УСТАНОВКА КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ ТИПА IP МАРКИ "HIKVISION"	шт	19
147	КАМЕРА 4 МЕГАПКСЕЛЬ ЦВЕТНАЯ IPС-С340	компл	6
148	БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	шт	2
149	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕРА 12 В 10А=	шт	1
150	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КАМЕРА 12 В 15А=	шт	1
151	КОННЕКТОР RJ45	шт	30
152	ШТЕККЕР ПИТАНИЯ	100шт	0,06
153	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 штук	0,02
154	РОЗЕТКА 2XRJ45, 5Е КАТ	шт	2
155	УСТАНОВКА И ПРОШИВКА ПАТЧ ПАНЕЛЯ И КОММУТАТОРА	шт	2
156	5-PORT 10/100 MDPS DESKTOP /RACKMOUNT SWITCH	шт	1
157	8-PORT 10/100 MDPS DESKTOP /RACKMOUNT SWITCH	шт	1
158	ГВОЗДИ	кг	1
159	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОНИТОРОВ	шт	2
<b>WI-FI ЗОНА</b>			
160	РЕТРАНСЛЯТОР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ С ПРИЕМОМ ПО ЭФИРУ МОЩНОСТЬЮ 1 Вт	компл	2
161	WI-FI ТОЧКА ДОСТУПА С КРЕПЛЕНИЕМ ПОТОЛКУ TP-LINK AC1200 WIFI ROUTER DUAL BAND FULL GIGABIT ARCHER C64	компл	2

Юкоридагиларнинг тўғрилигига имзо қўйдик:

 Б.Юлдашев  
 Ш.Хажиев  
 Э.Маткаримов  
 Д.Қаландаров  
 О.Хамроев  
 Д.Юсупов