

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Янгийул тумани Васийлик

Кенгаши раиси

Н.Нормирзаева

« 26 » 08 2022 йил

Янгийул туман Фаровон МФЙ, Бўстон МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Абдкрахманова Анорхон, Рихсибоева Зулфия, Боймирзаева Санобарларга қарашли яшаш хонадонини жорий таъмири бўйича

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Янгийул туман ҳокимияти
Танлаш мавзуси	Янгийул туман Фаровон МФЙ, Бўстон МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Абдкрахманова Анорхон, Рихсибоева Зулфия, Боймирзаева Санобарларга қарашли яшаш хонадонини жорий таъмири бўйича
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Гулбахор МФЙ Ш.Рашидов кучаси 6 уй
Танлов эълон килинди	“Etender.uzex.uz” сайти орқали
Танлаш таклифларини таклиф килиш муддати	Эълонда белгиланган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул килиш	Таклифлар веб-сайтда эълон килинган пайтдан бошлаб қабул килинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул килиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари бўйича белгиланган иш қийматининг 30 % миқдорида олдиндан тулов
Товар иш хизматлар ҳажми	3 донa хонадон таъмири
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	1. Абдкрахманова Анорхон -9 388 202 (Тўққиз миллион бир юз ўттиз икки минг икки юз етмиш икки) сум 2. Рихсибоева Зулфия -10 757 002 (Тўққиз миллион бир юз ўттиз икки минг икки юз етмиш икки) сум 3. Боймирзаева Санобар -9 521 311 (Тўққиз миллион олти юз икки минг етмиш тўққиз) сум
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам

Буюртмачи:

“ ” 2022 й.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АБДУРАХМАНОВА АНОРХОН ФАРОВОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____,
составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо
произвести нижеследующие виды работ:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
70	E0904-014-0.3 Доп. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2		6,00
6	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		1,02
7	C200-001	ШЛАКБЛОК 30X15X15	шт		150
95	E1507-017-0.3 Доп. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ (ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100М2		0,50
5	E0601-001-20 Доп. 3	УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0

ПОДПИСАЛИ:

Фаровон МФЙ район

дурувчи



и. Абдураманов

ИЗ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АБДУРАХМАНОВА АНОРХОН ФАРОВОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АБДУРАХМАНОВА АНОРХОН ФАРОВОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
70	E0904-014-03 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2	6,00			
70.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	21,48	24885,65	534544
70.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,9		
70.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,9	0	0
70.4		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	1,62	324	525
70.5		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	6	36	420	15120
70.6		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,6	35800	21480
70.7		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	6	550000	3300000
6	E0803-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	1,02			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	4,5186	24885,65	112448
	3	ВОДА	М3	0,26	0,2652	0	0
	1522	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75ММ, 4 СОРТА	М3	0,0005	0,00051	2 150 000	1097
	99999	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,1122	354 528	39778
7	C200-001	ШЛАКАБЛОК 30X15X15	ШТ	150		1700,00	255000
95	E1507-017-03 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ (ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100М2	0,50			
95.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	67,2	24885,65	1 672 316
95.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,36		
95.3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	1,58	324	512
95.4	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,39	265	103
95.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,36	25880	9317
95.6		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 КГ	КГ	0,0014	0,0007	0	0
95.7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0007	11500000	8050
95.8		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,23	1760000	404800
95.9		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,0017	4520000	7684
95.10		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	52,5	25500	1338750
95.11		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,0012	11500000	13800
5	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫЙ ФНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	0	24885,65	0
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0	0	0
	1199	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0	430	2
	1522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0	0	0
	9219	ВОДА	М3	0,283	0	0	0
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0	8 900 000	0
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ СОРТ 1	Т	0,025	0	2 400 000	0
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ 3 СОРТА	М3	0,22	0	2 150 000	0
	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	0	285000	0
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0	45 000	0
ИТОГО			СУМ			7 735 325	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ			2 319 308	
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			9 932	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			5 406 085	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ			270 304	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ			8 005 630	
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ			1 382 572	
		ВСЕГО	СУМ			9 388 202	

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



22/06/2014 14:30

УТВЕРЖДАЮ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛДОМА: ЯНГИЙУЛЬСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
ФАРАВОН МФИ РИХСИБОЕВА ЗУЛФИЯ

ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		
		3	4	5
2				
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2			
ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТАКАТУРКЕ: СТЕН	100M2	1,1	1,3	



Фаровон Азиз Р

Берсиев М. Азизович

Исхубе

Азиз

Зиявуддин

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%
ИТОГО
ПРОЧие РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 22,82%
ИТОГО
ИДС15%
ИТОГО

122851,0092
7659864,672
1747981,118
9407845,79
1411176,869
10819022,66

ФАРВОН МФИ РИХСИБОВА ЗУЛФИЯ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Е1201-007- УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С 01 ЕЕ УСТРОЙСТВОМ							
				1,1			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ.-Ч			
ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ				М2			
ТВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ				Т			
						10	120000
КОНЕК				100М2			
Е115-4-7-1 ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШНКА ДЮП.8 ШТУКАТУРКЕ: СТЕН					1,3		
				ЧЕЛ.-Ч			
000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				43,56	56,628	29 102,90	1 648 039
029165 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ				Т	0,03	9 800 000,00	382 200
029166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ				Т	0,02	14 618 000,00	380 068
029168 ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ				Т	0,051	1 210 000,00	80 223
035538 ШПАРКА ШПАТЛЕВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25				М2	0,84	54 170,00	59 154
							7 466 804

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%
ИТОГО
ПРОЧие РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 22,82%
ИТОГО
ИДС15%
ИТОГО

3181791
4305013
129150,38
7615954
1737961
9353915
1403087,2
10757002



"УТВЕРЖДАЮ"

2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА БОЙМИРЗАЕВА САНОБАР БУСТОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____,



составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо

произвести нижеследующие виды работ :

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,5000	
95	E1507-017-0 3 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ(ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100M2	0,40	
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,80	

ПОДПИСАЛИ :


Хатун Исмаилова
Юсуфов
Юлманова С
Юсуфов
Юсуфов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА БОЙМИРЗАЕВА САНОБАР БУСТОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА БОЙМИРЗАЕВА САНОБАР БУСТОН МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на сл. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,5000			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	31,2	24885,65	776 432
95	E1507-017-0 3 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ(ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100M2	0,40			
95.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	53,76	24885,65	1 337 853
95.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,288		
95.3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	1,264	324	410
95.4	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,312	265	83
95.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,288	25880	7453
95.6		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1 8 КГ	КГ	0,0014	0,00056	0	0
95.7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00056	11500000	6440
95.8		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,184	1760000	323840
95.9		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00136	4520000	6147,2
95.10		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	42	28500	1197000
95.11		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00096	11500000	11040
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,80			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	77,22	24 885,65	1 921 670
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,1134	11 500 000	1 304 100
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0918	10 500 000	963 900
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,512	45 000	68 940
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,558	1 200	670
		ИТОГО	СУМ				7 925 077
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				4 035 955
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				7 946
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 881 177
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				194 059
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				8 119 136
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 402 175
		ВСЕГО	СУМ				9 521 311

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



2022/8/26 14:31