

Сирдарё вилояти Гулистон тумани “Тажрибакор” МФЙ ҳудудидан утивчи темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишлари учун

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

- 1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов мавзуси: **Гулистон тумани “Тажрибакор” МФЙ ҳудудидан утивчи темир йул буйидаги мавжуд деворларни жорий таъмирлаш ишлари учун**
- 1.3. Танлов охириги қиймати –634332379 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.
- 1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.
- 1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.
- 1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади
- 1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (**олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг**)
- 1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **15 кунда**
- 1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили **узбек тилида еки рус тилида** тақдим қилинади.
- 1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.
- 1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.
- 1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш** тартибига мувофиқ амалга оширилади
- 1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан **коррупция кўринишларига** йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб қилинади.

2 Танлов ташкилотчилари

- 2.1 Буюртмачининг номи – **Ўзбекистон кикбоксинг ассоциацияси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).
- 2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").
- 2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, **4.2**-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

- а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
- б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.


7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



РАБОЧИИ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт
Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области
Пересчет по Экс.Зак.№58105 от 24.08.2022г


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор ООО СППУ

ГИП ООО СППУ



А.Мирзахмедов

М.Тиловкобилов

г. Гулистан

2022 г.

Повешительная этикетка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСШУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт
Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор
#####
в Гулистанском районе, Сырдарьинской области

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд. ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QirQiymatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____

2.2 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.04.2022 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15111,80 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 16925,22 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма
Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г.

17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт
Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор
#####

определилась в сумме: 647 492 122 сум


Примечание:

Применены цены по Каталогу за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Г И П ОООСШУ

М.П.



 М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор

#####

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 10 120,64 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 26 чел.

$$T = 10120,64 / 178 / 1 / 26 = 2,2 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор

#####

определилась : 2,20 Мес.
48 Раб. дн.

Г И П О О О С Н П У

М.П.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Текущий ремонт

Отражения на территории МФЙ Тажрибакор

Пересчет по Экс.Зак.№58105 от 22.08.2022г

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

10 120,64

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	296 211 687
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	171 294 071
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	2 856 120
ИТОГО		470 361 877
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта		0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	81 231 496
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индексу роста цен.	
9	ИТОГО Стартовая стоимость объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		551 593 373
10	НДС = 15%	82 739 006
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	634 332 379
12	Прочие затраты заказчика	13 159 743
	в т.ч. ПИР	10 225 433
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 452 364
	в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	1 185 557
	в т.ч. Шаффоф курилиш	296 389
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Содержание служб заказчика	.
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		564 753 116
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		647 492 122

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.



Определение прочих затрат заказчика

по объекту: *Текущий ремонт
Ограждения на территории МФЙ Тажрибакор

в Гулистанском районе. Сырдарьинской области*




1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	296 211 687
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	171 294 071
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	2 856 120
Прямые затраты	470 361 877
ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС	551 593 373 сум
ИТОГО стоимость строительства	647 492 122 сум

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	13 159 743 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	10 225 433 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	1 452 364 сум
в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	1 185 557 сум
в т.ч. Шаффоф курилиш	296 389 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика	. сум
Итого затраты заказчика	13 159 743 сум

Сметный отдел





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Sirdarë viloyati

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06 61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58105

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Tajribakor" MFY hududidan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha»

Buyurtmachi - Guliston tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Sirdarë viloyat loyiha ishlab chiqarish boshqarmasi"
MCHJ

Litsenziya AJI-000619 12,03,2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56642

1. Loyihalash uchun asos

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun buyurtma xati.
2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).
3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi elektron buyurtma xati.
2. Al'bom 1 - Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash. Ishchi chizmalar. Arxitektura va qurilish yechimlari (AS).
3. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 694855,300 ming so'm. /Svodniy smetniy raschet, lokal'no-resursniy smetniy raschet i lokal'niy resursniy vedomost/.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Joriy ta'mirlanayotgan mavjud devorning umumiy uzunligi 1033,3 metrni tashqil etadi. Mavjud devor shlakoblokdan qurilgan.

Mavjud temir yo'l yoqasidagi devorni joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Tashqi pardoqlash ishlari va tom qismini o'rnatish:

Devorlar yuzasi sement-ohak qorishmasi bilan suvoq qilinadi. Tashqi devorlar "Travertin" bilan dekorativ pardoqlanadi. sokol' sement-ohak qorishmasi bilan suvalib, yog'li buyog'i bilan bo'yaladi. Devorning tom qismida o'lchamlari 40x40 mm bo'lgan mauerlat qotirilib, ustidan o'lchamlari 40x40 mm bo'lgan obreshetkalar o'rnatiladi. So'ngra devor tomi polimer qoplamali ruxlangan profnastil bilan yopiladi. Ustidan konyok o'rnatiladi.

Devorlarni joriy ta'mirlash jarayonida 10 dona quyidagi o'lchamdagi 2800x3800 mm - 1 dona, 2800x3400 mm - 1 dona, 2800x3200 mm - 3 dona, 2800x3000 mm - 2 dona, 2800x2300 - 2 dona va 2800x1900 m - 1 dona temir darvozalar o'rnatiladi. Darvozalar o'rnatilgandan keyin yog'li, buyoq bilan 2 marta bo'yaladi.

Temir yo'l yoqasidagi mavjud devorni joriy ta'mirlash ishlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan bajariladi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha ko'rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 47363,178 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlari va 15 % QQS bilan hisoblanganda 634332,379 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 13159,743 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta

me'yorlari, qurilish materiallari narxlarining kamaytirilishi hamda ob'yekt qurilishini sug'urtalashga sarflanadigan xarajatlarning (0.32 %) smeta hujjatlaridan chiqarib tashlanishi natijasida o'zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari 17,27 % ni tashkil qiladi.

2. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 – moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'natilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Guliston tumani "Hamid Olimjon" MFY hudididan o'tuvchi temir yo'l bo'yidagi mavjud devorlarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajattarisiz hisoblanganda 634332,379 ming so'mni (QQS siz 551593,373 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 296211,686 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 171294,071 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 2856,120 ming so'mni;

- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 81231,496 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 82739,006 ming so'mni tashkil etadi.

2. SHNK 4.01.16-09 ning 6 bob 6.4 punktiga binoan tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdorini qabul qilish buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladi.


Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

по 4-ЭТАП
(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЯ						
E15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТЕН	100 М2		28,533	3294612,62	94005181,75
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.ЧАС	117,16	3342,92628	16925,22	56579762,73
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Ч.Л.ЧАС	2,78	79,32174	0,00	0,00
00976	ПЫЛДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1,25 Т	МАШ.ЧАС	1,25	35,66625	1258,00	44868,14
01005	РАСТВОРОМ КОСОСЫ ПРОИЗВОД 3 МЗ Ч	МАШ.ЧАС	2,78	79,32174	21603,00	1713587,55
09219	ВОДА	МЗ	0,35	9,98655	1500,00	14979,82
12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,55	72,75915	490000,00	35651983,50
E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		10,5686	871482,06	9210345,30
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.ЧАС	32	338,1952	16925,22	5724028,16
00976	ПЫЛДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН 1,25 Т	МАШ.ЧАС	1,19	12,57663	1258,00	15821,41
09219	ВОДА	МЗ	0,052	0,54957	1500,00	824,35
12136	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:4	МЗ	0,67	7,08096	490000,00	3469671,38
E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЬ	100 М2		4,5853	1362182,75	6246016,57
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.ЧАС	51,01	233,89615	16925,22	3958743,85
00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Ч.Л.ЧАС	0,12	0,55024	0,00	0,00
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,11	0,50438	54548,00	27513,08
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ЛН	0,01837	0,08423	1960000,00	1650946,44
31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ЛН	0,0113	0,05181	11750000,00	608813,21
E15-02-039-01	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ ПАПЕСНЕНИЕ С ПО ПРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		30,6467	5533393,64	169580254,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.ЧАС	180	5516,406	16925,22	93366385,16
00521	ДРЕВН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	1,1	33,71137	950,00	32025,80
01137	МАШИНЫ НЕЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	9	275,8203	1327,00	366013,54
02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,23	7,04874	54548,00	384494,72
09219	ВОДА	МЗ	0,08	2,45174	1500,00	3677,60
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	612,934	15800,00	9684357,20
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONE MIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	1164,5746	13200,00	15372384,72
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONE MIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	10726,345	4696,00	50370916,12
Итого по разделу " ОТДЕЛКА ОГРАЖДЕНИЯ"						279041798,49
КРОВЛЯ						
E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПОД ПРОФНАСТИЛА:ПРОСТАЯ	100 М2		7,13	348343,30	2483687,73
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Ч.Л.ЧАС	18,41	131,2633	16925,22	2221660,23
00007	ТВОЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЛН	0,0042	0,02995	8750000,00	262027,50
39969	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	МЗ		1,304	3500000,00	4564000,00
39972	ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40Х40	МЗ		6,522	3500000,00	22827000,00
39971	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ		2718	1200,00	3261600,00
E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		7,13	933538,23	6656127,56

9.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X35	шт	645	4598,85	380,00	1747563,00
9.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4.8X80	шт	81	577,53	420,00	242562,60
10	05376	ПРОФИЛЫ ПЛОТНИКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	м2		819,95	71000,00	58216450,00
11	31186	КОЛЕК ИЗ ПРОФИЛСТА	м		1033,3	16000,00	16532800,00
Итого по разделу " КРОВЛИ"							114541665,29
ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ							
12	109.04.015-02	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ПЛИН РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАПИТАМНИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 М2 ПОЛОТЕН		0,8204	8068844,01	6619679,62
12.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	221,4	184,09776	16925,22	3115895,09
12.2	02036	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	15,98	13,10999	9888,00	129631,60
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,8	2,29712	54548,00	125303,30
12.4	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С13СН ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	шт	0,4	0,32816	9500000,00	3117520,00
12.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	шт	0,0116	0,00952	13800000,00	131329,63
13		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3800ММ 1ШТ	М2		10,64	655000,00	6969200,00
14		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3400ММ 1ШТ	М2		9,52	655000,00	6235600,00
15		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3200ММ 3ШТ	М2		26,88	655000,00	17606400,00
16		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3000ММ 2ШТ	М2		16,8	655000,00	11004000,00
17		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X2300ММ 2ШТ	М2		12,88	655000,00	8436400,00
18		ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X1900ММ 1ШТ	М2		5,32	655000,00	3484600,00
19	162-35-4	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,98448	2353675,13	2317146,10
19.1	09001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,7	99,13714	16925,22	1677917,82
19.2	09003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,00984	0,00	0,00
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00984	54548,00	537,64
19.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	шт	0,0331	0,03259	19600000,00	638691,22
Итого по разделу " ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ"							62 673 026
ИТОГО:							456 256 490
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							282 106 298
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							171 294 071
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							10 121
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2 856 120
Итого прямые затраты							456 256 490

Составил _____
 Объем предоставитель _____



на 4-ЭТАП
(наименование работ)

Объем работ (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	10120,64073	16925,22	171294070,88
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	79,88182	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					171294070,88
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00021	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	50,89467	950,00	48349,94
00076	ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т	МАШ.ЧАС	48,24288	1258,00	60689,55
00147	МАШИНЫ ПЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.ЧАС	275,8203	1327,00	366013,54
00108	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. З МЗ/Ч	МАШ.ЧАС	79,32174	21603,00	1713587,55
00106	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ.ЧАС	13,10999	9888,00	129631,60
00109	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	0,50438	54548,00	27513,08
00110	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.ЧАС	9,35571	54548,00	510335,04
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					2856120,30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3800ММ 1ШТ	М2	10,64	655000,00	6969200,00
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3400ММ 1ШТ	М2	9,52	655000,00	6235600,00
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3200ММ 3ШТ	М2	26,88	655000,00	17606400,00
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X3000ММ 2ШТ	М2	16,8	655000,00	11004000,00
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X2300ММ 2ШТ	М2	12,88	655000,00	8436400,00
00001	ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2800X1900ММ 1ШТ	М2	5,32	655000,00	3484600,00
00001	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	4598,85	380,00	1747563,00
00001	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	577,53	420,00	242562,60
00001	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	М2	819,95	71000,00	58216450,00
00001	ВОДА	М3	12,98785	1500,00	19481,78
00001	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:4	М3	7,08096	490000,00	3469671,38
00001	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	72,75915	490000,00	35651983,50
00001	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,02995	8750000,00	262027,50
00001	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,08423	19600000,00	1650946,44
00001	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,03259	19600000,00	638691,24
00001	КОНЕК ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М	1033,3	16000,00	16532800,00
00001	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	612,934	15800,00	9684357,20
00001	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,05181	11750000,00	608813,21
00001	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,32816	9500000,00	3117520,00
00001	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00952	13800000,00	131329,63
00001	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40X40	М3	1,304	3500000,00	4564000,00
00001	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2718	1200,00	3261600,00
00001	ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40X40	М3	6,522	3500000,00	22827000,00
00001	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	1164,5746	13200,00	15372384,72
00001	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ГРАВЕТИНА	КГ	10726,345	4696,00	50370916,12
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					282 106 298
Итого:					456 256 490
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					282 106 298
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					171 294 071
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений по ресурсной смете, в чел.-часах					10 121
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					2 856 120
Итого прямые затраты					456 256 490

