

# Договор подряда № - 40179

г. Ургенч

« 25 » \_\_ 08 \_\_ 2022 г.

Упрядник БВО «Амударья», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника Атамуратов М. действующего на основании Устава, с одной стороны, и «**VODNIK GRAND**» МЧЖ именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице председателя Маткаримова Ф.Ж. действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

### Текущий ремонт перегораживающих ГТС на канале Клычбай в Нижне-Клычбайском отделении Упрядника узел-29

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить необходимую проектную и сметную документацию.

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с протоколом и сметной документацией

1.4. Срок выполнения работ с « 25 » \_\_ 08 \_\_ 2022 г. до « 31 » \_\_ 08 \_\_ 2022 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки работы Заказчиком.

## 2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Договора составляет - **48 909 806,79 сум** (в т.ч. НДС-15%-6379540,02сум)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится – поэтапно с авансовым платежом путем безналичным

2.4. Размер авансового платежа 30 % от суммы Договора составляет – **14 672 942,03 сум**

2.5. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

## 3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1) во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

3.1.2) отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1) согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ;

3.2.2) по окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ;

3.3. Заказчик обязан:

- 3.3.1) в течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п. 1.5. настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Заказчика;
- 3.3.2) оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

#### **4. Порядок сдачи и приемки работ**

- 4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
- 4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
- В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение месяца со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
- 4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
- 4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

#### **5. Ответственность сторон**

- 5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 1 % указанной цены.
- 5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 1 % указанной суммы.
- 5.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
- 5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

#### **6. Действие обстоятельств непреодолимой силы**

- 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
- 6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
- 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

## 7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Республики Узбекистан.

## 8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

## 9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с « 25 » 08 2022 г. и действует до 31.12.2022 г.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Другие условия по усмотрению Сторон \_\_\_\_\_

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.


## 10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

### Заказчик:

Упрудик БВО «Амударья»  
г. Ургенч ул. Аз-Замахшарий, 63  
Тел: 22-4-14-77  
р/с: 100010860334017042990123002  
Казначейство Министерство Финансов  
р/с 23402000300100001010  
Центр банк г. Ташкент  
МФО: 00014  
ИНН: 201122919  
ОКОНХ 22000

ЗАКАЗЧИК




 М. М. Атамуратов

ЮРИСТ  Каримов О.Р.

### Подрядчик:

«VODNIK GRAND» МЧЖ  
г. Ургенч ул. Аз-Замахшарий, 63  
тел № 91-431-79-90  
р/с 20208000305020718001  
Савдогар банк Хоразм ф-л  
МФО 00552  
ИНН 302465654  
ОКОНХ 01110



ПОДРЯДЧИК

 Маткаримов Ф.Ж.

"Утаергедю"  
Начальник: «ВОДНИК ГРАНД» МЛЖ  
Маткарисов Ф.



**РАСЧЕТ**  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕРЕГОРАЖИВАЮЩИЕ ГТС НА КАНАЛЕ КЛИЧБАЙ "НИЖНЕ-КЛИЧБАЙСКОГО"**  
**ОТДЕЛЕНИЯ УПРАДИКА УЗЕЛ-29**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурса на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозом) уровне	
						на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РЕМОНТ</b>							
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,130		437093,6	493916
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	27,56	17921,03	493916
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					493916
2	E1203-004-0 2-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100М2	1,130		297326,9	891496
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	43,54	17921,03	780262
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,34	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					780262
2.3	521С (С270-0046)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	2,72	700	1906,8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					1906,8
2.4	30818С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645,00	728,85	150	109327
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					109327
3	С111-9871	ГНУТНЫЙ ПРОФИЛЬ (ПРОФНАСТИЛ) 0,3 ММ	М2	129,95		55000,0	7147250
4	С111-0499	ВИНТ САМАРЕЗ	Т	0,01		12250000	134750
5	E1001-10-1	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	М3	0,27		3158043,1	852672
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,50	6,075	17921,03	108870,9
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,10	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					108870,9
5.3	521 С (С270-0046)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,061	700	43,0
5.4	1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,089	300	27
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					70
5.5	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	0,00	8000000	6480,0
5.6	36028С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСА ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,25	2576000	646834
5.7	36060С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,03	2576000	83462
5.8	36077С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,00	2576000	6955,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					743731
6	E4602-9-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ ЦОКОЛЯ	100М2	0,182		408957,8	74430
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,82	4,15	17921,03	74430,31
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					74430,31
7	E1502-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	100М2	0,182		1894323,2	344767
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	12,90	17921,03	231184
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,51	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					231184
7.3	12138М (М)	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,34	330201	113582,6
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					113582,6
8	E61-26-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКА ПОБЕЛКА И ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2	1,43		640318,4	913734
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	35,73	50,99	17921,03	913734
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					913734
9	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,5 ММ СТЕН	100М2	1,427		390244,4	556879
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,00	19,98	17921,03	358026
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					358026
9.2	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,005	0,01	8050000	51693
9.3	45036С	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,103	0,15	1000000	147159
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					198852
10	E1001-22-3	ПЕРЕСТИЛКА ПОТОЛКА С ДОБАВЛЕНИЕМ 50% НОВЫХ МАТЕРИАЛОМ (ИЗ ДВП)	100М2	0,687		1250715,5	859242
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	67,10	46,10	17921,03	826118
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					826118
10.2	1523 С (С270-0090)	Пилы дисковые электрические	МАШ.-Ч	0,67	0,46	320	147
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					147
10.3	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	0,00	8000000	32976,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					32976
11	E57-4-1	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ: НЕ КРАШЕНЫХ	100М2	0,795		2852274,4	2267558
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1)	ЧЕЛ.-Ч	121,00	96,20	17921,03	1723913
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					1723913

11,2	1195 С (С234-0311)	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	5,69	4,52	420	1900
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					152640,0
11,3	30407С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,02	0,02	8000000	389104,8
11,4	44101С	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНГОВ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,19	0,15	2576000	541745
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					844860
12	Е57-4-3	ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ: ДОБОВАЛТЬ К 57-4-1 ПРИ ПЛОЩАДИ ПОЛА ДО 5 М2	100М2		0,795	1062717,1	844860
12,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1)	ЧЕЛ.-Ч	59,30	47,14	17921,03	844860
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					207125
13	Е4604-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОМ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2		0,0669	3096037,1	207125
13,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4,1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	11,56	17921,03	207125
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					65362
14	Е4604-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОМ ДВЕРНЫХ	100М2		0,035	1862174,2	65362
14,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4,1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	3,6472	17921,03	65362
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					1058603
15	Е4602-7-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3		1,39	761584,6689	364436,69
15,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	14,63	20,34	17921,03	364436,69
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					611600,00
15,2	9902 М (М)	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,40	0,56	1100000	82566,00
15,3	12221 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	0,33	247500	694166,00
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					92823
16	Е1504-25-8 ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2		0,074	1254371,1	67647
16,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	3,77	17921,03	67647
16,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,01	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					8864
16,3	31655С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,00	10600000	16312
16,4	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,018	0,00	12000000	25176
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					1971989
17	Е1001-034-0 4 ДОП. 4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2		0,0322	61241880,6	93096,59
17,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,2,1)	ЧЕЛ.-Ч	161,33	5,19	17921,03	93096,59
17,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	0,14	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					344
17,3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	0,49	700	344
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					1288,0
17,4	30856 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800,0	25,76	50	1803200,0
17,5	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫХ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100,0	3,22	560000	15327,2
17,6	30899С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 (10Х132, 10Х150) ММ	10ШТ	47,60	1,53	10000	58732,8
17,7	80625 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМИТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	76,00	2,45	24000	1878548,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					124803
18	Е1001-047-0 1 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0189	6603311,03	68080,20
18,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3,1)	ЧЕЛ.-Ч	201,00	3,80	17921,03	68080,20
18,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,62	0,09	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					276,64
18,3	2209 С (С213-4041)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	0,40	700	276,64
18,4	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	0,61	700	426,14
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					702,78
18,5	80625 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМИТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,50	2,33	24000	56019,6
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					1171800
19	С123-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПВХ	М2		1,89	620000	1171800
20	Е0904-14-1 ДОП. 4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2	М2		1,89	959323,15	1813121
20,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,9,1)	ЧЕЛ.-Ч	4,47	8,45	17921,03	151402,24
20,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,28	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					151402,24
20,3	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,29	0,55	1435	786,52
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:</b>					786,52
20,4	35312 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00	0,00	13400000	25326,00
20,5	44109 М	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,00	0,00	7000000	29106,00
20,6	87882 М	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1,00	1,89	850000	1606500,00
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					1660932,00
21	Е59-4-1	РАЗБОРКА СТАРЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРИЛА	100М2		0,2410	297326,9	57226
21,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,8,1)	ЧЕЛ.-Ч	13,25	3,19	17921,03	57226
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					57226
22	Е1002-41-1	УСТАНОВКА НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРИЛА	100М2		0,2410	297326,9	138991
22,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3,1)	ЧЕЛ.-Ч	28,78	6,94	17921,03	124300
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					14691,00
22,2	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	0,00	8000000	14691,00
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					1800000
23	С111-9124	ХАРРОТ ВЫСОТОЙ 40 СМ	ШТ		240	7500	66476
24	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		0,04	1661896,8	17276
24,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5,1)	ЧЕЛ.-Ч	24,10	0,96	17921,03	17276
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					49200
24,2	46282С	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100,00	4,00	12300	49200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					75276
25	Е67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		0,04	1881896,8	75276

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3.5.1)	ЧЕЛ.-Ч	24,10	0,96	17921,03	17276
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					17276
44066 С		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100,00	4,00	14500	58000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					58000
26	E67-11-1	СМЕНА ПАТРОНОВ	100ШТ	0,04		1309672,8	52387
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,60	1,58	17921,03	28387
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					28387
26.2	46285 С	ПОТРОН	ШТ	100,00	4,00	6000	24000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					24000
27	E67-3-1	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	100М	0,48		172758,7	82924
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,64	4,63	17921,03	82924
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					82924
28	Ц0802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКА ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,48		663078,11	318277
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37,00	17,76	17921,03	318277,49
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	2,53	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					318277,49
29	С157-280	ПРОВОД СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ДО 450 В С АЛЮМИННЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2,2,5 ММ2	100М	0,048		4500000	216000
30	E1504-5-3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП	100М2	1,427		1115312,63	1591551
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,90	61,22	17921,03	1097095,1
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,24	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					1097095,1
30.3	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06	0,09	5500000	494456,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					494456,0
31	E1502-19-08 К=0,5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2,5 ММ ПОТОЛКА	100М2	0,278		585855,5358	162868
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,0250	4,73	17921,03	84819,34
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,02	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					84819,34
31.3	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,0050	0,00	8050000	11189,50
31.4	45036 С	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,2405	0,07	1000000	66859,00
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					78048,50
32	E1504-2-1 ДОП.4	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКА	100М2	0,278		192606,2	53545
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,21	2,84	17921,03	50867
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,01	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					50867
32.3	30652С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ1	Т	0,02	0,00	280000	1323,7
32.4	31065С	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00	0,00	5900000	820,1
32.5	35538С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,02	24000	534,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					2678
33	E 1504-25-3 ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,7950		1363723,1	1084160
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	40,84	17921,03	731880
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,10	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					731880
33.3	31655С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,01	10600000	97753,0
33.4	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,67	24000	16027,2
33.5	43231С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,02	12000000	238500,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					352280
34	E 1504-25-2 ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,687		1761349,2	1210047
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,29	48,98	17921,03	877704
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,08	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					877704,0
34.3	31655С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,01	10600000	72822,0
34.4	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,58	24000	13849,9
34.5	43231С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,030	0,02	12000000	245671,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					332343
35	E 1504-25-5 ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПЕРИЛА	100М2	0,108		2831551,8	305808
35.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	138,60	14,97	17921,03	268256
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,10	0,01	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					268256,3
35.3	31655С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00	0,00	10600000	2404,0
35.4	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,09	24000	2177,3
35.5	43231С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,00	12000000	32970,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					37551
36	E1504-14-2	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,182		586245,4	106697
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,79	1,78	17921,03	31931
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,02	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					31931
36.3	31752 С	КРАСКА ФАСАДНАЯ	Т	0,08	0,01	5200000	74765
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					74765
37	Ц3801-007-10	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,125		8326689,45	1040836
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	397,43	49,679	17921,03	890294
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,68	3,84	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					890294
37.3	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	122,00	15,25	500	7625,0
37.4	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	14,70	1,84	1435	2636,8
37.5	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	6,70	0,84	2100	1758,8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					12021

37,6	3424С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	30,00	3,75	5119	29196,0
37,7	35315С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,017	0,00	12000000	25125,0
37,8	44897С	ШЛИФКРУГ	ШТ	25,0	3,13	28000	87500,0
37,9	45002С	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	4,0	0,50	13400	6700,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					138521
38	С111-9720	АРМАТУРА Д-10 ММ ГОСТ-5781-82	КГ		115,00	7500,0	862500
39	Ц3808-001-0 1	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ СВАРНЫХ ПЕРИЛА И ПУТЕПРОВОДАХ	Т		0,125	1769031,93	221129
39,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,49	8,311	17921,03	148946
39,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,00	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					148946
39,3	1147С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,98	0,50	500	248,8
39,4	2016С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,19	0,02	1435	34,1
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					283
39,5	30956С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК	Т	0,02	0,00	12500000	37500
39,6	31650С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,01	0,00	10600000	10600
39,7	35310С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э 42	Т	0,001	0,00	12000000	1050,0
39,8	44897С	ШЛИФКРУГ	ШТ	6,5	0,81	28000	22750,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					71900
40	Е1303-4-5	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЭМАЛЬЮ ХВ-785	100 М2		1,0900	407504,82	444180
40,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,47	2,69	17921,03	48249
40,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,03	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					48249
40,3	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,71	2500	1771
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					1771
40,4	31524С	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,01	0,00981	12000000	117719
40,5	35312С	ЭМАЛЬ ХВ-785 ЧОРНОЙ	Т	0,02	0,0240	11528000	276441
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					394160
41	Е1303-4-14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-140	100 М2		1,09	248964,04	271371
41,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,48	2,70	17921,03	48444
41,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					48444
41,3	2515С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	1,22	2500	3052
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					3052
41,4	31525С	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-5	Т	0,00	0,00262	12000000	31392
41,5	35312С	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,02	0,0164	11528000	188483
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					219875
42	Е1101-002-0 4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	МЗ		3,99	114502,58	456865
42,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,50	9,975	17921,03	178762
42,2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	2,19	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					178762
42,3	45050М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,10	0,399	130000	51870,0
42,4	45051М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,36	130000	46683
42,5	45053М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	3,99	45000	179550,0
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					278103
43	Е1101-002-0 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100 ТОЛЩ-5СМ	МЗ		6,65	54906745,8	2347841
43,1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	11,97	17921,03	214515
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>					214515
43,2	404С (С211-1301)	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,19	500	1596,0
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>					1596
43,3	6312 М (М)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	6,78	311750	2114600
43,4	36138С	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2,3-7,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ И БОЛЕЕ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,01	2576000	17130,4
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>					2131730,7
		<b>ИТОГО:</b>					34854133,63
		<b>ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОД 4%</b>					885586,35
		<b>ИТОГО:</b>					35739719,98
		<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%</b>					6790546,80
		<b>ИТОГО:</b>					42530266,78
		<b>НДС 15 %</b>					6379540,02
		<b>ВСЕГО:</b>					48909806,79

Расчет составил: