

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Янгийул тумани Васийлик

Кенгаши раиси

Н.Нормирзаева

« 26 » 08 2022 йил

Янгийул туман Миришкор МФЙ, Нуробод МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Ахмедова Азиза, Нишонбоева Хулкар, Усаркулова Мақсудаларга қарашли яшаш хонадони жорий таъмирлаш бўйича

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Янгийул туман ҳокимияти
Танлаш мавзуси	Янгийул туман Миришкор МФЙ, Нуробод МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Ахмедова Азиза, Нишонбоева Хулкар, Усаркулова Мақсудаларга қарашли яшаш хонадони жорий таъмирлаш бўйича
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Гулбахор МФЙ Ш.Рашидов кучаси 6 уй
Танлов эълон қилинди	“Etender.uzex.uz” сайти орқали
Танлаш таклифларини таклиф қилиш муддати	Эълонда белгиланган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул қилиш	Таклифлар веб-сайтда эълон қилинган пайтдан бошлаб қабул қилинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари бўйича белгиланган иш қийматининг 30 % миқдорида олдиндан тулов
Товар иш хизматлар хажми	3 донна хонадон таъмири
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	1. Ахмедова Азиза -9 171 995 (Тўққиз миллион бир юз йетмиш бир минг тўққиз юз тўқсон беш) сўм 2. Нишонбоева Хулкар -9 675 515 (Тўққиз миллион олти юз йетмиш беш минг беш юз ўн беш) сўм 3. Усаркулова Мақсуда-9 162 288 (Тўққиз миллион бир юз олти миш икки минг икки юз саксон саккиз) сўм
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам

Буюртмачи:

масъул вакили

“ ” 2022 й.

"УТВЕРЖДАЮ"

" "

2 2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АХМЕДОВА АЗИЗА МИРШКОР МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____, составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ:

Основание		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,10	
95	E1507-017-0 3 Доп. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ (ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100M2	0,30	
65	E1001-039-0 1 Т.Ч. РАЗД. 1 П.1.15, 1.16 И 3.8 КЗТР=0,78 E1504-005-0 3 Доп. 4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" ПОЛУСТЕКЛЯННЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ (ГОСТ 25097-2002)	100M2	0,04	
		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,30	

ПОДПИСАЛИ



Миршкор
Ахмедов
Узрешев

М. Паркиев
А. Ахмедов
Узрешев

Форма № 5
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АХМЕДОВА АЗИЗА МИРНИКОВ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АХМЕДОВА АЗИЗА МИРНИКОВ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		ЦЕНА	СУММА
				на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,10			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	7,088	24 886	176 389
		ВОДА	M3	0,35	0,035		
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНЫЙ 1:3	M3	1,89	0,189	315 154	59 564
95	E1507-017-0 3 ДОН. 4	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА, ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ(ВЛАГОСТОЙКИЙ)	100M2	0,30			
95 1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	40,32	24885,65	1 003 389
95 2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,216		
95 3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,948	324	307
95 4	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,234	265	62
95 5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,216	25880	5590
95 6		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 18 КГ	КГ	0,0014	0,00042	0	0
95 7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,00042	11500000	4830
95 8		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,46	0,138	1760000	242880
95 9		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0034	0,00102	4520000	4610,4
95 10		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	31,5	28500	897750
95 11		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0024	0,00072	11500000	8280
65	E1001-039-0 1 Т.Ч. РАЗД. 1 П.1.15, 1.16 И 3.8 КЗТР=0,78	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" ПОЛУСТЕКЛЯНЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ(ГОСТ25097-2002)	100M2	0,04			
65 1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,34	2,92824	24885,65	72 871
65 2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,48024		
65 3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,07164	0	0
65 4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,00378	237000	896
65 5		АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА" ГОСТ25097-2002	M2	100	3,6	550000	1980000
65 6		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0049	0,0001764	3000000	529
65 7		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.	92	3,312	12500	41400
	E1504-005-0 3 ДОН. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,30			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	55,77	24 885,65	1 387 873
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,0819	11 500 000	941 850
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,0663	10 500 000	696 150
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,092	45 000	49 140
		БЕТОШЬ	КГ	0,31	0,403	1 200	484
		ИТОГО	СУМ				7 574 845
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 640 523
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				5 959
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 928 363
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				246 418
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				7 821 263
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 350 732
		ВСЕГО	СУМ				9 171 995

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 5

" "

2 2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА НИШОНБОВЕВА ХУЛКАР МИРИШКОР МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____,
_____ составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо
произвести нижеследующие виды работ :

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,16	
2	12-01-007- 02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,16	
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,80	

ПОДПИСАЛИ:



М. Нарикова
Х. Нишонбоева
Гульмухаммедов

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА НИЩОНБОВЕВА ХУЛКАР МИРНИКОР МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,16			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	28,2924	24 885,65	704 075
1.2		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79(0,59)КН(Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,7308	-	-
1.3		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	1,682	35 000,00	58 870,00
2	12-01-007- 02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	1,16			
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	55,5756	24 885,65	1 383 035
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,3804	-	-
2.3		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)8Т	МАШ.-Ч	0,5	0,58	-	-
2.4		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	130	150,8	25 800,00	3 890 640,00
2.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00514	0,0059624	11 500 000	68 567,60
2.6		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	23,2	-	-
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,80			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	34,32	24 885,65	854 076
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0504	11 500 000	579 600
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0408	10 500 000	428 400
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,672	45 000	30 240
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,248	1 200	298
		ИТОГО	СУМ				7 997 800
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 941 185
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 056 615
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				252 831
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				8 250 631
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 424 884
		ВСЕГО	СУМ				9 675 515

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА УСАРКУЛОВА МАКСУДА ТАХЛИЛИБАЕВНА НУРОБОД МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО
РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА УСАРКУЛОВА МАКСУДА ТАХЛИЛИБАЕВНА НУРОБОД МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО
РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,65	
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,65	



Аслабеганова.

Уруфчи

Усманов.

2022/8/26

Форма N 5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА УСАРКУЛОВА МАКСУДА ТАХЛИЛИБАЕВНА НУРОБОД МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО
РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА УСАРКУЛОВА МАКСУДА ТАХЛИЛИБАЕВНА НУРОБОД МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО
РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	2,65			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	55,12	24885,65	1 371 697
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,65			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	113,685	24 885,65	2 829 125
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,16695	11 500 000	1 919 925
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,13515	10 500 000	1 419 075
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,226	45 000	100 170
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,8215	1 200	986
		ИТОГО	СУМ				7 640 978
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				4 200 822
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 440 156
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				172 008
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				7 812 986
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 349 303
		ВСЕГО	СУМ				9 162 288

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



8/26-16