ZAMONAVIY LOYIHA
XIZMATI

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

г.Наманган. 2022 г

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

Заказ № ___ Архив № ___

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Директор: **Ш. Ахмаджонов**

ГИП: **Ш. Юсуфжонов**

г. Наманган. 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (без затратами заказчика):

98 801 075 сум.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	3309508	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	397141	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	413017	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	39285762	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%	1571430	Расчет 2
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	**44976858**	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	**8770487**	Расчет 3
	ИТОГО	**53747346**	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2%	31892585	
	ИТОГО	**85639930**	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80х0,4%	274048	Расчет 5
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	**85913978**	
	НАЛОГ НДС 15%	12887097	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :	**98801075**	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	**6 000 000**	Расчет 6
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :	**104801075**	

ГИП Ш. Юсуфжонов

СОСТАВИЛ: У.Абдулхакимов

расчет 1

Затраты на заработную плату

Согласно данным каталогом на текущие цены за 4 кв. 2021 года

средняя часавая зарплата для строителей составляет - 17504,96 сум

Часовая ставка С=_____ = **17504,96 сум/час**

Затраты по ресурсной смете составляют - 189,06 чел/час

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 189,06 x 17504,96 **3309508**

Отчисление в соц. Страх составляет-12% 3309508 *12% = **397141**

расчет 2

Затраты на автотранспортные услуги

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 4% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

Стр = 39285762 x 4%= 1571430 сум

расчет 3

Прочие затраты подрядчика

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инжинерингoвая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

Спроч = 44976858 x 19,5% = 8770487 сум

расчет 4

Расчет затрат с учетом Коэффициента риска

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

Ск.р. = 0 0 0 сум

расчет 5

Страхование объекта

Пределъные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

Страх. сумма= 53747346 x 80%x0,4% = 171992 сум

расчет 6

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 6 000 000 сум

ГИП **Ш. Юсуфжонов**

СОСТАВИЛ: **У.Абдулхакимов**

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 95__16

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
		ВОРКАУТ			
		ПЛ-1			
1	Е01-02-057-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**100 М3**		**0,00144**
1.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*154*	*0,22176*
2	Е06-01-001-20	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ(ДЛЯ БАРДЮР)**	**100 М3**		**0,00576**
2.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*337,48*	*1,94388*
2.2	00403	*ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*16,78*	*0,09665*
2.3	01571	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-ЧАС*	*0,74*	*0,00426*
2.4	30407	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,018*	*0,0001*
2.5	36061	*ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА*	*М3*	*0,22*	*0,00127*
2.6	45021	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*0,58752*
2.7	51619	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ*	*М2*	*44,8*	*0,25805*
3	Е12-02-002-02	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100 М2**		**0,096**
3.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*29,9*	*2,8704*
3.2	00659	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*1*	*0,096*
3.3	00913	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2*	*0,192*
3.4	32104	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*ТН*	*0,244*	*0,02342*
4	Е12-02-002-03	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100 М2**		**0,096**
4.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*20,5*	*1,968*
4.2	00913	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2*	*0,192*
4.3	32104	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*ТН*	*0,244*	*0,02342*
5	Т117	**БОРТОВОЙ БОРДЮРЬ;L=0.5М**	**ШТ**		**96**
6	Е11-01-002-01	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ:ТОЛЩ.200ММ ИЗ ПЕСЧАНЫХ**	**1 М3**		**21**
6.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*2,3*	*48,3*
6.2	00660	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*0,22*	*4,62*
6.3	01866	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА*	*МАШ-ЧАС*	*0,44*	*9,24*
6.4	11001	*ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ*	*М3*	*1,2*	*25,2*
		МАФ			
7	Т118	**БРУС УЛИЧНЫЙ**	**ШТ**		**1**
8	Т119	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ МАЯТНИК ДИСК**	**ШТ**		**1**
9	Т120	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ-2**	**ШТ**		**1**
10	Т121	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ГРЕБЕЦ**	**ШТ**		**1**
11	Т122	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЭЛЛИПС**	**ШТ**		**1**
12	Т123	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЖИМ НОГАМИ-2**	**ШТ**		**1**
13	Т124	**ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЛЫЖНИК-2**	**ШТ**		**1**
14	Т125	**ТУРНИК ПЕРЕКЛАДИНА УЛИЧНАЯ**	**ШТ**		**1**
15	Т126	**ДЕКОРАТИВНЫЕ УРНА**	**ШТ**		**4**
16	Т127	**СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ (СО СПИНКОЙ)**	**ШТ**		**4**
		БЕТОННАЯ ДАРОШКА И ПРОЕЗД			
		ПР-1			
17	Е11-01-002-09	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200**	**1 М3**		**18,72**
17.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,8*	*33,696*
17.2	00404	*ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*0,48*	*8,9856*
17.3	22006	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*1,02*	*19,0944*
17.4	32105	*МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ*	*ТН*	*0,002*	*0,03744*
17.5	36138	*ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА*	*М3*	*0,001*	*0,01872*
18	Т СЕТКА БАЗ	**БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ**	**М2**		**156**
		ПР-2			
19	Е11-01-002-09	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200**	**1 М3**		**36,54**
19.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,8*	*65,772*
19.2	00404	*ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*0,48*	*17,5392*
19.3	22006	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*1,02*	*37,2708*
19.4	32105	*МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ*	*ТН*	*0,002*	*0,07308*

19.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,03654
20	**Т СЕТКА БАЗ**	**БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ**	**М2**		**304,5**
		ПЛ-1			
21	**Е11-01-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200**	**1 М3**		**6,588**
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	11,8584
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	3,16224
21.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	6,71976
21.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01318
21.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00659
22	**Т СЕТКА БАЗ**	**БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ**	**М2**		**54,9**
		ДР-1			
23	**Е27-04-003-5**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ**	**1000 М2**		**0,00504**
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	0,20966
23.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	0,01169
23.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	0,02984
23.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	0,00721
23.5	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	0,02061
23.6	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	0,00464
23.7	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	0,02525
23.8	41403	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	120	0,6048
24	**Е11-01-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.70ММ ИЗ В15 М200**	**1 М3**		**5,04**
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	9,072
24.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,4192
24.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	5,1408
24.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01008
24.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00504
		ДР-2			
25	**Е27-04-003-5**	**УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 7 СМ**	**1000 М2**		**0,00714**
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	0,29702
25.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	0,01656
25.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	0,04227
25.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	0,01021
25.5	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	0,0292
25.6	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	0,00657
25.7	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	0,03577
25.8	41403	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	120	0,8568
26	**Е11-01-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.70ММ ИЗ В15 М200**	**1 М3**		**7,14**
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	12,852
26.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	3,4272
26.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	7,2828
26.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01428
26.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00714

Составил: _____ У.Абдулхакимов

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 95__16
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	189,06113	17504,96	3309507,57
					ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:	***3309507,57***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	0,02826	163562,00	4621,87
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07211	72437,00	5223,11
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,09665	1081,00	104,48
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	35,53344	655,00	23274,40
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,096	58638,00	5629,25
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	4,62	76681,00	354266,22
7	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,384	3164,00	1214,98
8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,01742	97872,00	1704,68
9	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,00426	916,00	3,90
10	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	9,24	862,00	7964,88
11	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	0,04982	64849,00	3230,53
12	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,01121	162556,00	1821,54
13	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	0,06102	64849,00	3957,20
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:	***413017,04***
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	11001	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3	25,2	47823,00	1205139,60
2	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	75,50856	414462,00	31295428,79
3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	6900000,00	715,39
4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,04685	5043478,00	236276,86
5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,14806	5043478,00	746717,18
6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00127	3086957,00	3911,79
7	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,07403	1100000,00	81430,80
8	41403	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	1,4616	10343,00	15117,33
9	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,58752	334783,00	196691,71
10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,25805	37500,00	9676,80
11	Т СЕТКА БА	БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ	М2	515,4	9600,00	4947840,00
12	Т117	БОРТОВОЙ БОРДЮРЬ;L=0.5М	ШТ	96	5696,00	546816,00
					ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:	***39285762,25***
		ОБОРУДОВАНИЕ				
1	Т118	БРУС УЛИЧНЫЙ	ШТ	1	1385000,00	1385000,00
2	Т119	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ МАЯТНИК ДИСК	ШТ	1	3842760,00	3842760,00
3	Т120	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ-2	ШТ	1	3125880,00	3125880,00
4	Т121	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ГРЕБЕЦ	ШТ	1	3180840,00	3180840,00
5	Т122	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЭЛЛИПС	ШТ	1	3695520,00	3695520,00
6	Т123	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЖИМ НОГАМИ-2	ШТ	1	4768800,00	4768800,00
7	Т124	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЛЫЖНИК-2	ШТ	1	4220000,00	4220000,00
8	Т125	ТУРНИК ПЕРЕКЛАДИНА УЛИЧНАЯ	ШТ	1	3688440,00	3688440,00
9	Т126	ДЕКОРАТИВНЫЕ УРНА	ШТ	4	290000,00	1160000,00
10	Т127	СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ (СО СПИНКОЙ)	ШТ	4	550000,00	2200000,00
					ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	***31267240***
					Итого:	**74275526,86**

Составил: _____ У.Абдулхакимов

my.gov.uz
Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

№ 1594-985d-baca-1bc4-3af3-6857-1349
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-10-31

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306802215

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 31-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000316

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306802215

Юридик шахснинг почта манзили: B.MASHRAB KO'CHASI 6-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон карори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона портал шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3505

2524577

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga
"ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MChJ
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.10.2019 772884 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.
(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 306802215

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Namangan viloyati, Namangan shahri, B.Mashrab ko'chasi 6-uy,

Guvohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

"УТВЕРЖДАЮ"

А.Нодиражимов

"___"_____2022__г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Туракургон тумани Кашкаргузар МФЙ худудида жойлашган 48-сонли Махсус мактаб интернатида Болалар спорт майдончаси куриш, жихозлар урнатиш ва тамирталаб йулакларини бетон копламали йулак билан коплаш ишлари

"___"_____2022__г. г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	**ВОРКАУТ**		
2	ПЛ-1		
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,00144
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ(ДЛЯ БАРДЮР)	100 М3	0,00576
5	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,096
6	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	0,096
7	БОРТОВОЙ БОРДЮРЬ;L=0.5M	ШТ	96
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ:ТОЛЩ.200ММ ИЗ ПЕСЧАНЫХ	1 М3	21
9	МАФ		
10	БРУС УЛИЧНЫЙ	ШТ	1
11	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ МАЯТНИК ДИСК	ШТ	1
12	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ-2	ШТ	1
13	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ГРЕБЕЦ	ШТ	1
14	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЭЛЛИПС	ШТ	1
15	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЖИМ НОГАМИ-2	ШТ	1
16	ТРЕНАЖЕР УЛИЧНЫЙ ЛЫЖНИК-2	ШТ	1
17	ТУРНИК ПЕРЕКЛАДИНА УЛИЧНАЯ	ШТ	1
18	ДЕКОРАТИВНЫЕ УРНА	ШТ	4
19	СКАМЕЙКИ ПАРКОВЫЕ (СО СПИНКОЙ)	ШТ	4
20	**БЕТОННАЯ ДАРОЖКА И ПРОЕЗД**		
21	ПР-1		
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200	1 М3	18,72
23	БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ	М2	156
24	ПР-2		
25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200	1 М3	36,54
26	БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ	М2	304,5
27	ПЛ-1		
28	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.120ММ ИЗ В15 М200	1 М3	6,588
29	БАЗАЛЬТОВАЯ СЕТКА 200Х200 Д=4ММ	М2	54,9
30	ДР-1		
31	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.70ММ	1 М3	5,04
32	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.70ММ ИЗ В15 М200	1 М3	5,04
33	ДР-2		
34	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ.70ММ	1 М3	7,14
35	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.70ММ ИЗ В15 М200	1 М3	7,14

_____ И.Бойимов
_____ И.Тошболтаев
_____ Х.Маннёстов
_____ М.Хамроқулов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich
Sana:09-08-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 55694

Obyekt nomi «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qashqarguzar MFY hududida joylashgan 48-sonli Maxsus maktab internatida bolalar sport maydonchasini qurish, jixozlar o'rnatish va beton qoplamali yo'lak bilan qoplash»

Buyurtmachi - To'raqo'rg'on tumani 48-sonli Maxsus maktab internati
Bosh loyihachi - "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MCHJ
Litsenziya AL-000316 31.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Yangi qurilish
Murojaat raqami: № 50202

1. Loyihalash uchun asos

1.1. To'raqo'rg'on tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Namangan viloyati Moliya bosh boshqarmasi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 27.06.2022 yildagi 426464-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomalari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Loyiha qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Bosh reja va chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada 12 sm va 7 sm qalinlikdagi beton qoplama qoplash va beton bordyur o'rnatish nazarda tutilgan. Sport maydonga zavodda ishlab chiqarilgan tayyor jixozlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja To'raqo'rg'on tumani Qurilish bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 112277,817 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 13476,742 ming so'mga kamaytirilib, **98801,075 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	54021,393	ming so'm
Asbob-uskunalar:	31892,585	ming so'm
QQS:	12887,097	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	6000,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qashqarguzar MFY hududida joylashgan 48-sonli Maxsus maktab internatida bolalar sport maydonchasini qurish, jixozlar o'rnatish va beton qoplamali yo'lak bilan qoplash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA