

Республика Узбекистан, Андижанская область

ЧП «BINOKOR-LOYUNA»

РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Andijon viloyati Oltinko`l tuman XTBga qarashli 32-umumta`lim maktabi qo`rg`on devorini joriy ta`mirlash ishlari.

КНИГА

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

*Локальная ресурсная ведомость и
ведомость расхода материалов*

Андижан – 2022г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДИЖАН

ЧП «BINOKOR-LOYIHA»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Andijon viloyati Oltinko'l tuman XTBga qarashli 32-umumta'lim maktabi
qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash ishlari.

*Локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета.*

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Составлено в текущих ценах

Директор

Г И П :



Аскарров Д

Вахобжонов Р

Андижан-2022 г.

Andijon viloyati Oltinko'l tuman XTBga qarashli 32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash ishlari

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

na joriy ta'mirlash

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	82625669,33
2.1	Транспортные расходы на материалы	2360733,41
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1573822,27
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	23334105,62
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1574,43
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1395109,87
5	Итого прямые затраты	107354884,82
7	Прочие затраты подрядчика	20086098,95
10	Итого с прочими затратами	127440983,77
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	127440983,77
13	НДС	19116147,57
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	146557131,34



Andijon viloyati Oltinko'l tuman XTBga qarashli 32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash ishlari

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на joriy ta'mirlash

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ							
Итого по разделу "ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ"							0,00
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ h=1,8М -250ПМ (ОДИН КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛИНОЙ 2М)- ВСЕГО 125ШТ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,8	2282380,10	1825904,08
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	123,2	14820,65	1825904,08
2	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		20	95528,14	1910562,74
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	48	14820,65	711391,20
2.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	18,6	4630,90	86134,74
2.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	25,6	43478,00	1113036,80
3	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА	100 МЗ		0,8	44647016,07	35717612,85
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	356,832	14820,65	5288482,18
3.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	17,136	1081,00	18524,02
3.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	99,008	4656,00	460981,25
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	1,496	54548,00	81603,81
3.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,0104	15400000,00	160160,00
3.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,104	14900000,00	1549600,00
3.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	81,2	334418,00	27154741,60
3.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	31,36	32000,00	1003520,00
4	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ПЛАМЕТОМ 12 ММ	ТН		0,44	7347830,00	3233045,20
5	E07-01-011-1	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б СТОЕК МАССОЙ ДО 1ТН	100 ШТ		1,25	8697469,90	10871837,38

5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	414	517,5	14820,65	7669686,38
5.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,5	8,125	54548,00	443202,50
5.3	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	6,6	8,25	334418,00	2758948,50
6	E07-05-030-8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ СБОРНЫХ Ж/Б МАССОЙ ДО 1ТН	100 ШТ		1,25	2219881,61	2774852,01
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101	126,25	14820,65	1871107,06
6.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	11,9	14,875	4656,00	69258,00
6.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,275	54548,00	15000,70
6.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,5	1,875	337726,00	633236,25
6.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,01	0,0125	14900000,00	186250,00
7	59997	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАНЕЛИ(РАЗМЕР 2000Х500Х4 И 1 СТОЙКА)	ШТ		125	270000,00	33750000,00
8	E15-02-001-1	ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		0,625	1782807,56	1114254,73
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	44,3	14820,65	656554,79
8.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	1,7375	21603,00	37535,21
8.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,18125	355695,00	420164,72
9	E15-04-012-3	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2		10	524857,43	5248574,33
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	95,9	14820,65	1421300,33
9.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,5	54548,00	27274,00
9.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,038	0,38	10000000,00	3800000,00
10	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2		2,5	1866746,24	4666865,60
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	177,2	14820,65	2626219,18
10.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	6,95	21603,00	150140,85
10.3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,89	4,725	400107,00	1890505,57
11	E15-04-025-10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЗА 2 РАЗА	100 М2		2,5	922728,08	2306820,21
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	85,25	14820,65	1263460,41
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,1	54548,00	5454,80
11.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,04593	22600000,00	1037905,00
Итого по разделу "ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ БЕТОННО-КАСЕТНЫЙ h=1,8М -250ПМ (ОДИН КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛИНОЙ 2М)-ВСЕГО 125ШТ"							103420329,14
ИТОГО:							103420329,14
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							82625669,33
Транспортные расходы на материалы							2360733,41
Заготовительно-складские расходы на материалы							1573822,27
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							23334105,62
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1574,43
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1395109,87

Andijon viloyati Oltinko'l tuman XTBga qarashli 32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash ishlari

наименование (объекта) *стройки* (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на joriy ta'mirlash

(наименование работ)


№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	1574,432	14820,65	23334105,62
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						23334105,62
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	17,136	1081,00	18524,02
2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	8,6875	21603,00	187676,06
3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	18,6	4630,90	86134,74
4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	113,883	4656,00	530239,25
5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	9	54548,00	490932,00
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,496	54548,00	81603,81
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1395109,87
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,44	7347830,00	3233045,20
2	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	4,725	400107,00	1890505,57
3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,18125	355695,00	420164,72
4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,875	337726,00	633236,25
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0104	15400000,00	160160,00
6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,38	10000000,00	3800000,00
7	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,04593	22600000,00	1037905,00
8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,104	14900000,00	1549600,00
9	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0125	14900000,00	186250,00
10	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	89,45	334418,00	29913690,10
11	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	25,6	43478,00	1113036,80
12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	31,36	32000,00	1003520,00
13	59997	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ ПАНЕЛИ(РАЗМЕР 2000X500X4 И 1 СТОЙКА)	ШТ	125	270000,00	33750000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						78691113,64
Итого:						103420329,14
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						82625669,33

Транспортные расходы на материалы	2360733,41
Заготовительно-складские расходы на материалы	1573822,27
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	23334105,62
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1574,43
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1395109,87
Итого прямые затраты	107354884,82
Прочие затраты подрядчика	20086098,95
Итого с прочими затратами	127440983,77
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	127440983,77
НДС	19116147,57
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	146557131,34

оставил: _____



проверил: _____





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 22-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57777

Obyekt nomi «Andijon viloyati Oltinko`l tumani Xalq ta'limi bo`limi tasarrufidagi №32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Binokor loyixa» XK

Bosh loyihachi - «Binokor loyixa» XK

Litsenziya AL-000765 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 28.05.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56623

1. Loyihalash uchun asos

Oltinko`l tumani Xalq ta'limi bo`limining 2022 yildagi Dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 18.08.2022 yilda tuzilgan №18-sonli shartnoma.

Oltinko`l tumani Xalq ta'limi bo`limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko`l tumani Xalq ta'limi bo`limi tasarrufidagi №32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Qo`l kuchi bilan tuproqni kovlash. Shag`al to`shamani to`shash. Betondan temirbeton poydevor quyish. Yig`ma temirbeton ustunlarni montaj qilish. Yig`ma temirbeton qo`rg'on panellarni o`rnatish. Sement-oxak qorishmasi bilan teshiklarni yamash. Qo`rg'on devor yuzasini fasad bo`yog`i bilan bo`yash. Sokol yuzasini sement qorishmasi bilan suvoq qilish. Sokol yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 151036,578 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4479,447 ming so'm qurilish materiallari narxlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko'l tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi №32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 196,804 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 146557,131 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Олтинкўл тумани Халқ таълими

бўлими рахбари

 **Д.Ахмедов**


Олтинкўл т.


Олтинкўл туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги 32-умумтаълим мактаб қўргон деворини жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш ҳақидаги


ДАЛОЛАТНОМА


Бизлар ким қуйида имзо қуйиб тасдиқловчилар Олтинкўл туман халқ таълими бўлими мудирини Д.Ахмедов, бош ҳисобчи И.Юсупов, Олтинкўл туман халқ таълими бўлими “Махсус таъмир ва Эксплуатация хизмат” рахбари Х.Самибоев, Бош ҳисобчи ўринбосари У.Гоппуров, мутахассис Ф.Шерматовлар бўлиб тузамиз ушбу далолатномани шу мазмундаки, 2022 йил молия йилида **Олтинкўл туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги 32-умумтаълим мактаби қўргон деворини жорий таъмирлаш** ишларини олиб бориш учун нуқсонлар далолатномасини тузиб, лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаб давлат экспертиза хулосаларини олиш кераклиги лозим деб топилди.


Ушбу далолатномани тўғри деб имзо чекувчилар:


Танлов комиссияси аъзолари:  _____ **Д.Ахмедов**



 _____ **И.Юсупов**

 _____ **Х.Самибоев**

 _____ **У.Гоппуров**

 _____ **Ф.Шерматов**



"TASDIQLAYMAN"

Олтинкул тумани ХТБ

Мудир Д.Ахмедов

2022 у.

NUQSON DALOLATNOMASI

Andijon viloyati Oltinko'l tuman XTBga qarashli 32-umumta'lim maktabi qo'rg'on devorini joriy ta'mirlash ishlari uchun tuzilgan nuqson dalolatnomasi

№	Ish turlari nomlari	O'lchov birligi	Soni
1	2	3	4
1	BETON-KASSETADAN QO'RG'ON		
2	BETON-KASSETADAN TO'SIQ h=1,8M -250PM (BIR TO'PLAM DEKORATIV TO'SIQ UZINI 2M)-JAMI 125DONA		
3	2 M Chuqurlikdagi xandaklarda QO'L YO'LDA QAYTALAR BILAN BAXIMSIZ TURUQNI O'ZLASHTIRISH, GURUH GURUHI: 2	100 M3	0,8
4	PASTKI QATLAMLARNI O'RNATISH: SHAG'AL	1 m3 taglik qatlami	20
5	B-15 BETONDAN YASALGAN MONOLITIK TEMIR-BETON POYDEVOR QURILISHI	100 M3	0,8
6	DIAMETRI 12 MM BO'LGAN A-III SINIF DAVRIY PROFILLI ARMATUR PO'LAT	TN	0,44
7	OG'IRLIGI 1 TONNAGACHA BO'LGAN USTUN TEMIR-BETON TOCHKALARNI O'RNATISH	100 Sht	1,25
8	OG'IRLIGI 1 TONNAGACHA BO'LGAN TEMIR-BETON PANJARA PANELLARINI O'RNATISH	100 Sht	1,25
9	NARXI DEKORATIV PANELLAR (HAJMI 2000X500X4 VA 1 RAF)	Sht	125
10	SEMENT-OHAK OHAK BILAN BO'G'INLARNI YOPISH	100 M2	0,625
11	DEVOR DEVORLARINI FASAD BO'YOQLARI BILAN 2 MARTA BO'YASH	100 M2	10
12	SEMENTLI OXAK BILAN YAXSHILANGAN TAGLIK GIPSLARI	100 M2	2,5
13	QO'RG'ON OSTINI YOG'LI RANGI 2 MARTA	100 M2	2,5

И. Юсупов
Р. Хайдаров