



Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани бўйича 2022 йил апрел ойида бошланган “Очик бюджет” порталининг “Шафоф йўл” (Менинг йўлим) дастурида овоз бериш якунига кўра жамоатчилик фикри асосида шаклланган ғолиб Мирзаобод туман “Тошкент” маҳалласи “Тинчлик” кўчасига бетон қопламали ички йўллари жорий таъмирлаш

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

(2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)



Mirzaobod tumani, Navro'z shaharchasi, Mustaqillik ko'chasi Tel.: 310-15-69

15 08 2022 йил

Наврўз ш

Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани бўйича 2022 йил апрел ойида бошланган “Очик бюджет” порталининг “Шафоф йўл” (Менинг йўлим) дастурида овоз бериш якунига кўра жамоатчилик фикри асосида шаклланган голиб Мирзаобод туман “Тошкент” маҳалласи “Тинчлик” кўчасига бетон қопламали ички йўللарни жорий таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Харидор	Мирзаобод туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	Энг яхши таклиф мавзусини танлаш	Мирзаобод тумани бўйича 2022 йил апрел ойида бошланган “Очик бюджет” порталининг “Шафоф йўл” (Менинг йўлим) дастурида овоз бериш якунига кўра жамоатчилик фикри асосида шаклланган голиб Мирзаобод туман “Тошкент” маҳалласи “Тинчлик” кўчасига бетон қопламали ички йўллари жорий таъмирлаш
3	Энг яхши таклиф рақамини танлаш	№1
4	Буюртмачининг манзили ва алоқалари	Мирзаобод туман Навруз ш. Мустақиллик кучаси 2-уй +998994424575
5	Алоқа килувчи шахс	Капитал курилиш бўйича етакчи мутахасис
6	Энг яхши таклиф танлови эълон	Etender.uzex.uz
7	Иштирокчиларга энг яхши таклифни танлашда иштирок этишга руҳсат берилди	Юридик шахслар бирлашмаларининг (консорсиумларнинг) танловда иштирок этишга йул куйилмайди
8	Лицензияланган иш турлари	Лицензия талаб килинадиган эксперт хулосаси техник маълумотлар варақларинг реестр нусхалари.
9	Иштирокчиларнинг тушунтиришлар учун ариза бериш муддати Энг яхши таклифни танлаш	Таклифни топширишнинг охириги муддати 10 кун олдин
10	Таклифнинг амал килиш муддати	Танлов таклифлари берилган кундан бошлаб камида 10 кун
11	Таклифни қабул килиш	Таклиф веб-сайтта эълон килинган вақтдан бошлаб қабул килинади
12	Энг яхши таклифни танлаш ва таклифларни очик амалга ошириш	Электрон
13	Таклифни баҳолаш муддати	Таклифни баҳолаш муддати таклифларни қабул килиш тугаган кундан бошлаб 3 кундан ошмайди.
14	Шартноманинг бажарилишини таъминлаш миқдори	Танлов натижаларига кура аниқланган иш қийматининг 3%
15	Мижоз чегараси нархи	434 350 463 сум
16	Рақобат тили	Ўзбек тили
17	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
18	Шартнома валютаси	Сум

Бажариладиган ишлар: Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани бўйича 2022 йил апрел ойида бошланган “Очик бюджет” порталининг “Шафоф йўл” (Менинг йўлим) дастурида овоз бериш якунига кўра жамоатчилик фикри асосида шаклланган голиб Мирзаобод туман “Тошкент” маҳалласи “Тинчлик” кўчасига бетон қопламали ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари хизматини ўз вақтида сифатли амалга ошириш шарт.

Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиги



Handwritten signature

Б.Сарибоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 22-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57826

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" MFY "Tinchlik" kuchasini sement-beto'n qoplamali ichki yullarni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Mirzaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - "ART HOUSING" MCHJ

Litsenziya AL-000887 02.03.2022 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47608

1. Loyihalash uchun asos

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi Mirzaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" MFY "Tinchlik" kuchasini sement-beto'n qoplamali ichki yullarni qurilish va ta'mirlash. -ishchi chizmalari.

4. Smeta hujjatlari - o'bektni taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan - 459 186 621 so'm.

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" MFY "Tinchlik" kuchasini sement-beto'n

qoplamali ichki yullarni joriy ta`mirlash loyiha-smeta hujjatlari Loyiha topshirig`i, va nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari "ART HOUSING" MCHJ tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoson ishlab chiqilgan. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" MFY "Tinchlik" kuchasini sement-beto`n qoplamali ichki yullarni joriy ta`mirlash ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo`limlar kesimida; 1-Bo`lim: yer ishlari; 2-bo`lim; Yo`l qoplamasi--ishlari ketma-ketligi tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida. Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha bajarilishi belgilangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1.Loyiha topshirig`i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2.Nuqson dalolatnomasi buyitmachi Mirzaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha 1kishi/soat ishxaki 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18280,25so`m. /2022 yil 1 chorak katologi, /Mashinamexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro`yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17,27% olingan loyiha topshirig`ga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan birga xisoblanganda 459 186 621 so`m taqdim etilgan. Ekspertiza ko`rigi jarayoni natijalariga ko`ra ob'ektning taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan - 7 902 158 so`mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi - 5 223 454. so`mga kamaydi.

-Mashina mehanizmlardan 86 035. so`mga ko`paydi.

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari 973 809. so`mga kamaydi.

1. Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandan nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli

manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" MFY "Tinchlik" kuchasini sement-beto'n qoplamali ichki yullarni joriy ta'mirlashga tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - 451 284 463 so'mga cheklangan qiymatda., QQS 15 % bilan - 436 301 980 so'm. QQS siz - 379 393 026. so'm.

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 14 982 483 so'm. so'm (GASN - 758 786 so'm. shaffof - 189 697 so'm)

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".
3. Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.
4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida

vaqtinchalik qoidalar”ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ
ТИНЧЛИК МАХАЛЛИ ТАШКЕНТ МИРЗААБАДСКОГО
РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга № 01/0070/22

ООО «ART HOUSING» Директор О. Шибоев
ГИП М.Ш.Ж. Шибоев



Гулистан.2022г

Сканировано с CamScanner

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ ТИНЧЛИК МАХАЛЛИ ТАШКЕНТ
МИРЗААБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
	затраты труда чел./час.	
1	затраты на основную заработную плату с учетом начисление на соц страхование	20 318 693
2	Затраты на машин и механизмов	15 955 104
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	250 644 173
5	Затраты на на оборудование ,мебель и инвентарь	0
6	Затраты на кабель	0
	Затраты на транспорт расходы материалов 3%	
	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36 602 999
	Затраты на транспорт расходы кабель 1, 5 %	
9	Итого прямых затрат	323 520 969
	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	55 872 071
	Итого	379 393 040
	строхование объекта 0,32%	0
	Итого без НДС	379 393 040
	НДС 15%	56 908 956
	Итого с НДС	436 301 996
	Прочие расходы заказчика:	14 982 483
	в т. ч. затраты на экспертизу с НДС	1 035 000
	в т. ч. затраты на ГАСН 0,2%	758 786
	в т. ч. затраты на ПСД	12 999 000
	в т. ч. затраты на "Шаффоф курилиш 0,05%"	189 697
	Итого	591 284 479



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
(локальная ресурсная смета)



на **БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ ТИПЧИК МАХАЛЛИ ТАШКЕНТ МИРЗААБДСКОГО РАЙОНА СУРДАРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основан


N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000M2	4,6847	
2	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	4,6847	
3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	4,6847	
4	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,4685	
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	3,2473	
6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100M3	0,9741	
7	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	3247,3000	
8	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНАЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА М-250, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(15) СМ	1000M2	3,2473	
9	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-3,2473	
10	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000M2	3,2473	
11	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	7,7605	

СОСТАВИЛ

Ш. ДАВЛАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

О ЭСОНБОВ



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 01/0070/22

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ ТИНЧЛИК МАХАЛЛИ ТАШКЕНТ МИРЗААБАДСКОГО РАЙОНА**
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисных ценах
286917,97 ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 01/0070/22						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1111,5108	18280,25	20 318 693
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	226,5911	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			20 318 693
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,4266	163562	1 378 272
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	29,6052	72437	2 144 515
5	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7802	93614	166 650
6	404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	41,9226	655	27 459
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,8651	85750	760 185
8	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	6,137	16352	100 352
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,519568	3164	1 644
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	82,6007	97872	8 084 291
11	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	19,0908	94268	1 799 654
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	9,2223	161790	1 492 081
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			15 955 104
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			—
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
13	6326	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	496,8369	440000	218 608 236
14	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	402,6652	30000	12 079 956
15	30135	БИТУМ	Т	0,006495	5217391	33 885
16	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	30,0375	132000	3 964 953
17	36137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	1,0391	3300000	3 429 149
18	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	52,88	2500	132 200
19	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	98,3841	43478	4 277 544
20	СЦЕНА	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	3247,3	2500	8 118 250
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			250 644 173
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			286 917 970
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ			—
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:			СУМ			286 917 970
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:			СУМ			—
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			286 917 970

СОСТАВИЛ

Ш. ДАВЛАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

О ЭСОНБОВ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01/0070/22
(локальная ресурсная смета)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ДОРОГ ПО УЛИЦЕ ТИНЧИК МАХАЛЛИ ТАШКЕНТ МИРЗАБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-036-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000M2	4,6847	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,38	1,7802
1.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,38	1,7802
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	4,6847	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	3,7009
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,79	3,7009
3	E0102-012-06 ДОП. 6 К=4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	4,6847	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	2,436
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,52	2,436
4	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,4685	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	6,5164
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	6,5164
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	6,5164
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E2704-003-07 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	3,2473	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,9	116,5781
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,78	44,7478
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,13	6,9167
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,95	16,0741
5.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	2,73	8,8651
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,13	3,6694
5.7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	2,84	9,2223
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	402,6652
6	E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100M3	0,9741	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	14,027
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,57	13,2185
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	1,5099
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,29	4,1789
6.5	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	101	98,3841
7	СЦЕНА	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	3247,3000	
8	E2706-002-17ДОП. 12	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНАЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА М-250, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(15) СМ	1000M2	3,2473	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	980,6846
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	156,6173
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	9,3522
8.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	60,757
8.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	72,4148
8.6	6326	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	204	662,4492
8.7	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	39,6171
9	E2706-002-18ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-3,2473	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,5	-86,0534
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,8	-22,0816
9.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	5,8	-18,8343
9.4	6326	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	51	-165,6123
9.5	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	2,95	-9,5795
10	E2706-011-01	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000M2	3,2473	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,2	13,6387
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,487095
10.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,16	0,519568
10.4	30135	БИТУМ	T	0,002	0,006495
10.5	36137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,32	1,0391
11	E2706-007-02	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	7,7605	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,52	66,1195
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,47	19,1684
11.3	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,46	19,0908
11.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	6,814	52,88

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ш. ДАВЛАТОВ

О ЭСОНБОВ





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 9599-7562-1f0e-232f-2934-2950-1575
Хужжат яратилган сана: 2022-03-02
Ариза рақами: 42937213

Хужжат берилган: "ART HOUSING" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304975255

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ART HOUSING" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш. Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 02-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-000887

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304975255

Юридик шахснинг почта манзили: Sirdaryo viloyati, Guliston sh., Ulug'obod QFY, Oybek ko'chasi, 4-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1804





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ART HOUSING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ART HOUSING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.07.2017

529629

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304975255

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Ulug'obod, Oybek ko'chasi, 4-uy

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, YAGONA DARCHA MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)

