



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 16-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56871

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chust tumani "Sariqamish-Mirzaobod" MFY Mustaqillik ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN YO'LLOYIHA INSTITUTI" MCHJ

Litsenziya AL-001004 26.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54203

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Chust tumani Kengashining 21.06.2022 yildagi VI-46-54-6-89-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 1.08.2022 yildagi 506153-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Sxematik reja.
- 2.7. Buyurtmachi bilan kelishilgan qurilish materiallari narxlari, mashina-mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish narxlari kattaligi bayonnomasi.
- 2.8. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xom-ashyolar tashish masofasini o'lchash dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Sxematik reja buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, Chust tumani YFUK va "Sariqamish-Mirzaobod" MFY bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **130950,000 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	113869,565	ming so'm
QQS:	17080,435	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4050,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chust tumani "Sariqamish-Mirzaobod" MFY Mustaqillik ko'chasini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

«КЕЛТИРИЛГАН»

Чуст ТИФУК директори

Б.Ғитибаев

2022 йил

«ТАСЛИКЛАЙМАН»

Чуст тумани ободонлаштириши

бошқармаси болиғи

Р.Рузимбоев

2022 йил

Наманган вилояти Чуст тумани Сарканиш-Мирзабод МФЙ Мустиқиллик кўчаси жорий таъмирлаш ишлари бўйича
НУКСОНЛАР ҚАНДИОМАСИ

Бизлар қуйида илго кўйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: Чуст тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили: М.Ахмедов, Чуст ТИФУК вакили: А.Сатиллаев, Сарканиш-Мирзабод МФЙ раиси Ш.Рузимов ва «Наманганўллойиха институти» МЧЖ вакиллари И.Мамажанов, А.Сайдалиевлар маъкур қайдиомани тузиш шў тўғрисида, маъжуд кўчаларни визуал текшириш ва инструментал ўлчамлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Никет ўрни		Узунлиги (м)	Маъжуд кўчанинг ҳолати	Лойиҳада кўчал тутилган иш турлари ва талаблар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи ва асоси	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	ПК+дан	ПК+гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чуст тумани Сарканиш-Мирзабод МФЙ Мустиқиллик кўчаси бўйича L-350м								
А) Айбон қопламга қўйиш L-350м								
Ўзга кўчармаси ва тўғриқилиш текширилиши								
1	0+00	2+45	245	Кўчанинг йўл пойи кенглиги ТИКО+00 дан ПК2+45гача 7-12 метрни ташқил қилади. Йўл қопламаси аёбон ва шўгал қопламаларини аёбон қопламаси бўлиб, сеприлиб титилиб аркениз молга келган. Кўчанинг ва бўйлама ишоблиги тўлиғи жавоб бермади, юзаси юзасига ҳолатда. Натижада ишлар ва транпорт ҳаракатини қийинлаштирди.	1. Маъжуд қопламани майдаб бузиб янги ҳолати қўйиб аёбон юзасини кўчанинг кесим ишоблигини тўғрилади ва эскириш. ГОСТ 25607-2009. С-6 2. Аёбон юзасига битум сепиш 3. Қайноқ майда доңдор зич асфальтобетон қоршиқасидан 11-0,05м қалинлигида қоплама қўйиш 4. Қум-шағал аралашмасидан йўл ёқасига мустанкамлаш Н-5см ГОСТ 25607-2009. С-11 5. Маъжуд қоплама юзасини чуқурлаштириш қайноқ майда доңдор зич аёбон қоршиқаси билан Н-5см қалинлигида 5 м2 гача таъмирлаш	(245,6х4,5) (245,6х4,5) (245,6х4,5) (245,6х0,75)х2 ишқала	м2 тн м2 м2 м3	1105,3 0,553 1105,3 368,4 34
2	2+45	3+50	105					

Чуст тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Чуст ТИФУК вакили:

«Наманганўллойиха институти» МЧЖ вакиллари:

Сарканиш-Мирзабод МФЙ раиси:

М.Ахмедов

А.Сатиллаев

И.Мамажанов

А.Сайдалиев

Ш.Рузимов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Чуст тумани ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

3. Сарқамини-Мирзаобод МФЙ Мустақиллик кўчаси бўйича

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	87 366,916
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 950,629
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 549,300
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	17 639,500
6	ИТОГО	113 506,345
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	363,220
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	113 869,565
10	НДС 15%	17 080,435
11	ВСЕГО с НДС	130 950,000
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 050,000
15	ВСЕГО	135 000,000
16	БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	130 950,000

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Директор:

ГИП:



МП

Н.Ахмедов

М.Мирзакаримов

Handwritten signatures of N. Ahmedov and M. Mirzakarimov.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наманган вилояти Чуст тумани ички кўчаларини жорий таъмирлаш И.Л.

3.Сарқамиш-Мирзаобод МФЙ Мустақиллик кўчаси бўйича

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	99,494	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2932,081	тыс.сум/месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	6549,300	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	87366,92	тыс.сум
ресурсы по проекту		тыс.сум
Конструкции		тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Транспортные затраты на материалы		%
транспортные затраты на конструкции		%
транспортные затраты на оборудование		%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска		коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,4	%
Прочие затраты заказчика	4050,000	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Расчет №1

Прочие затраты заказчика

№	Наименование затрат	Сумма (т.сум)	Сумма с НДС(т.сум)
1	Лойиха ишлари ва экспертиза харажатлари	3 521,739	4050,000
			4050,000

Наименование стройки - Наманган вилояти Чуст тумани ички кучаларини жорий таъмирлаш И.Л.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 3

Объект - Чуст тумани Сарканиш-Мирзаобод МФЙ Мустакиллик кучаси бўйича

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обозначение)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7,00	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	99,4933		
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,98954		
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (д.с.)	маш.-ч	5,408482		
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,516502		
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	7,83262		
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,33159		
6.		621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	7,351256		
7.		623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	4,520677		
8.		659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,001944		
9.		913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,339642		
10.		1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	3,90504		
11.		1025	Киркоровики	маш.-ч	1,226883		
12.		1135	Машины поливальные 6000 л	маш.-ч	3,043229		
13.		1199	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	2,003888		
14.		1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водолазиственного) 79 (108) кВт (д.с.)	маш.-ч	1,116353		
15.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,033964		
16.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,165795		
17.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,98954		
18.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	3,404324		
19.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,514261		
20.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,713215		
Итого по строительным машинам				СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.	M	6004	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б М-3	т	133,5423		
2.	M	9219	Вода	м3	24,94227		
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	95,7906		
4.		30135	Битум	т	0,608397		
5.		45059	Смесь асфальтобетонная	т	4,04174		
6.		99999	Строительный мусор	т	3,056778		
Итого по материальным ресурсам				СУМ			
Ресурсы по проекту							
1.	C148-14-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 14 км(ГПС)	т	172,4231		
2.	C148-45-3		Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 45 км(АСФАЛЬТОБЕТОН)	т	137,5841		
Итого ресурсы по проекту				СУМ			

Шифр *Касау*

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ЧУСТ ТУМАНИ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ И.Д.
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3
(локальная ресурсная смета)ЧУСТ ТУМАНИ САРКАМИШ-МИРЗАБОД МФЙ МУСТАКИЛЛИК КУЧАСИ БУЙИЧА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основами ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр поперечных нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из кд. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ					
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2		1,1053
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	34,1578
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20,71	22,8908
1.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	4,0836
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,30	4,8191
1.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	6,1897
1.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	4,5207
1.7	1025	КИРКОШЕРНИ	МАШ.-Ч	1,11	1,2269
1.8	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕСНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	2,1553
1.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕВЫМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (БОРМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	1,1164
1.10	9219	ВОДА	М3	35	36,5705
1.11	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	86	92,8498
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЗУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 28 КМ.	Т		0,5530
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,52074
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,934	0,516502
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,56959
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛЮТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		1,1053
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	18,3811
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,78	10,7677
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,5916
3.4	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,265272
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕСНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,55269
3.6	2798	РЕЗЬБИКИ ШНОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,132636
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,5916
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,4043
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,5143
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,35	1,7132
3.11	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП 5 М-3	Т	96,6	106,732
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	0,99477
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,011937
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2		1,1053
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,2821
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,795816
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,397508
4.4	484	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,066318
4.5	2798	РЕЗЬБИКИ ШНОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,033159
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,397508
4.7	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП 5 М-3	Т	24,22	26,7754
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,003095
5	E2708-1-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ.	1000M2		0,3684
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	34,6783
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,27	27,5727
5.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	3,9189
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	8,9135
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	1,905
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕСНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,935244
5.7	9219	ВОДА	М3	20	2,368
5.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	22,8408
6	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100M2		0,3396
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	11,9982
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	2,1975
6.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,42	1,6116
6.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 685 КПА (Т.АТМ) 2,2 МЛ/МИН	МАШ.-Ч	2,95	1,0019
6.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	0,339642
6.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОРНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	2,0059
6.7	2529	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,033064
6.8	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,023775
6.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,9	4,0417
6.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	9	1,0568
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСПОРТ					
7	C148-45-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 45 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	Т		137,5841
8	C148-14-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14 КМ(ГПС)	Т		172,4231
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					

1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		99,4935
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		45,1452
4	107	АВТОСТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 10 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1,9895
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 1500 Л	МАШ.-Ч		5,4085
6	112	АВТОГУДРОНАТОРЫ 5 Т	МАШ.-Ч		0,516502
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		7,8326
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,33159
9	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 11 Т	МАШ.-Ч		7,3513
10	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНА ДАВЛЕНИЕМ ДО 680 КПА (7 АТМ.)	МАШ.-Ч		4,5207
11	913	КОТЛЫ ВЫТУЗНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		1,0019
12	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,339642
13	1023	КОРКОВЕРТКИ	МАШ.-Ч		3,905
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИБОМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,2269
15	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,0432
16	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 19 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		2,0039
17	2505	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,1164
18	2798	РЕЗНИКИ ШЕВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,033964
19	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,165795
20	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		1,9895
21	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		3,4043
22	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 12 Т	МАШ.-Ч		1,5143
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
23	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б М-3	Т		133,5423
24	9219	ВОДА	М3		24,9423
25	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		95,7906
26	30135	БИТУМ	Т		0,608397
27	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		4,0417
28	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		3,0568
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
29	408-0014-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14 КМ(ГПС)	Т		172,42308
30	408-0045-3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 45 КМ(АСФАЛЬТОБЕТОН)	Т		137,58409

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

МИРЗАКАРИМОВ

ТУРДАЛИЕВ