

**Жорий таъмирлашга (ишларни бажаришга) оид
ШАРТНОМА № 26/08
ЛОТ № 135683**

Жомбой тумани

«26» август 2022 йил

«IRRIGASIYA-MELIORASIYA» MCHJ, кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Т. Ботиров номидан, бир томондан ва «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи директор К.Мирзаев номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйдагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича "Бажарувчи" "Буюртмачи"га «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги "Оболин" каналини механизм ёрдамида тозалаш (кейинги ўринларда - "Ишлар" деб юритилади) ишларини бажариш, "Буюртмачи" ушбу "Ишлар"ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Ишлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги "Оболин" каналини механизм ёрдамида тозалаш	694 690 095	694 000 000
	Жами (ҚҚС сиз)	-----	-----
	Жами (ҚҚС билан)	694 690 095	694 000 000

1.2. Шартноманинг умумий суммаси **694 000 000 (Олти юз тўқсон тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.**
(ҚҚС билан)

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи" дан "Ишлар" "Буюртмачи" нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Ишлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Ишлар" шунга ўхшаш "Ишлар" билан алмаштирилишини;

- "Ишлар"нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйдаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Ишлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйдагиларга мажбур:

2.4.1. "Буюртмачи"га "Ишлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар "Ишлар"ни бажариш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 3 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **694 000 000 (Олти юз тўқсон тўрт миллион) сўмни ташкил қилади.** Бажариладиган "Ишлар"нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Жомбой тумани бўйича Ҳазначилик бўлини масида рўйхатга олинган кундан бошлаб 20 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30 % миқдориди (шартнома суммасининг 30% миқдориди) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 20 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажминини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк «Ишлар» бажарувчи томонидан копланеди.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита Самарқанд вилоят хўжалик судига мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради ва 2022 йил «26» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
- 8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
- 9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

«IRRIGASIYA-MELIORASIYA» MCHJ
Манзили Самарқанд шаҳри
тел/факс : _____
х/р: 20208000500874141001
Банк номи: САМАРҚАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ
КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ
"НАМКОРБАНК" АТБ САМАРҚАНД
ФИЛИАЛИ
ИНН: 305509001
МФО: 01030
ОКОНХ: 66000

«Буюртмачи»

«Мирза-Пай» ирригация тизими бошқармаси
Манзили: Жомбой туман Ш.Бурхонов кучаси 1уй
тел/факс +99855-701-31-18
ш/хв 100021860182097042402170001
бюджетдан маблаг олувчининг СТИРи 204691122
ОКОНХ 22100
Ғазначилик номи: Самарқанд вилояти бўйича
Ғазначилик бошқармаси
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010
Банк номи Марказий Банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси. ХККМ
МФО 00014
Молия Вазирлиги Ғазначилик СТИР и 201122919

Рахбар

Т. Ботиров

Рахбар

Қ.Мирзаев

М.У.

М.У.

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш

Жомбой туман «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси ва «IRRIGASIYA-MELIORASIYA» МЧЖ ўртасида 2022-йил 26-августдаги 26/08 сонли шартномага илова

Объектни топшириш муддати - 10 кун

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум.	Всего, сум.
1	2	3	4	6	7
Мех очистка канала "Оболин" с ПК0+00 по ПК124+00					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1501,89	18609,7	27 949 767
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	3458,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	38,04	143820,0	5 470 625
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	М3	91300,00		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	3210,11	136492,2	438 154 819
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	2241,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17,57	105272	1 849 570
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	56,59	136650	7 732 374
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 2 КМ	Т	3585,60		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	125,85	76946	9 684 005
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	М3	31,00		
6	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	27390,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	128,459	143820,0	18 474 988
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				509 316 149
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%				92 237 155
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				1 924 958
	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)				603 478 261
	НДС				90 521 739
	СТОИМОСТЬ СМР С НДС				694 000 000

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси раҳбари:



«Ирригация Мелиорация» МЧЖ директори:



Қ.Мирзаев

Т. Ботиров

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси баласидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш объектини танловидан иштирок этиш учун "Ирригация-мелiorация" МЧЖ томонидан қуйидаги бажарниш учун тур, иш хажми ва нархларини таклиф этади:

Объектни топшириш муддати- 10 кун

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
Мех очистка канала "Оболин" с ПК0+00 по ПК124+00					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1501,89	18609,7	27 949 767
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	3458,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	38,04	143820,0	5 470 625
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	91300,00		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	3210,11	136492,2	438 154 819
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	2241,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17,57	105272	1 849 570
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	56,59	136650	7 732 374
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3585,60		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	125,85	76946	9 684 005
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	МЗ	31,00		
6	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	27390,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	128,459	143820,0	18 474 988
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				509 316 149
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%				92 237 155
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				1 924 958
	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)				603 478 261
	НДС				90 521 739
	СТОИМОСТЬ СМР С НДС				694 000 000



«Ирригация Мелiorация» МЧЖ директори

Т. Ботиров



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.04.2018

603402

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlar

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305509001

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, RUDAKIY KO'CHASI, 181-UY,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Handwritten signature: 7. Botupov



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
«Мирза-Пай» ирригация тизими
бошқармаси раҳбари
Ж.Мирзаев
23” август 2022 йил

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси доимий ишловчи танлов
(тендер) Комиссияси йиғилиш

БАЁНИ

2022 йил “23” август

Жомбой шаҳри

Раислик қилувчи:

Комиссия раиси: Ш.Усманов

Иштирок этдилар:

Ж.Рахимов, А.Мирзаев, С.Суяров, А.Махмудов, З.Джамалов,







КУНТАРТИБИ:

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармасида № 135683 лот «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги “Оболин” каналини механизм ёрдамида тозалаш бўйича ўтказилган танлов баёни натижалари тугрисида.

Сўзга чиканлар:

Ш.Усманов, З.Джамалов, А.Мирзаев

Йиғилишда қайд этилдики, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги №684-сонли Қонунига асосан Etehder.uzex.uz сайтига 2022 йил 11-августда жойлаштирилган № 135683 рақамли лот бўйича электрон танлов утказилди. Утказилган электрон савдолар бўйича “IRRIGASIYA-MELIORASIYA” МСНҲси голиб деб топилди. Ушбу лотлар бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган тадбиркорлик субъектлари томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси:		Ш.Усманов
Комиссия котиби		Ж.Рахимов
Комиссия аъзоси,		А.Мирзаев
Комиссия аъзоси,		С.Суяров
Комиссия аъзоси,		А.Махмудов
Комиссия аъзоси,		З.Джамалов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135683 на приобретение Мирза ПАЙ ирригация тизими бошкармасига карашли "Оболин" канални механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 17:01

Конкурсная комиссия Мирза-Пай ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV SHARAB MAMATOVICH	Бошлиқ ўринбосари	Мирза Пай ИТБ
Секретарь комиссии	RAXIMOV JAHONGIR RASULOVICH	Taminotchi	ZITXB huzuridagi Mirza pay irrigasiya tizimlari boshqarmasi
Член комиссии	MIRZAYEV AKMAL AKBAROVICH	Шўъба бошлиғи	Мирза Пай ИТБ
Член комиссии	SUYAROV SIROJIDDIN KAMOLOVICH	Сув ресурсларидан фойдаланиш ва диспетчерлик хизмати булим бошлиғи	Мирза-Пай ИТБ
Член комиссии	MAXMUDOV ASLIDIN ABDUVAITOVICH	Бўлим бошлиғи	Мирза Пай ИТБ
Член комиссии	DJAMALOV ZAKIRJON YUSUPOVICH	Бош ҳисобчи	Мирза Пай ИТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 135683.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Мирза ПАЙ ирригация тизими бошкармасига карашли "Оболин" канални механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	694 690 095.00
Стартовая сумма	694 690 095.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Банкротлик холатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Банкротлик холатида эмаслиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Сув хужалиги тизимида қаида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида қаида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	Сув хужалиги тизимида қаида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Каналларни қазиш учун булдызер, Самасвал, Автоқран, Погрузчик, Эскаватор (Гилдиракли ҳамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги эскаватор стреласи қаида 24 метрни ташкил этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Каналларни қазиш учун булдызер, Самасвал, Автоқран, Погрузчик, Эскаватор (Гилдиракли ҳамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги эскаватор стреласи қаида 24 метрни ташкил этиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	10	аналларни қазиш учун булдызер, Самасвал, Автоқран, Погрузчик, Эскаватор (Гилдиракли ҳамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги эскаватор стреласи қаида 24 метрни ташкил этиши	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Солиқдан қарзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи юклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Солиқдан қарзи юклиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA МСНЖ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA МСНЖ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Банк хисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблаги мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблаги мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Банк хисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот				
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №10 Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №11 Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги хамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги хамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	. Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги хамда камида 10 киши ишга жалб килиши	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	694 690 095.00	694 690 095.00 UZS	694 690 095.00	00.00	694 690 095.00	17.08.2022 16:48:28	99.90
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	694 690 095.00	694 000 000.00 UZS	694 000 000.00	00.00	694 000 000.00	17.08.2022 15:27:06	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	Прошел	99.9	99.9
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 135683 от 18.08.2022 года на приобретение Мирза ПАЙ ирригация тизими бошкармасига карашли "Оболин" каналлини механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш определила победителем:

IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ
305509001

и резервный исполнитель: САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ (200776019)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	USMANOV SHARAB MAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV AKMAL AKBAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYAROV SIROJIDDIN KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ASLIDIN ABDUVAITOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJAMALOV ZAKIRJON YUSUPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

УТВЕЖДАЮ

Начальник управления
ирригационной системы
«Мирза Пай»

Қ. Мирзаев

2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Мирза Пай» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин»
канални механизм ёрдамида тозалаш.»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управления ирригационной системы «Мирза Пай»
2	Реквизит заказчика	Адрес: Джомбой тумани Жомбой шаҳри х/р _____ Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 691122 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243- сонли қарори
4	Район строительства	Булунгур, Джамбай и Пайарикский районы Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	-Мех очистка канала Оболин с ПК0+00 по ПК240+00 ;
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	11 август 2022 года

Согласовано :
Начальник производственного отдела:

А. Махмудов

«Мирза Пай» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» канални механизм ёрдамида
тозалаш» объекти

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил 20-май

Жомбой ш.

Биз қуйидагилар:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Мирза Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиғи - | Махмудов Аслиддин |
| 2. Мирза Пой ирригация тизими ТИТМҚ шуъбаси - | Мирзаев Акмал |
| 3. Сув ресурслари ва диспетчерлик хизмати бўлими бошлиғи - | Суяров Сирож |
| 4. “Оболин” канали бошлиғи- | Қурбонов Илхом |

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 20 май куни МирзаПой ирригация тизими балансида бўлган «Оболин» канални техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1. “Оболин” канали Жомбой ва Пайариқ туманиларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Оболин” каналининг сув қутариш қобилияти – 3,5 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 24,0 км ни ташкил этиб, тўлиқ тупроқ қопламали. Канал 1973 йилда ишга тушурилган булиб, ҳозирда Жомбой ва Пайариқ туманларининг “Жомбой” ва “Пайариқ” СИУ га қарашли 35 та фермер хўжалиқларига сув етказиб беради. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжалиқларининг 6020 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Оболин” канали ПК 0+00 дан ПК 240+00 гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узок йиллик вегетация даврида каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

Бугунги кунда каналларининг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффициентини 0.62-0.68 % га тушиб қолган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида:

- “Оболин” канали ПК 0+00 дан ПК 240+00 гача бўлган 24.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш ҳажмлари;

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	3,4580
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000м3	91,300
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2,2410
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100м3	0,3100
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	27,3900

Мирза Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиғи - *Махмудов* Махмудов Аслиддин

Мирза Пой ирригация тизими ТИТМҚ шуъбаси - *Мирзаев* Мирзаев Акмал

Сув ресурслари ва диспетчерлик хизмати бўлими бошлиғи - *Суяров* Суяров Сирож

“Оболин” канали бошлиғи- *Қурбонов* Қурбонов Илхом

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54645

Obyekt nomi «Mirza Pay» irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Obolin» kanalini mexanizm yordamida tozalash»

Buyurtmachi - "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Zarafshonloyiha" XK

Litsenziya AL-000781 sonli 03. 06. 2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash

Murojaat raqami: № 51414

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.

1.2. "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshiriq

1.3"Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo'ylama va ko'ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Loyiha maqsadi:

Samarqand viloyati Jomboy va Payarik tumanlari xududidagi 6020 gektar ekin maydonlarini suv bilan ta'minlovchi «Obolin» kanalini loyqa va chukindilardan mexanizm yordamida tozalash va ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoliy qismida 38-46km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanallar ma'muriy jihatdan Jomboy va Payarik tumani hududida joylashgan va Mirza Poy irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0,005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

«Obolin» kanali Jomboy va Payariq tumanlarining xududlarini suv bilan taminlaydi. «Obolin» kanalining suv ko'tarish qobiliyati - 3,5 m³/s ni tashkil kiladi. Kanalning umumiy uzunligi 24,0 km ni tashkil

etib, to'liq tuproq qoplamali. Kanal 1973 yilda ishga tushurilgan bulib, hozirda Jomboy va Payariq tumanlarining "Jomboy" va "Payariq" SIU ga qarashli 35 ta fermer xo'jaliklariga suv yetkazib beradi. Kanalning bugungi kundagi fermer xo'jaliklarining 6020 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

"Obolin" kanali PK 0+00 dan PK 240+00 gacha qismida suv o'tkazish muammosi yildan yilga qiyinlashmoqda. Uzoq yillik vegetatsiya davrida kanalga loyqa bosib, xar-xil begona o't, qamish bosib kanal o'zanini to'lib qolib, talab etilgan suv sarfi miqdorini o'tkazish imkoniyatini bermayapti.

Bugungi kunda kanallarining suv o'tkazish qobiliyati pasayib foydali ish koeffitsenti 0.62-0.68 % ga tushib qolgan.

Yuqoridagi xolatni oldini olish maqsadida qisqa muddat ichida loyixa-smeta xujjatlari tayyorlanishi va kanallarni ushbu uchastkalarida:

- "Obolin" kanali PK 0+00 dan PK 240+00 gacha bo'lgan 24.0 km masofada tozalash ishlari

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari -3458.0 m, 0.65 m3 kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal tozalash - 93541,0 m3; shundan otvalni 2km transportirovka kilish - 2241.0 m3; buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -27390.0m3; qul kuchida tozalash ishlari 31,0 m3; ishlari belgilangan.

Qurilish muddati -2.0 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamsining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlar katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlar foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlar mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli) xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati bo'yicha "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;
- aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;
- qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;
- materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;
- Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 803 178,927 ming sum,

bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 108 488,832 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 694 690,095 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - ;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 27 949,767 ming sum

Mashina va mexanizmlar -481 872,821 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 92 328,871 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -1 928,885 ming sum;

QQS 15 % - 90611,752 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -15 185,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Eskpert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Obolin» kanalini mexanizm yordamida tozalash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Министерство Водного Хозяйства Республики Узбекистан
ЧП "Зарафшонлойиха"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида

«Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш.»

Книга №2.
Ресурсная смета.

Директор;

Т. Эсанов

Гл инженер проекта:

З.Х. Джурабеков



САМАРКАНД - 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танкислиги шароитида кишлок хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш.

Рабочий проект «Очистка каналов «Оболин» Пайарикского района Самаркандской области составлен согласно задания на проектирование.

Цель проекта – Мех очистка заиленных каналов протеженностью-24,0 км.

Цены маш-часов машин -механизмов взяти с протокол рабочей комиссии утвержденное Заместетелем хокима Самаркандской области А.Г. Шукуровым.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», с использованием ШНК 4.01.16-09. Стоимость строительства объекта рассчитывается ресурсным методом по объемам работ рабочего проекта.

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:
$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p$$

где:

- C_0 - затраты на оборудование; мебель и инвентарь при строительстве под "ключ";
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- $C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;
- C_p - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
- K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен а строительстве на очередной год.

кроме того ,

$C_{пз}$ - прочие затраты заказчика;

1. Затраты на заработную плату :

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное

страхование по формуле:
$$C_{зп} = T_{раб.} \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

- $T_{раб.}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
- $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно июль 2019 г. по июнь 2020г (она принята в размере 15273.6 сум со учетом соц. стр)

$K_{сс}=1,25$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$$

где:

- $Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по данным Заказчика
- Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет час.

Суммарные трудозатраты рабочих занятых на общестроительных работах в соответствии с ресурсной сметой составляют: - 1 501,891 чел/час

Заработная плата этих рабочих в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование составляет: - 27949,767 тыс.сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднее сложившейся по региону цены машино-часа соотв

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

- $ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах данной группы механизмов
- $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов сум./час

В соответствии с этим, суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют: - **481872,821 тыс.сум**

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технически

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции) требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы в данной стройке - **0,000 тыс.сум**

C_o - затраты на оборудование;

Транспортные расходы на перевозку привозных материалов приняты согласно письмом Госархитектстрою Руз от 31.01.2011 г №352/11-05 - **тыс.сум**

4. Прочие затраты производственного характера

C_p - прочие затраты производственного характера приняты-

5. Прочие затраты подрядчика.

P_p - прочие затраты подрядчика принимаются по итогам его производственной деятельности за предыдущие годы в соответствии с данными Заказчика в размере 18.11 % от суммы прямых затрат.

6. Прочие затраты заказчика .

Прочие затраты заказчика ($P_{зз}$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведе в соответствии с данными заказчика приняты равными - **тыс.сум**

7. Страхование объектов.

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в **0,32%** от страховой суммы

8. Коэффициент риска.

Коэффициент риска, определяемый исходя из роста цен принят в размере-

Данная стоимость является рекомендуемой. Окончательная стоимость определяется по результатам тендерных торгов.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	27 949,767
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	481 872,821
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0,000
4	ОБОРУДОВАНИЕ	
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	<u>509 822,588</u>
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	92 328,871
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	1 926,885
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	604 078,343
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	694 690,095
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	15 185,000
	ПИР	14 150,000
	Экспертиза ПСД	1 035,000
10	ВСЕГО:	709 875,095

ГИП "Зарафшонлойиха"



З.Х. Джурабеков

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қўтилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-1

(локальная ресурсная смета)

на **Мех очистка канала "Оболин" с ПК0+00 по ПК124+00**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1501,89081	18609,7	27 949 767
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3576,61435	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			27 949 767
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	125,85456	76946	9 684 005
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17,56944	105272	1 849 570
5	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	166,4971	143820	23 945 613
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	3266,69325	136650	446 393 633
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			481 872 821
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			509 822 588
СОСТАВИЛ					Т. ЭСАНОВ	

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан
ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарор
ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оболин» каналини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-1

(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Оболин" с ПК0+00 по ПК124+00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3	3,4580	✓
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	38,038
1.2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11	38,038
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	91,3000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	1476,321
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	3210,108
1.3	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	3210,108
3	E0101-013-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2,2410	✓
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,41	25,56981
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,09	74,15469
3.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,84	17,56944
3.4	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	25,25	56,58525
4	E310-1002	ТРАНПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3585,6000	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0351	125,85456
4.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0351	125,85456
5	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	0,3100	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	47,74
5	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	27,3900	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	128,4591
5.2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	128,4591

СОСТАВИЛ

Т. ЭСАНОВ