

**Жорий таъмирлашга (ишларни бажаришга) оид
ШАРТНОМА № 26/2
ЛОТ № 135648**

Жомбой тумани

«26» август 2022 йил

“SAMARQANDMAXSUUVDRENAJ” MCHJ, кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи **М. Исхаков** номидан, бир томондан ва «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи директор **Қ.Мирзаев** номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш (кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловала келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим сўммаси)
1	«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш	397 304 396	397 000 000
	Жами (ҚҚС сиз)	-----	-----
	Жами (ҚҚС билан)	397 304 396	397 000 000

1.2. Шартноманинг умумий сўммаси **397 000 000 (Уч юз тўқсон етти миллион) сўмини ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар»ни нуксон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган “Ишлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” шунга ўхшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар”нинг камчиликларни бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилини харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қоплашни “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишни “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган “Ишлар”ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашни “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва микдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 3 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **397 000 000 (Уч юз тўқсон етти миллион) сўмини ташкил қилади.** Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

- 3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.
- 3.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 20 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30 % миқдориди (шартнома суммасининг 30% миқдориди) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 20 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортикча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юкори деб топилган тақдирда уртадаги фарк «Ишлар» бажарувчи томонидан копланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиккан тақдирда, томонлар, кондага кўра, мустакил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита Самарқанд вилоят хўжалик судига мурожаат килишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 7.1. Мазкур шартнома Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради ва 2022 йил «26» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
- 7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

- 8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулагаи ҳолда муддатидан илгари бекор килиши мумкин.
- 8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор килиниши мумкин.
- 9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан ҳақиқий ҳисобланади.
- 9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
- 9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

“SAMARQANDMAHSUSSUVDRENAJ” MCHJ
Манзили Самарқанд шаҳри Ўзбекистон кўчаси № 12
уй
тел/факс : _____
х/р: 20208000400220082001
Банк номи: САМАРҚАНД Ш., "ТРАСТБАНК"
ХА БАНКИНИНГ САМАРҚАНД ФИЛИАЛИ
ИНН: 200776019
МФО: 01097
ОКОНХ: 66000

«Бўюртмачи»

«Мирза-Пай» ирригация тизими бошқармаси
Манзили: Жомбой туман Ш.Бурхонов кучаси 1уй
тел/факс +99855-701-31-18
ш/хв 100021860182097042402170001
бюджетдан маблағ олувчининг СТИРи 204691122
ОКОНХ 22100
Ғазначилик номи: Самарқанд вилояти бўйича
Ғазначилик бошқармаси
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010
Банк номи Марказий Банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси. ХККМ
МФО 00014
Молния Вазирлиги Ғазначилик СТИР и 201122919



М.У.

М. Исхаков



2022 йил 26 августдаги №263-сонли шартноманинг 3-бироғи



М.У.



Қ.Мирзаев

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш

Жомбой туман «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси ва "Самарқандмахсуссудренаж" МЧЖ ўртасида 2022-йил 26-августдаги 26/2 сонли шартномага илова

Объектни топшириш муддати - 10 кун

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
Мех очистка канала "Курбонобод" с ПК3+50 по ПК20+00; сПК61+00 по ПК123+00; с ПК195+00 по ПК205+00					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	506,64	18609,7	9 428 345
1	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	М3	22874,00		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	804,25	136650	109 900 741
2	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	ШТ	380,00		
	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,14	102586	424 911
	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,35	101814	1 257 403
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	2273,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17,82	105272	1 875 981
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	57,39	136650	7 842 788
	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАСТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3636,80		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	127,65	76946	9 822 286
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	М3	58,00		
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	6862,20		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	32,184	105272	3 388 044
	ИТОГО				143 940 499
Мех очистка канала "Октепа" с ПК16+30 по ПК34+20; сПК84+33 по ПК120+00; с ПК194+35 по ПК202+85					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	705,172	18609,7	13 123 055
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	1278,000		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,058	142168,0	1 998 598
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	М3	26271,000		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	923,658	136650	126 222 014
3	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	ШТ	927,000		
	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,104	102586	1 036 560
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	М3	164,000		
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	7881,300		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 [130] КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	36,963	136151,2	5 032 582
	ИТОГО				147 412 809
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				291 353 308
	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%				52 764 084
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				1 100 000
	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)				345 217 392
	НДС				51 782 609
	СТОИМОСТЬ СМР С НДС				397 000 000

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси раҳбари:



[Handwritten signature]

Қ.Мирзаев

"Самарқандмахсуссудренаж" МЧЖ директори

[Handwritten signature]

М. Исхаков

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ ҳужалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш объектини танловидан иштирок этиш учун "Самарқандмахуссувдренаж" МЧЖ томонидан қуйидаги бажарилган иш учун тур, иш хажми ва нархларни таклиф этади:

Объектни топшириш муддати - 10 кун

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
Мех очистка канала "Қурбонобод" с ПК3+50 по ПК20+00; сПК61+00 по ПК123+00; с ПК195+00 по ПК205+00					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	506,64	18609,7	9 428 345
1	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	М3	22874,00		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	804,25	136650	109 900 741
2	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	ШТ	380,00		
	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,14	102586	424 911
	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,35	101814	1 257 403
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	2273,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	17,82	105272	1 875 981
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	57,39	136650	7 842 788
	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3636,80		
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	127,65	76946	9 822 286
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	М3	58,00		
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	6862,20		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	32,184	105272	3 388 044
ИТОГО					143 940 499
Мех очистка канала "Октепа" с ПК16+30 по ПК34+20; сПК84+33 по ПК120+00; с ПК194+35 по ПК202+85					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	705,172	18609,7	13 123 055
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	1278,000		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,058	142168,0	1 998 598
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	М3	26271,000		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	923,688	136650	126 222 014
3	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	ШТ	927,000		
	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,104	102586	1 036 560
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	М3	164,000		
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	М3	7881,300		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	36,963	136151,2	5 032 582
ИТОГО					147 412 809
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					291 353 308
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,11%					52 764 084
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА					1 100 000
СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)					345 217 392
НДС					51 782 609
СТОИМОСТЬ СМР С НДС					397 000 000

"Самарқандмахуссувдренаж" МЧЖ директори



М. Исхаков



Yuridik shaxs (tadbirkorlik sub'yektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik sub'yektlari ro'yxatidan davlat reyestriga

"SAMARQANDMAHSUSSUVDRENAJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik sub'yektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatuvchi huzuridagi to'liq nomi)

"SAMARQANDMAHSUSSUVDRENAJ" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.04.2004

334

ro'yxatidan davlat reyestriga o'tkazilganligi haqida

(Sana: oy (so'z bilan) - yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200776019

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, CHORPON O'TA MASKIN, O'ZBEKTRAKT KO'CHASI, 2-QIY.

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, DAVLAT QIYMATI TO'LOVCHILAR XIZMATLARI MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





[Handwritten signature]



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
«Мирза-Пай» ирригация тизими
бошқармаси раҳбари
К.Мирзаев
“23” август 2022 йил

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси доимий ишловчи танлов
(тендер) Комиссияси йиғилиши

БАЁНИ

2022 йил “23” август

Жомбой шахри

Раислик қилувчи:

Комиссия раиси: Ш.Усманов

Иштирок этдилар:

Ж.Рахимов, А.Махмудов, З.Джамалов, А.Мирзаев, С.Суяров.

КУНТАРТИБЫ:

«Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармасида № 135648 лот «Мирза-Пой» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш бўйича ўтказилган танлов баёни натижалари тугрисида.

Сўзга чиқанлар:

Ш.Усманов, З.Джамалов, А.Махмудов

Йиғилишда қайд этилдики, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги №684-сонли Қонунига асосан Etehder.uzex.uz сайтига 2022 йил 11-августда жойлаштирилган № 135648 рақамли лот бўйича электрон танлов ўтказилди. Ўтказилган электрон савдолар бўйича “SAMARQANDMAXSUSIUVDRENAL” МЧЖси ғолиб деб топилди.

Ушбу лотлар бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган тадбиркорлик субъектлари томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси:		Ш.Усманов
Комиссия котиби		Ж.Рахимов
Комиссия аъзоси,		А.Махмудов
Комиссия аъзоси,		З.Джамалов
Комиссия аъзоси,		А.Мирзаев
Комиссия аъзоси,		С.Суяров

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135648 на приобретение Мирза ПАЙ ирригация тизими бошкармасига карашли “Ок-тепа” ва “Курбонобод” каналини механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш

Способ проведения электронный

Дата 18.08.2022

Время рассмотрения 18.08.2022 17:08

Конкурсная комиссия Мирза-Пай ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	USMANOV SHARAB MAMATOVICH	Бошлиқ ўринбосари	Мирза Пай ИТБ
Секретарь комиссии	RAXIMOV JAHONGIR RASULOVICH	Taminotchi	ZITXB huzuridagi Mirza pay irrigasiya tizimlari boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDOV ASLIDIN ABDUVAITOVICH	Бўлим бошлиғи	Мирза Пай ИТБ
Член комиссии	DJAMALOV ZAKIRJON YUSUPOVICH	Бош ҳисобчи	Мирза Пай ИТБ
Член комиссии	MIRZAYEV AKMAL AKBAROVICH	Шўъба бошлиғи	Мирза Пай ИТБ
Член комиссии	SUYAROV SIROJIDDIN KAMOLOVICH	Сув ресурсларидан фойдаланиш ва диспетчерлик хизмати булим бошлиғи	Мирза-Пай ИТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.08.2022 года № лота 135648.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 100

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Мирза ПАЙ ирригация тизими бошкармасига карашли “Ок-тепа” ва “Курбонобод” каналини механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	397 304 396.00
Стартовая сумма	397 304 396.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	10	Вазирлар маҳкамасининг 243 сонли қарорига асосан қаида 1 дона иш бажарганлиги	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик холатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Банкротлик холатида эмаслиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб килиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат килиш учун олий маълумотли курувчи мухандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		жалб килиши				
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Солиқдан қарзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи юклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Солиқдан қарзи юклиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Сув хужалиги тизимида камида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида камида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS МЧЖ	10	Сув хужалиги	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тизимида камида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш				
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №10 Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MCHJ	10	Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблаг мавжудлиги тугрисида маълумот	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №11 Каналларни казиш учун булдозер, Самасвал, Автокран, Погрузчик, Экскаватор (Гилдиракли хамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги экскаватор стреласи камида 24 метрни ташкил этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Каналларни казиш учун булдозер, Самасвал, Автокран, Погрузчик, Экскаватор (Гилдиракли хамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги экскаватор стреласи камида 24 метрни ташкил этиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA`MIR LYUKS MCHJ	10	Каналларни казиш учун булдозер, Самасвал, Автокран, Погрузчик, Экскаватор (Гилдиракли хамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги экскаватор стреласи камида 24 метрни ташкил этиши	10	Экспертная		

УТВЕЖДАЮ

Начальник управления
ирригационной системы
«Мирза Пай»



К. Мирзаев
« 10 » *август* 2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П. «Мирза Пай» ирригация тизими бошкармаси балансидаги «Ок-тепа» ва «Курбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Управления ирригационной системы «Мирза Пай»
2	Реквизит заказчика	Адрес: Джомбой тумани Жомбой шахри х/р _____ Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 691122 Фазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Фазначилик бошк. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Булунгур, Джамбай и Пайарикский районы Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	-Мех канала Курбонобод три участка: с ПК3+50 по ПК20+00; сПК61+00 по ПК123+00; с ПК195+00 по ПК205+00 -Мех канала «Октепа» три участка: с ПК16+30 по ПК34+20; сПК84+33 по ПК120+00; с ПК194+35 по ПК202+85
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	11 август 2022 года

Согласовано :
Начальник производственного отдела:

А. Махмудов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Мирза Пой” ирригация тизими бошқармаси
бошлиғи

 **К. Мирзаев**

“20” май 2022 йил

«Мирза Пай» ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Оқ-тепа» ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.»

объекти

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

2022 йил 20-май

Жомбой ш.

Биз қуйидагилар:

1. Мирза Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -
2. Бош гидротехник:
3. “Октепа” канали бошлиғи -
4. “Қурбонобод” канали бошлиғи-

Махмудов Аслиддин
Мустофоев Улуғбек
Мамарахимов Шеркул
Ширинов Нажмидин

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 20 май куни МирзаПой ирригация тизими балансида бўлган «Оқ-тепа» ва «Қурбонобод» каналлари техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1. “Оқ-Тева” канали магистрал канал бўлиб Булунғур ва Жомбой туманларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Оқ-Тева” каналини сув кутариш қобилияти - 10,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 27,0 км ни ташкил этади. Канал 1960 йилда ишга тушурилган булиб, ҳозирда Булунғур ва Жомбой туманларининг “Булунғур” ва “Жомбой” СИУ га қарашли 45 та фермер хўжаликларига сув етказиб беради. Каналнинг лойихавий сув ўтказиш қобилияти 10,0 м³/сек, каналнинг 22,1 км қисми тупрок узанли ва 4,9 км қисми бетон қопламали ҳисобланади. Каналда 8 та сув тусувчи, 1 та дюкер, 53 та сув олувчи ва 55 та сув улчаш иншоотлари мавжуд. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжаликларининг 7001 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Оқ-Тева” каналининг ПК16+30 дан ПК34+20гача; ПК84+33 дан ПК120+00гача; ПК194+35 дан ПК202+85гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узоқ йиллик вегетация даврида каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

2. “Қурбонобод” канали Жомбой ва Пайариқ туманларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Қурбонобод” каналининг сув кутариш қобилияти – 12,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 24,0 км ни ташкил этиб, тўлиқ тупрок қопламали. Канал 1953 йилда ишга тушурилган булиб, ҳозирда Жомбой ва Пайариқ туманларининг “Жомбой” ва “Пайариқ” СИУ га қарашли 55 та фермер хўжаликларига сув етказиб беради. Каналда 9 та сув тусувчи, 2 та шаршара, 33 сув олувчи ва 38 сув улчаш иншоотлари мавжуд. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжаликларининг 7702 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

“Қурбонобод” канали ПК3+50 дан ПК20+00 гача; ПК61+00 дан ПК123+00гача; ПК195+00 дан ПК205+00 гача қисмида сув ўтказиш муаммоси йилдан йилга қийинлашмоқда. Узоқ йиллик вегетация даврида каналга лойқа босиб, хар-хил бегона ўт, қамиш босиб канал ўзанини тўлиб қолиб, талаб этилган сув сарфи миқдорини ўтказиш имкониятини бермаяпти.

Бугунги кунда каналларининг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффиценти 0.62-0.68 % га тушиб қолган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета хужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида:

“Оқ-Тепа” каналининг ПК16+30 дан ПК34+20гача; ПК84+33 дан ПК120+00гача; ПК194+35 дан ПК202+85гача қисмида 8.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	1.2780
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000м3	26.2710
3	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	100шт	9.2700
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100м3	1.6400
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	7.8813

- “Курбонобод” канали ПК3+50 дан ПК20+00 гача; ПК61+00 дан ПК123+00гача; ПК195+00 дан ПК205+00 гача бўлган 8.0 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000м3	22.8740
2	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	100шт	3.8000
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2.2730
4	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3636.8000
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100м3	0.5800
5	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000м3	6.8622

Мирза Пой ирригация тизими ИЧБ бошлиғи -

Бош гидротехник:

“Октепа” канали бошлиғи -

“Курбонобод” канали бошлиғи-

Махмудов Аслиддин
 Мустофоев Улуғбек
 Мамарахимов Шеркул
 Ширинов Нажмидин

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:03-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54656

Obyekt nomi «"Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Oq-tepa» va «Qurbonobod» kanallarini mexanizm yordamida tozalash.»

Buyurtmachi - "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Zarafshonloyiha" X\K.

Litsenziya AL-000781 sonli 03-06-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash

Murojaat raqami: № 51410

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tankisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.

1.2. "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan berilgan texnik topshiriq

1.3. "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo'ylama va ko'ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4.1. Loyiha maqsadi:

Samarqand viloyati Jomboy va Payariq tumanlari xududidagi 14703.0 gektar ekin maydonlarini suv bilan ta'minlovchi «Oq-tepa» va «Qurbonobod» kanallarini loyqa va chukindilardan mexaniz yordamida tozalash va ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoliy qismida 38-46km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanallar ma'muriy jihatdan Jomboy va Payariq tumani hududida joylashgan va Mirza Pay irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0,005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006 yunalgan.

1. "Oq-Tepa" kanali magistral kanal bo'lib Bulung'ur va Jomboy tumanlarining xududlarini suv bilan taminlaydi. "Oq-Tepa" kanalini suv kutarish qobiliyati - 10,0 m³/s ni tashkil kiladi. Kanalning

umumiy uzunligi 27,0 km ni tashkil etadi. Kanal 1960 yilda ishga tushirilgan bo`lib, hozirda Bulung`ur va Jomboy tumanlarining "Bulung`ur" va "Jomboy" SIU ga qarashli 45 ta fermer xo`jaliklariga suv yetkazib beradi. Kanalning loyixaviy suv o`tkazish qobiliyati 10,0 m³/sek, kanalning 22,1 km qismi tuproq uzanli va 4,9 km qismi beton qoplamali hisoblanadi. Kanalda 8 ta suv tusuvchi, 1 ta dyuker, 53 ta suv oluvchi va 55 ta suv ulchash inshootlari mavjud. Kanalning bugungi kundagi fermer xo`jaliklarining 7001 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

"Oq-Tepa" kanalining PK16+30 dan PK34+20gacha; PK84+33 dan PK120+00gacha; PK194+35 dan PK202+85gacha qismida suv o`tkazish muammosi yildan yilga qiyinlashmoqda. Uzoq yillik vegetatsiya davrida kanalga loyqa bosib, xar-xil begona o`t, qamish bosib kanal o`zanini to`lib qolib, talab etilgan suv sarfi miqdorini o`tkazish imkoniyatini bermayapti.

2. "Qurbonobod" kanali Jomboy va Payariq tumanlarining xududlarini suv bilan taminlaydi. "Qurbonobod" kanalining suv kutarish qobiliyati - 12,0 m³/s ni tashkil kiladi. Kanalning umumiy uzunligi 24,0 km ni tashkil etib, to`liq tuproq qoplamali. Kanal 1953 yilda ishga tushirilgan bulib, hozirda Jomboy va Payariq tumanlarining "Jomboy" va "Payariq" SIU ga qarashli 55 ta fermer xo`jaliklariga suv yetkazib beradi. Kanalda 9 ta suv tusuvchi, 2 ta sharshara, 33 suv oluvchi va 38 suv ulchash inshootlari mavjud. Kanalning bugungi kundagi fermer xo`jaliklarining 7702 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

"Qurbonobod" kanali PK3+50 dan PK20+00 gacha; PK61+00 dan PK123+00gacha; PK195+00 dan PK205+00 gacha qismida suv o`tkazish muammosi yildan yilga qiyinlashmoqda. Uzoq yillik vegetatsiya davrida kanalga loyqa bosib, xar-xil begona o`t, qamish bosib kanal o`zanini to`lib qolib, talab etilgan suv sarfi miqdorini o`tkazish imkoniyatini bermayapti.

Bugungi kunda kanallarining suv o`tkazish qobiliyati pasayib foydali ish koeffitsenti 0.62-0.68 % ga tushib qolgan.

"Oq-Tepa" kanalining PK16+30 dan PK34+20gacha; PK84+33 dan PK120+00gacha; PK194+35 dan PK202+85gacha qismida 8.0 km masofada tozalash ishlari xamda "Qurbonobod" kanali PK3+50 dan PK20+00 gacha; PK61+00 dan PK123+00gacha; PK195+00 dan PK205+00 gacha bo`lgan 8.0 km masofada tozalash ishlari o`tkazilishi loyixa smeta xujjatlariga kiritilgan. Jami 16 kmni mexanizm yordamida tozalash ishlari o`tkazish uchun

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari -3458.0 m, 0.65 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal tozalash - 51418,0 m³; shundan otvalni 2km transportirovka kilish - 2273.0 m³; buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -14743.5m³; qul kuchida tozalash ishlari 222,0 m³ ishlari belgilangan.

Qurilish muddati -2.0 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini xisoblash O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamsining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o`tish tug`risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O`zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o`zgartirishlar kiritish tug`risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob`ektning joriy narxlardagi qiymati "o`z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma`lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug`risidagi shartnoma bo`yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o`rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli) xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qumitasi Samarqand viloyati bo`yicha "Qurilish" tarmog`ida o`rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug`urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 sum etib

belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

-qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;

-aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;

-qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan extiyojini aniqladi;

-materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;

-Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 425 939,136 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 28 634,74 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 397 304,396 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - ;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 22551,400 ming sum

Mashina va mexanizmlar -269 024,307 ming sum;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % 52 804,361 ming sum;

Sug'urta xarajatlari -1 102,016 ming sum;

QQS 15 % - 51 822,312 ming sum;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -14 750,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Mirza Pay" irrigatsiya tizimi boshqarmasi balansidagi «Oq-tepa» va «Qurbonobod» kanallarini mexanizm yordamida tozalash." ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Министерство Водного Хозяйства Республики Узбекистан
ЧП "Зарафшонлойиха"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида

«Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.»

**Книга №2.
Ресурсная смета.**

Директор;

Т. Эсанов

Гл инженер проекта.

З.Х. Джурабеков



САМАРКАНД - 2022

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	22 551,400
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	269 024,307
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0,000
4	ОБОРУДОВАНИЕ	
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	<u>291 575,707</u>
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	52 804,361
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	1 102,016
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	345 482,084
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	397 304,396
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	15 785,000
	ПИР	14 750,000
	Экспертиза ПСД	1 035,000
10	ВСЕГО:	413 089,396

Директор

ГИП "Зарафшонлойиха"



Т. Эсанов

З.Х. Джурабеков

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ ҳужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 июлдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)


№ 1-21-2

Мех очистка канала "Қурбонобод" с ПК3+50 по ПК20+00; сПК61+00 по ПК123+00; с ПК195+00 по ПК205+00
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

взаим:

Шифр номера формативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозном)	
				на ед. изм.	общая
2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	506,63551	18609,7	9 428 345
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1023,60709	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		9 428 345
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	127,65168	76946	9 822 286
258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	50,004038	105272	5 264 025
684	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,142	102586	424 911
1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,35	101814	1 257 403
2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	861,64309	136650	117 743 528
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		134 512 154
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ		143 940 499

СОСТАВИЛ



Т. ЭСАНОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-2

(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Қурбонобод" с ПКЗ+50 по ПК20+00; сПК61+00 по ПК123+00; с ПК195+00 по ПК205+00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№№№№

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	22,8740	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	369,87258
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	804,24984
2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	804,24984
E0102-103-09	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛКОВОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	100ШТ	3,8000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	21,508
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,34	16,492
684	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,09	4,142
1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,25	12,35
E0101-013-08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-1] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2,2730	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,41	25,93493
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,09	75,21357
298	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,84	17,82032
2284	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	25,25	57,39325
E310-1002	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 2 КМ	Т	3636,8000	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0351	127,65168
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0351	127,65168
E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	0,5800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	89,32
E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	6,8622	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	32,183718
247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	32,183718

СОСТАВИЛ

Т. ЭСАНОВ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги ~~жамияти~~ сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 ~~майда~~ 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-21-3

Мех очистка канала "Октепа" с ПК16+30 по ПК34+20; с ПК84+33 по ПК120+00; с ПК194+35 по ПК202+85

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	705,17207	18609,7	13 123 055
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1014,941457	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		13 123 055
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	51,021297	142168	7 253 579
5	284	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,1043	102586	1 036 560
6	285	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6,65 МБ	МАШ.-Ч	923,68836	136650	126 222 014
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		134 512 154
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		147 635 208
СОСТАВИЛ						
				<i>Т. Эсанов</i> Т. ЭСАНОВ		

Ўзбекистон Республикаси Вазиран Махкамасининг 2022 йилда қутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан шончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирза Пой ирригация тизими бошқармаси балансидаги «Ок-тепа», ва «Қурбонобод» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-3


(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Октепа" с ПК16+30 по ПК34+20; с ПК84+33 по ПК120+00; с ПК194+35 по ПК202+85

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
E4141-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3	1,2780	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	14,058
259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11	14,058
E4141-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	26,2710	
8	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	424,80207
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	923,68836
2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	923,68836
E4142-103-09	КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 118 [160] КВТ [Л.С.] С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 16 СМ	100ШТ	9,2700	
8	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	27,81
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,34	40,2318
684	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ 118 (160) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,09	10,1043
E4002-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	1,6400	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	252,56
E4001-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	7,8813	
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	36,963297
247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	36,963297

СОСТАВИЛ



Т. ЭСАНОВ