



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Янгийул тумани Васийлик

Кенгаши раиси

Н.Нормирзаева

« 26 » Август 2022 йил

Янгийул туман Шуралисой МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Якубова Улмас, Мусаева Мунира, Эркабаева Фаридаларга қарашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Янгийул туман хокимияти
Танлаш мавзуси	Янгийул туман Шуралисой МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Якубова Улмас, Мусаева Мунира, Эркабаева Фаридаларга қарашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш бўйича
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Гулбахор МФЙ Ш.Рашидов кучаси 6 уй
Танлов эълон килинди	“Etender.uzex.uz” сайти оркали
Танлаш таклифларини таклиф килиш муддати	Элонда белгилинган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул килиш	Таклифлар веб-сайтда эълон килинган пайтдан бошлаб қабул килинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул килиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари бўйича белгиланган иш кийматининг 30 % микдоридан олдиндан тулов
Товар иш хизматлар хажми	3 дона хонадон таъмири
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	1. Якубова Улмас -9 562 698 (Тукқиз миллион беш юз олтмиш икки минг олти юз тўқсон саккиз) сум 2. Мусаева Мунира -9 562 698 (Тукқиз миллион беш юз олтмиш икки минг олти юз тўқсон саккиз) сум 3. Эркабаева Фарида -9 225 585 (Тўққиз миллион икки юз йиғирма беш минг беш юз саксон беш) сум
Танлаш тили	Узбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам

Буюртмачи:

масъул вакили _____

“ ”

2022 й.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЯКУБОВА УЛМАС ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЯКУБОВА УЛМАС ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2		1,50
2	12-01-007- 02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2		1,50

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Форма N 5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЯКУБОВА УЛМАС ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЯКУБОВА УЛМАС ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,50			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	36,585	24 885,65	910 442
1.2		ЛЕБЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79(0,59)КН(Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,945	-	-
1.3		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	2,175	35 000,00	76 125,00
2	12-01-007- 02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	1,50			-
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	71,865	24 885,65	1 788 407
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,785	-	-
2.3		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)8Т	МАШ.-Ч	0,5	0,75	-	-
2.4		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	130	195	25 800,00	5 031 000,00
2.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00514	0,00771	11 500 000	88 665,00
2.6		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	30	-	-
		ИТОГО	СУМ				7 894 639
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 698 849
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 195 790
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				259 790
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				8 154 428
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 408 270
		ВСЕГО	СУМ				9 562 698

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2 2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА МУСАЕВА МУНИРА ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____, составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо

произвести нижеследующие виды работ :

Основание				Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,50	
2	12-01-007- 02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,50	

ПОДПИСАЛИ:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

 Мусаров



[Handwritten signature]
 Назарова

[Handwritten signature]

Форма N 5
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА МУСАЕВА МУНИРА ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА МУСАЕВА МУНИРА ШУРАЛИСАРОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,50			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	36,585	24 885,65	910 442
1.2		ЛЕБЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79(0,59)КН(Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,945	-	-
1.3		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	2,175	35 000,00	76 125,00
2	12-01-007-02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	1,50			
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	71,865	24 885,65	1 788 407
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,785	-	-
2.3		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)8Т	МАШ.-Ч	0,5	0,75	-	-
2.4		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	130	195	25 800,00	5 031 000,00
2.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00514	0,00771	11 500 000	88 665,00
2.6		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	30	-	-
		ИТОГО	СУМ				7 894 639
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 698 849
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				5 195 790
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				259 790
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				8 154 428
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 408 270
		ВСЕГО	СУМ				9 562 698

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



"УТВЕРЖДАЮ"

" "

2 2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЭРКАБОВА ФАРИДА ШУРАЛИСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____, составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ :

Основание					
N п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,00	
2	12-01-007-02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,00	
	E1504-005-0 3 доп. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЕЕ	100M2	1,00	

ПОДПИСАЛИ




Шуралисой



Эркабова Фарид

Назаралиев



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЭРКАБОВА ФАРИДА ШУРАЛИСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ЭРКАБОВА ФАРИДА ШУРАЛИСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество		
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			4	на ед измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
					5	6		
1	58-17-4 ШНКР	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,00				
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	24,39	24 885,65	606 961	
1.2		ЛЕБЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79(0,59)КН(Т)	МАШ.-Ч	0,63	0,63	-	-	
1.3		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	1,45	35 000,00	50 750,00	
2	12-01-007-02 ШНК	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,00				
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	47,91	24 885,65	1 192 271	
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	1,19	-	-	
2.3		КРАНЫ ЪАЩЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ)Т	МАШ.-Ч	0,5	0,5	-	-	
2.4		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	M2	130	130	25 800,00	3 354 000,00	
2.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00514	0,00514	11 500 000	59 110,00	
2.6		ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШТ	20	20	-	-	
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,00				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	42,9	24 885,65	1 067 594	
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,063	11 500 000	724 500	
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,051	10 500 000	535 500	
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,84	45 000	37 800	
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,31	1 200	372	
		ИТОГО	СУМ				7 628 859	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	СУМ				2 866 827	
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				0	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 762 032	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ				238 102	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ				7 866 960	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				1 358 624	
		ВСЕГО	СУМ				9 225 585	

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

