

ООО «КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН»

Сметная документация

**2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
ДАНГАРА ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ
ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия №000967
от 24.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА
КИРИТИЛГАН ДАНГАРА ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ
ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5 970,472
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	54 415,729
3	Затраты на кабельно-проводниковая продукции транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	14 153,849
4	Затраты на металлоконструкций с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 0,75 %	872,416
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	5 995,920
6	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
7	Основная заработная плата рабочих-строителей :	9 269,200
7.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
7.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
7.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
7.4	Затраты труда рабочих-строителей- 683,132 чел/ч	
7.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 683,132 чел/ч)	8 276,071
7.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	993,129
8	Итого прямых затрат:	90 677,586
9	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	16 419,775
10	Итого затрат с п.1 по п.9	107 097,361
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	342,712
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 141,947
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	109 582,020
14	НДС 15%	16 437,303
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	126 019,323
16	Прочие затраты и расходы заказчика	2 395,000
16.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 705,000
16.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
16.3	АПЗ	-
16.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
16.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
16.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
17	Итого (.....)	-
17	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	128 414,323



Заказчик:

Исполнитель: ООО"КУКОН ЭЛЕКТР НУР ЖАХОН

Наименование строительства: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					8 276 071
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	343,18495	12 114,89	4 157 648
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	339,947212	12 114,89	4 118 423
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					5 970 472
3	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	61,62815	72 807	4 486 961
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,73095	95 870	70 076
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,1394204	77 062	164 868
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,08	500	40
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	2,1394204	109 079	233 366
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,8163	109 079	198 120
9	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	48,45	14 000	678 300
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,578246	3 118	4 921
11	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	47,844	2 797	133 820
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					50 855 821
12	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,102	50 000	5 100
13	БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,4	50 000	20 000
14	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	8,56642	15 000	128 496
15	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,04	3 400	136
16	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,02	50 000	51 000
17	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	3,256	5 000	16 280
18	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,160768	35 000	5 627
19	ЗАЖИМ ПРОКАЛВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	100	21 000	2 100 000
20	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	54	35 900	1 938 600
21	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	М	16,40	12 300	201 720
22	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	10,2	2 884	29 417
23	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	46	57 000	2 622 000
24	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,004	14 611 572	58 446
25	КРАСКА	КГ	0,46	26 600	12 236
26	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10.3	ШТ	8	57 000	456 000
27	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	50	210 000	10 500 000
28	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0012	9 200 000	11 040
29	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,04	8 200 000	328 000
30	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20Х50 (СИП)	М	216	5 500	1 188 000

1	2	3	4	5	6
31	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	51	3 600	183 600
32	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	8	159 600	1 276 800
33	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	3,26	4 200	13 692
34	ПЕРЕМЫЧКИ ГНБКИЕ ПГС-50	ШТ	4	4 200	16 800
35	ПЕСОК	МЗ	0,009519	79 471	756
36	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,03	9 200 000	276 000
37	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ. РКУ 100W	ШТ	50	350 000	17 500 000
38	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,082	60 000	4 920
39	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	108	2 850	307 800
40	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,251	23 000	5 773
41	СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е778	ШТ	100	42 000	4 200 000
42	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,494	2 500	1 235
43	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,506532	14 900	7 547
44	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750X600X300	ШТ	2	594 400	1 188 800
45	ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО9601-3674	ШТ	2	3 100 000	6 200 000
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					824 980
46	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,06346	13 000 000	824 980
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					13 675 217
47	САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2X16	КМ	2,215	6 173 913	13 675 217
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					5 810 000
48	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5(100)А УНОМ=3X230/400 ТЕ 73 SP-2-3	ШТ	2	2 905 000	5 810 000

Составил:



Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: 2022 ЙИЛ "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН
 ДАНГАРА ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ							24036824
1	ЕЗЗ-4-17-2	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	2,215		3605493	7986167
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	135,93	301,08495	12114,89	3647611
1.2	С 766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,82	1,8163	109079	198120
1.3	С 2191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-Ч	0,33	0,73095	95870	70076
1.4	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	24,41	54,06815	72807	3936540
1.5	С 3496	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ	МАШ-Ч	21,6	47,844	2797	133820
2	Ц8-2-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ-ВО РОЖКОВ 1	ШТ	50		52055	2602730
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	170,5	12114,89	2065589
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,02	1	109079	109079
2.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	1	77062	77062
2.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	5	15000	75000
2.5	32555	ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0006	0,03	9200000	276000
3	Ц8-3-595-2	СВЕТодиодные СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАН. НА ОПОРЕ	100 ШТ	0,5		5762670	2881335
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	291	145,5	12114,89	1762716
3.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,73	0,865	109079	94353
3.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,73	0,865	77062	66659
3.4	1487	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 10 М	МАШ-Ч	96,9	48,45	14000	678300
3.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,11	0,055	23000	1265
3.6	62797	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	102	51	3600	183600
3.7	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	1,02	50000	51000
3.8	44186	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	20,4	10,2	2884	29417
3.9	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,87	0,935	15000	14025
4	Ц8-3-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	2		12402	24803
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	1,74	12114,89	21080
4.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02	109079	2182
4.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02	77062	1541
5	Ц8-3-545-1	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	2		265523	531046
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,31	6,62	12114,89	80201
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,002	0,004	109079	436
5.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,004	77062	308
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,25	0,5	3118	1559
5.5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,08	500	40

5.6	43233	КРАСКА	КГ	0,03	0,06	26600	1596
5.7	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,07	0,14	14900	2086
5.8	48529	БИРКИ ОКОНЦЕВАТЕЛИ	100 ШТ	0,2	0,4	50000	20000
5.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,04	0,08	23000	1840
5.10	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	1,22	2,44	5000	12200
5.11	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,098	15000	1470
5.12	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	1,22	2,44	4200	10248
5.13	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,02	0,04	3400	136
5.14	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,031	0,062	50000	3100
5.15	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	2	4200	8400
5.16	50786	КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,004	14611572	58446
5.17	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,02	0,04	8200000	328000
5.18	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,028	35000	980
6	Ц8-3-599-14	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ. ДО 40	ШТ	2		116269	232538
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,82	11,64	12114,89	141017
6.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,14	109079	15271
6.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,07	0,14	77062	10789
6.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,06	0,12	3118	374
6.5	43233	КРАСКА	КГ	0,2	0,4	26600	10640
6.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,058	0,116	23000	2668
6.7	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,04	50000	2000
6.8	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ ПГС-50	ШТ	1	2	4200	8400
6.9	65290	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,247	0,494	2500	1235
6.10	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,082	35000	2870
6.11	62794	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,082	60000	4920
6.12	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,408	0,816	5000	4080
6.13	41931	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	0,41	0,82	4200	3444
6.14	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,05	0,1	14900	1490
6.15	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,41	0,82	15000	12300
6.16	32226	ЛАК БИТУМНЫЙ	Т	0,0006	0,0012	9200000	11040
7	Е33-4-17-3	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНШТЕЙН	ШТ	8		95482	763858
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,89	7,12	12114,89	86258
7.2	С 63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ С510.3	ШТ	1	8	57000	456000
7.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20X50 (СИП)	М	4	32	5500	176000
7.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	16	2850	45600
8	Е33-4-17-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	ШТ	8		162508	1300061
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	1,92	12114,89	23261
8.2	С 63762	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ РА-1500 (СИП)	ШТ	1	8	159600	1276800
9	Е33-4-17-4	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	ШТ	46		89425	4113541
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	17,94	12114,89	217341
9.2	С 63755	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ЕС-1500 (СИП)	КОМПЛЕКТ	1	46	57000	2622000
9.3	С 63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 201-20X50 (СИП)	М	4	184	5500	1012000
9.4	С 63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)	ШТ	2	92	2850	262200

10	ЕЗЗ-4-17-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАЩЕЧНЫЙ	ШТ	54		49485	2672198
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	15,12	12114,89	183177
10.2	С 101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,14	7,56	72807	550421
10.3	С 41635	ЗАЖИМЫ ПЛАЩЕЧНЫЕ	ШТ	1	54	35900	1938600
11	Ц8-1-87-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,06346		14632004	928547
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,2	3,947212	12114,89	47820
11.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	1,74	0,1104204	109079	12045
11.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,74	0,1104204	77062	8509
11.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	15,1	0,958246	3118	2988
11.5	35311	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,2	0,266532	14900	3971
11.6	50786	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,06346	13000000	824980
11.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	27	1,71342	15000	25701
11.8	43111	ПЕСОК	МЗ	0,15	0,009519	79471	756
11.9	30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,8	0,050768	35000	1777
РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ							41890520
11.10		КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОДНОРОЖКОВЫЙ Н=1,0М	ШТ	50		210000	10500000
11.11		СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧ. ОСВЕЩ. РКУ 100W	ШТ	50		350000	17500000
11.12		ЯЩИК УПРАВЛЕН. ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО9601- 3674	ШТ	2		3100000	6200000
11.13		ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	2		594400	1188800
11.14		ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6	М	16,4		12300	201720
11.15		СТЯЖНОЙ ХОМУТ 70ММ2 Е778	ШТ	100		42000	4200000
11.16		ЗАЖИМ ПРОКАЛЬВАЮЩИЙ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	100		21000	2100000
РАЗДЕЛ: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							13675217
11.17		САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП-4 2Х16	КМ	2,215		6173913	13675217
РАЗДЕЛ: ОБОРУДОВАНИЕ							5810000
обрд		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 5(100)А Uном=3Х230/400 ТЕ 73 SP-2-3	ШТ	2		2905000	5810000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				85412561
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				9269200
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				5970472
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				54415729
ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)			сум				14153849
ВСЕГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (с трансп.затр. 5%, скл. 0,75%)			сум				872416
ИТОГО:			сум				84681666
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				16419775
ИТОГО:			сум				101101441
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 2 %, скл. 1,2 %)			сум				5995920
ИТОГО:			сум				107097361
НДС в размере 15 %			сум				16064604
ИТОГО С НДС:			сум				123161965

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

"01" 08 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 2022 йил "ОБОД КИШЛОК" ДАВЛАТ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН ДАНГАРА
ТУМАНИ ИСТИКЛОЛ МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЁРИТИШ ТИЗИМЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЛ-0,4КВ			
1	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ	КМ	2,215
2	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛ-ВО РОЖКОВ 1	ШТ	50
3	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАН. НА ОПОРЕ	100 ШТ	0,50
4	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	2
5	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 750x600x300	ШТ	2
6	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ. ДО 40	ШТ	2
7	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КРОНШТЕЙН	ШТ	8
8	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ	ШТ	8
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ	ШТ	46
10	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАЩЕЧНЫЙ	ШТ	54
11	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,06346

Члены комиссии:

Бош мухандис		Н. Саидраев
Бош хисобчи		Ш. Момиев
Техника таварландири мухандиси		Ё. Қўсимов
Ошбар муҳандиси		Л. Рахимова
Информатсион билим бош м. зи		М. Жирматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарфона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana: 28-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58858

Obyekt nomi «2022-yil "Obod qishloq" Davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Istiqlol MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Qo`qon Elektr Nur Jahon" MCHJ
Bosh loyihachi - "Qo`qon Elektr Nur Jahon" MCHJ
Litsenziya 24.06.2020y № AL-000967-sonli
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 54929

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022-yil kungi PQ-172 sonli Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22 sonli Qarori.
- 1.2. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. 2022-yil "Obod qishloq" Davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Istiqlol MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 128 414,323 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 102 715,777 ming so'm
QQS 15%	- 15 407,367 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 118 123,144 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 395,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 120 518,144 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 7 896,179 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. 2022-yil "Obod qishloq" Davlat dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani Istiqlol MFY ko'chalarini yoritish tizimlarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA