


ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«VODIY MEGA PROEKT»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«VODIY MEGA PROEKT»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Фаргона вилоят Фаргона шаҳар Ўзбекистон овози кучаси 16/1-уй, телефон: 73-243-61-67, (+998-91) 117-02-26.
Хр – 20208000700617378001, МФО- 00539, АТ «Асака банк» Фаргона филиали, ИНН. – 303895657
Лицензия № 002072. берилган сана 01.08.2016 (бессрочная)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту:

«КУВА ТУМАНИ ЯНГИКИШЛОК ПОЛИКЛИНИКА БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

Сметная документация в текущих ценах
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)

КНИГА №1

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка затрат
Локальная ресурсная смета
Локальная ресурсная ведомость

Директор
«VODIY MEGA PROEKT»:



Т.Турдалиев

ГИП:

А.Давронов

Фаргана 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ПО ОБЪЕКТУ: СТРОЙКИ: КУВА ТУМАНИ ЯНГИКИШЛОК ПОЛИКЛИНИКАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
ЗДАНИЕ		
КРОВЛЯ		
УСТАНОВКА ОБРЕШКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРЯМИ	100M2	1,628
УСТАНОВКА ОБРЕШКИ С ПРОЗОРЯМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЧАСТИЧНО МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЫВАУ	100M2	1,628
УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ: СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ ДОСОК ЧАСТИЧНО МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЫВАУ	100M	0,6
УСТАНОВКА ДОСКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЩЕПОВЕРХНЕГО ПРОФИЛЯ	100M2	1,628
УСТАНОВКА ДОСКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЩЕПОВЕРХНЕГО ПРОФИЛЯ	100M	0,15
ФАСАД		
УСТАНОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100M2	0,41
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	0,346
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ ИЗ: КИРПИЧА	10M3	0,888
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,9144
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,2144
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,7545
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,33
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,7545
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	2,1
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	2,25
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,442
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,43
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100шт	0,18
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	1,1
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,4
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,4
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,1
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	4,4
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	-1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M	1,58
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	3
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,4
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,04
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	M3	8
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,4632
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	0,4632
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,137
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,137
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M	1,6
УСТАНОВКА ШТУКАТУРКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИМ	100M2	1,137

КОЛИЧЕСТВО БАРЬЕРОВ ИЗ МДФ	100М2	0,05
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ПРОЖЕКТОР В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУПАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,57
ПРОЖЕКТОР В ЦИРКОНИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100М	2,2
УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ГИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1
ОБОИ ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А,	ШТ	11
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ	100ШТ	0,34
РАСПЯТКА ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,14
РАСПЯТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ	100ШТ	0,24
КАБЕЛЬ СИП ПРОВОДОВ	КМ	0,05
КОЛЫМКА СЛОЖЕ И/ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ/	ШТ	1
ОТОПЛЕНИЕ		
РАСПЯТКА РАДИАТОРНЫХ ТРУБ	100ШТ	0,12
РАСПЯТКА КОТЕЛ	КОТЕЛ	1
РАСПЯТКА ДУХОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО	100М	0,32
РАСПЯТКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,54
ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/		
РАСПЯТКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100М	0,22
ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ		
РАСПЯТКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100КВТ	0,168
РАСПЯТКА ШУМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТРУБ И РАДИАТОРОВ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0912
РАСПЯТКА РАДИАТОРНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ /СПЛИТ-СИСТЕМ/ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОН	1
ВОДОСНАБЖЕНИЕ		
РАСПЯТКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДБОЙКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,5
РАСПЯТКА РАСШИРИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	10ШТ	0,5
РАСПЯТКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	100М	0,45
РАСПЯТКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	100М	0,45
ДИАМЕТРОМ ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		
РАСПЯТКА РАСШИРИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ	10КОМПЛ	0,1
КОТЕЛЬНАЯ		
РАСПЯТКА СТЕК ИЗ ШЛАКБЛОКОВ С 20Х20Х40	М3	4,94
РАСПЯТКА ОКРАШЕННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	100М2	0,0152
РАСПЯТКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛОВ ТЕРМОДЕЯ-50 КВТ 11	КОТЕЛ	1
РАСПЯТКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ	100ШТ	0,01
РАСПЯТКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/	БАК	1

Члены комиссии:
Умуллоев И.И.
 должность
Баширмухамедов
 должность
Мухамедов
 должность

[Подпись]
 должность
[Подпись]
 должность
[Подпись]
 должность

У. Абдуллаев
 Ф.И.О.
Ш. Назаров
 Ф.И.О.
Т. Убайдуллаев
 Ф.И.О.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 17-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57040

Obyekt nomi «Farg'ona viloyat Quva tumani Yangiqishloq poliklinika binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "VODIY MEGA PROEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "VODIY MEGA PROEKT" MCHJ

Litsenziya 21.06.2020y № AL-000929 -sonli

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55233

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Quva tuman tibbiyot birlashmasining 02.08.2022yil kungi 40-sonli yig'ilish bayoni va qarori.

1.2. Quva tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i X.Isoqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyat Quva tumani Yangiqishloq poliklinika binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Quva tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i X.Isoqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejankorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 240 351,296 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 189 865,429 ming so'm
QQS 15%	- 28 479,814 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 218 345,243 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 6 524,837 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 224 870,080 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 15 481,216 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyat Quva tumani Yangiqishloq poliklinika binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA