

20 шкн



«УТВЕРЖДАЮ»
Г. О. Главный инженер
«Лойиха бюроси»

Б. Усманов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

- | | |
|--|---|
| 1. Наименование объекта | 4К248 "Работ қ.-Ардахшон қ." автомобиль йўлининг
ПК7+225 даги кўприкни реконструкция қилиш
объектининг лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб
чиқиш |
| 2. Стадия проектирования | РП |
| 3. Заказчик | |
| 4. Сроки производства работ | |
| 5. Стоимость работ | |
| 6. Местонахождение мостовых переходов | Джизакская область, а/д 4К248 |
| 7. Категория дороги | IV |
| 8. Длина моста | Длина существующего сооружения 11.36м |
| 9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 15м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить ближе к существующим опорам в русле реки. | |
| 10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды | |
| 11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства | |

Составил

М. Усманов