



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Илгор технологиялар маркази**

**Ш.У.Турдикулова**

**2022 й**

**ИЛГОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР МАРКАЗИДА АВТО ТУРАРГОХЛАР УЧУН ШИЙПОНЛАР  
ЎРНАТИШ БУЙИЧА**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

**Тошкент - 2022 й.**

## МУНДАРИЖА

### Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами

1. Пудратчига кўйиладиган талаблар.....
2. Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш
3. Иш жойи ва вақти.....
4. Бошқа шартлар .....
5. Илова.....

## **1.Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.**

1.1.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш хизматини кўрсатиш (кейинги ўринларда шийпонлар ўрнатиш) мажмуасидир.

1.2.Авто тураргохлар учун очиқ хавода (-30 совуқлик ва +80 даража хароратга чидамли, куёш нури, ёмғир, қордан ҳимоя қиладиган инсон омилсиз 1 йил кафолатланган Нау-тек усулида замонавий шийпонлар ўрнатиш келтирилган.

1.3.“Пудратчи” Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

1.4.Ўрнатиш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида камида бир ойда иловада кўрсатилган руйхатга мувофик амалга оширилади. Агар Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш вақтида “Пудратчи” техник ҳолати хавфсиз самарали ишлашини таъминлай олмайдиган ва таъмирлашни талаб қиладиган ускунани аниқласа, Пудратчи бундай ускунанинг ҳар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуксон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома алмаштириш учун асос булади.

1.5.“Нуксон далолатномаси”да кўрсатилган табиий эскириш туфайли ярқисиз ҳолга келган, асосий қисмлар ва жихозлар (Метал рама профил 60/60/2 усти коплама, усти лексан билан копланиши керак, таги швеллер 10 ли ва б.к.) томонлар келишувига ҳамда алоҳида шартномага асосан амалга оширилади.

### **2. Пудратчига қуйиладиган талаблар**

2.1.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш хизматини кўрсатиш учун ташкилотнинг ушбу фаолият билан шуғулланганлиги ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.

2.2.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш бўйича малака гуруҳида тегишли лавозимга эга булган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак.

2.3.“Пудратчи”, ташқи ишларни Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш, техник хизмат кўрсатиш, ўрнатиш ва қайта ўрнатиш)ларни амалга ошириш учун барча техникалар ўз ҳисобидан амалга ошириш.

2.4.“Пудратчи”, буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вақтида Буюртмачига юборишни таъминлаш.

2.5.“Пудратчи” ҳар қандай ишларни сифатсиз таъмирлаган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва эҳтиёт қисмларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш.

2.6.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш учун замонавий электр ўлчагич асбоблари ва диагностика ускуналаридан фойдаланадиган малакали мутахассислар томонидан амалга ошириш. Барча ўрнатиш асбоблари ва асбоб-ускуналар “Пудратчи”нинг мулки бўлиши шарт.

2.7.Зарур бўлганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбик қилиш.

2.8.“Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнгин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тўлиқ риоя этишни таъминлаш.

“Пудратчи” ўз ходимларини иш қуроллари, шахсий ҳимоя воситалари, иш кийимлари, махсус жихозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш

### **3.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ишлари**

3.1.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ва кўриқдан ўтказиш;

3.2.Жихозларнинг ўрнатишда, мустаҳкамлини тебранишлар мавжудлигини текшириш ва

таъмирлаш.

3.3.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш, стойкаларни бетон қоришма билан мускахкамлаш.

3.4.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатилгандан кейин текшириш.

3.5.Барча ўрнатилган жихозларни қайта кўриб чиқиш.

3.6.Ташқи ва ички қисмларни 1 ой давомида кўриқдан ўтказиш.

3.7.Эхтиёт қисмлар алмаштиришни талаб қилмайдиган ҳар қандай таъмирлаш ишлари.

3.8.“Буюртмачи”да мавжуд бўлган эхтиёт қисмларни алмаштириш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари.

3.9.Механик ва электр уланишларни текшириш ва таъмирлаш.

3.10.Ускуналар ва қурилмаларнинг электр параметрларини текшириш ва таъмирлаш.

3.11.Иш режимларини текшириш.

3.12.Пайвадлаш ишларини амалга ошириш (пайвандлаш учун зарур бўладиган сарфланувчи материаллар пудратчи ҳисобидан).

3.13.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ўрнатиш ва қайта ўрнатиш.

3.14.Авто тураргохлар учун очиқ ҳавода (-30 совуқлик ва +80 даража ҳароратга чидамли, куёш нури, ёмғир, қордан химоя қиладиган инсон омилсиз 1 йил кафолатланган Нау-tek усулида замонавий шийпонлар.

#### 4.Иш жойи ва вақти

4.1.“Буюртмачи”нинг Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ўрнатиш, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Талабалар шаҳарчаси 3 А уйда жойлашган **Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технологиялар маркази** биносида амалга оширилади.

4.2.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатишни амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 30 август кунига қадар.

4.3.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ўрнатиш “Буюртмачи”нинг иш вақти давомида амалга оширилади. Иш вақти дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 9:00 дан 18:00 гача. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

4.4.Пудратчининг мутахассислари Буюртмачидан Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш вақтини келишиб олишлари шарт.

#### 5. Бошқа шартлар

5.1.Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг қоронғу вақтларида фаолиятини амалга ошириш учун “Пудратчи”нинг “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

5.2 “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

5.3.Пудратчининг ишонч телефонлари руйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сунг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачиинг вакилларига етказилиши таъминлаш.

5.4.Техник хизмат кўрсатишни ташкил этиш Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.

5.5.Авто тураргохлар учун шийпонлар ўрнатиш ишлари “Пудратчи” томонидан эхтиёт қисмлар етказиб берилгандан сунг “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ўртасида шийпонларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш учун тузилган шартномаси доирасида алмаштириш ва сошлаш

ишларини амалга оширади.

5.6 Кўрсатилган хизматларнинг натижасини қабул қилиш, кўрсатилган хизматлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи буюртмачига кўрсатилган хизматлар учун қабул қилинганлиги тўғрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар ускунага техник хизмат кўрсатиш самарали бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмаса, кўрсатилган хизматларни қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома имзоланади.

**Илова**

Ўрнатиладиган шийпонлар сметаси:

№	Наименование	Технические параметры	Цена
<b>1</b>	<b>Металлический навес на автостоянке</b>		
1.1	длина	25,0 м	
1.2	ширина	6,0 м	
1.3	высота	2.5 м	
<b>2</b>	<b>Основная конструкция навеса</b>		
2.1	основная стойка	квадратная труба 60x60x2	45500000
2.2	швеллер	швеллер №10	5 500 000
2.3	соединение конструкций навеса	Электрод	300 000
2.4	покрытие	Метал краска	3 500 000
2.5	И.т.д	Диск,транспартировка	1 000 000
2.6	Стяжку на помещения	177 м.кв.	18 000 000
2,7	Крышу	Лексан (177 м.кв)	36 200 000
	<b>Общая стоимость конструкции</b>		<b>110 000 000</b>

Директорнинг умумий

ишлар бўйича ўринбосари



Н.И.Фарзалиев

Handwritten text, possibly a title or reference, located at the top of the page.

