

Республика Узбекистан
ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-001779 03-05-2021г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Объекта: «Toshkent shahar, Yakkasaroy tumanidagi, 48-
maktabning sportzal hojatxonalari va kiyim
almashtirish xonalarini ta'mirlash.»

(С учетом замечаний экспертизы)

Директор:



М.М.Одилов

ГИП:

И.Х.Туражанов

Ташкент – 2022 г.

Сметная стоимость текущего ремонта
объекта в договорных текущих ценах:

**«Toshkent shahar, Yakkasaroy tumanidagi, 48-
maktabning sportzal hojatxonalari va kiyim
almashtirish xonalarini ta'mirlash.»**

После экспертизы

Составлена в ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	969,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	70355,492
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	92270,885
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	5719,806
5	Перевозка грузов	0,000
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 17,27%	29073,386
8	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
10	ИТОГО: стоимость строительства в договорных текущих ценах	198388,569
11	НДС 15%	29758,285
12	ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС	228146,854

Директор:

ГИП:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Одилов М.

И.Х.Туражаи

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с применением текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве по г. Ташкент Республики Узбекистан по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots C_{mp},$$

Где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} - стоимость строительных материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан (1 квартал 2022г.)

4. Затраты подрядчика

В сметной документации, прочие затраты подрядчика (**Пп**) приняты в размере 17,27 % по данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 2014г.

5. Транспортные расходы

Транспортные (**Стр**) определены согласно Письма ГосКом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству №352/11.05 от 31.01.2011г.

Составил:



И.И.Бобожонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА К ПРОЕКТУ:

Текущий ремонт спортивного зала школы №48 Яккасарайского района г. Ташкент

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г. №226. Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчетная стоимость в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{стр} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{пз} + C_r) \times K_r$, где:

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- $C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;
- $C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;
- $C_{пз}$ - прочие затраты заказчика;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- C_r - затраты на страхование строительства объектов;
- K_r - коэффициент риска.

Затраты на заработную плату

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих- строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающей размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

Где: **Траб** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Cч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется в размере 29 102,9 сум с учетом соцстраха согласно уровня среднестатистической месячной зарплаты рабочих строителей в отрасли «Строительство» Республики Узбекистан, по г. Ташкент.
Kсс - коэффициент. Учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и расчета стоимости 1 машино-часа, соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = Эм \times Цпр$$

Где: **Эм** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного зала школы №48 Яккасарайского района г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа №48

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1

Текущий ремонт спортивного зала

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E15-2-16-9 ШНК ДОП.12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	3,5	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	300,44
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	2,94
1.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	5,45	19,075
1.4	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,87	6,545
1.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6x50 ММ	Т	0,00012	0,00042
1.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,021
1.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	19,39
2	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	8,1	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	168,48
3	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	8,1	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	133,65
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081
3.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,324
3.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,2592
3.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,564
3.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,215
4	E15-4-6-1 ШНК ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 М2	8,1	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,1	65,61
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081
4.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081
4.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,1053
4.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,81
5	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	8,1	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	231,66
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081
5.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,81
5.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,5589
5.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,04455
5.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,804
5.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,511
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	6,9	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	143,52
7	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	6,9	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	82,731
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069
7.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,207
7.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,2001
7.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,036
7.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,035
8	E15-4-6-3 ШНК ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2	6,9	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,55	45,195
8.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069
8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069
8.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,0897
8.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,69
9	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	6,9	

9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	175,329
9.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069
9.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,69
9.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,4347
9.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0345
9.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,796
9.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,139
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ САПОЖКА СТЕН ОТ СТАРЫХ	100М2	4,36	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	90,688
11	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,36	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	52,2764
11.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436
11.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,1308
11.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,12644
11.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	1,9184
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,654
12	E15-4-6-3 ШНК ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 М2	4,36	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,55	28,558
12.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436
12.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436
12.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,05668
12.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,436
13	E15-4-25-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,36	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,1	148,676
13.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436
13.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,1744
13.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	Т	0,01837	0,0800932
13.5	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0327
13.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,049268
13.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0218
13.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА). МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,010464
13.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,6624
13.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,3516
14	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,36	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	73,4616
14.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,7416
14.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,036
14.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,548
15	E46-4-11-12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ/100ММ/	100М2	0,69	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,54	19,6926
15.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	5,58	3,8502
15.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	11,16	7,7004
16	E46-4-11-13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ	100М2	0,69	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	52,5	36,225
16.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	16,5	11,385
16.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	33	22,77
17	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ/100ММ/	100М2	0,69	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	27,2619
17.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	6,2583
17.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,8763
17.4	009219	ВОДА	М3	3,5	2,415
17.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	2,04	1,4076
18	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01. 16 РАЗ	100М2	0,69	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	5,52
18.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	37,12	25,6128
18.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,36	2,3184
18.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	8,16	5,6304
19	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	0,69	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	35,4453
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0138
19.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0759
19.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	Т	0,025	0,01725

19.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,008004
19.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,03726
19.7	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,001656
19.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5796
19.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2139
20	Е63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,9	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	66,87
20.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,476
20.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	2,952
20.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,315
21	Е15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ	100М2	0,9	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	181,026
21.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,072
21.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,243
21.4	009219	ВОДА	МЗ	0,465	0,4185
21.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5	1,35
21.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,036
21.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,09
21.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,45
22	Е57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,38	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	26,5506
22.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,5472
22.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	1,976
23	Е11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛОГРАНИТНЫХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,38	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	45,5164
23.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,1368
23.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,874
23.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,1064
23.5	009219	ВОДА	МЗ	3,85	1,463
23.6	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	1,3	0,494
23.7	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	38,76
23.8	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	1,1628
24	Е15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100М2	0,9	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	139,77
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,889
24.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,55	0,495
24.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,621
24.5	030099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,00108
24.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0009
24.7	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,369
24.8	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00252
24.9	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	94,5
24.10	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00189
25	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ РЕЕК РАЗМЕРОМ 0,03Х0,04Х600М ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРОВ	МЗ	0,72	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	16,2
25.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,1656
25.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,2376
25.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2592
25.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,0018576
25.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0054
25.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00216
25.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,044
25.9	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002232
25.10	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,93	0,6696
25.11	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,12	0,0864
25.12	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0072
25.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0021672
26	Е15-1-49-4	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ МДФ	100М2	1,15	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,6	58,19
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,253
26.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,02	4,623
26.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	1,38

26.5	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,66	0,759
26.6	030221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01	0,0115
26.7	031247	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,0011	0,001265
26.8	031507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,003	0,00345
26.9	035104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,000966
26.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,23
27	С111-9160-2	ЛИСТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочНЫЕ МДФ	М2	118	
28	Е15-1-49-4	ОБЛИЦОВКА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ МДФ	100М2	0,0196	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,6	0,99176
28.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,004312
28.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,02	0,078792
28.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	0,02352
28.5	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,66	0,012936
28.6	030221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01	0,000196
28.7	031247	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,0011	0,000022
28.8	031507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,003	0,000059
28.9	035104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,000016
28.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,00392
29	С111-9160-4	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВочНАЯ РЕШЕТКА МДФ РАЗМЕРОМ 700ММХ700ММ	ШТ	4	
30	Е46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,27	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	28,0557
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,0898
31	Е10-4-13-1	УСТАНОВКА МДФ ДВЕРЕЙ	100М2	0,27	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,14	19,7478
31.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,3699
31.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,5562
31.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0034	0,000918
32	536114-1900-1	ДВЕРЬ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОН И РУЧКОЙ	М2	27	
33	Е10-1-37-1	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ "АКФА" ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2	0,04	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,5788
33.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,0664
33.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,3876
33.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,1536
33.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0796
33.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,2364
33.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	66	2,64
33.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	21,32
33.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0768
34	С126-385-2	ДВЕРЬ "АКФА" ПЛАСТИКОВАЯ	М2	4	
35	Ц8-3-596-3	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт 500	100ШТ	0,1	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	358	35,8
35.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	2,83	0,283
35.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	145	14,5
35.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	1,33
35.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83	0,283
35.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	3,8
35.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	16,5
35.8	031211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,0004
35.9	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,52
35.10	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102
35.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,05
36	1507-4050	ПРОЖЕКТОР "ЛУНА" 200ВТ	ШТ	10	
37	Ц8-3-593-5	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,08	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	7,472
37.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,048
37.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,8	0,064
37.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	40	3,2
37.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8	0,064
37.6	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0002448
37.7	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,3264
37.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0816
37.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,1632

37.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0248
38	1507-1003	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 45W	ШТ	8	
39	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН LED	100ШТ	0,12	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	10,56
39.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	1,55	0,186
39.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	3,78
39.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,186
39.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000378
39.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,2448
39.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,336
39.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	24,48
40	1507-5020-4	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 12W	ШТ	12	
41	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,5	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	166,5
41.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,135
41.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	23,445
41.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,135
41.5	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	8,1
41.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	5,85
41.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,045
41.8	031087	КРАСКА	КГ	0,3	1,35
41.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,01125
41.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	1,395
41.11	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	126
41.12	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,54
41.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	22,05
41.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	13,5
41.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,54
41.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	3,735
42	С151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИП И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,4635	
43	Е9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	Т	0,03241	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,2135819
43.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,88	0,0285208
43.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0048615
43.4	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	0,0343546
43.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,0029169
43.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,0074543
43.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,0725984
43.8	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,00012964
43.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000010
43.10	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000019
43.11	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,0631995
43.12	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000013
43.13	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000003
43.14	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000033
43.15	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0191219
43.16	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² . ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,000606067
44	589999-28	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТКИ	ШТ	2	
45	Ц8-2-396-20 ШНК ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40ММ	100 М	1,2	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	19,188
45.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,992
45.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,1692
45.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,168
45.5	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,0012
45.6	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	24
46	2405-56-2	КОРОБ ПХВ 20Х20ММ	100М	1,2	
47	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,22
47.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,004

47.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,004
47.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315
47.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2
48	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	10	
49	ЦВ-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,04	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524
49.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
49.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
49.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06
49.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
49.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08
49.7	097117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКЯЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168
50	1504-162	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, ОДНОМЕСТНАЯ, 10А, 220В РШ-С-022-10/220	ШТ	4	
51	Е17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	4,2
51.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,06
51.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,2
51.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000156
51.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000078
51.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,078
51.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,000060
52	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	4	
53	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	2	
54	Е17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10КОМПЛ	0,2	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	1,012
54.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,006
54.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02
54.4	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00014
54.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0004
55	2407-1502	ТРАП ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	
56	Е65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: НАПОЛЬНЫХ УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,02	
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	1,2768
56.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0058
56.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,053
57	Е17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2	
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88	6,976
57.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,06
57.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,022
57.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02
57.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	0,186
57.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2
57.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,000060
57.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8
57.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001	0,000020
57.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0001
57.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	1
57.12	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0002
57.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,04
57.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	4
57.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	2
57.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	2
57.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00012
58	С130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ (ЧАША ГЕНУЯ) СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	2	
59	Е65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,02	
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	1,026
59.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0052
59.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,0364
60	Е17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2	
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	4,33
60.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04
60.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,026
60.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
60.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
60.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,000080

60.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
60.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,000040
60.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00072
60.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06
60.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014
61	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	2	
62	508-560-2	ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ДИАМ. 15ММ, ДЛИНОЙ 60СМ	ШТ	2	
63	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЛАТУННЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	2	
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94
63.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	0,7
63.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02
63.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028
63.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022
63.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	1000ШТ	0,002	0,004
64	2307-10215	ВЕНТИЛЬ ОТСЕКАЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 15ММ	ШТ	3	
65	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,16	
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	30,4384
65.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,1344
65.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0128
65.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0352
65.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0752
65.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000136
65.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000256
65.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,04
65.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,04
65.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,016
65.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,088
66	C1530-41-1	ТРУБЫ ПП ДИАМ. 20ММ	М	14,4	
67	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,08	
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	15,2192
67.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	1,0672
67.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0064
67.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0176
67.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0376
67.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000068
67.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000128
67.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,02
67.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,02
67.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,008
67.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,044
68	C1530-104-1	ТРУБЫ ПП ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	7,2	
69	508-48-1	ОТВОД ДВОЙНОЙ НА ПЛАНКЕ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	
70	2405-627-4	ОТВОД ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	
71	508-48-12	ОТВОД ПП 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	
72	C113-1451-1	МУФТА ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	
73	508-151	КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	
74	2307-10168-3	КРАН ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	
75	C113-1413-10	РАКОР ВН/Р ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	
76	C113-1413-8	АДАПТЕР ВН/Р ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	
77	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	
78	E65-1-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	100М	0,1	
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,44	1,344
79	E65-1-6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	100М	0,2	
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,19	4,438
80	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1	
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	6,424
80.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,002
80.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011
80.4	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,039
80.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,15
80.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00012
81	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	9,98	
82	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100	100М	0,2	

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	12,32
82.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,06	0,012
82.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
82.4	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,314
82.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	0,8
82.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,000532
83	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,96	
84	2405-627-2	ОТВОД ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	12	
85	2405-627-7	ОТВОД ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	8	
86	508-48-7	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	
87	508-48-2	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	12	
88	C113-1451-3	МУФТА ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	4	
89	C113-1451-10	МУФТА ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	4	
90	2310-21021-1	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	
91	2310-21021-2	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	
92	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	
93	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	
94	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 100X50X100ММ	ШТ	4	
95	503-80248-11-4	КРЕСТОВИНА КОСАЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	
96	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	5	
97	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ	5	
98	E46-3-9-7	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38СМ	100ШТ	0,1	
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,8	7,48
98.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	21,11	2,111
98.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	42,22	4,222
99	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ	100М2	0,1	
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	12,656
99.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	0,18
99.3	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	5,376
99.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	0,66
100	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	100М2	0,1	
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,3	3,03
100.2	001381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	11,02	1,102
100.3	009219	ВОДА	МЗ	0,5	0,05
100.4	036114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,06	0,006
100.5	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	10,2	1,02
101	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100М2	5	
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,2	351
101.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,9
101.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,008	0,04
101.4	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,5	27,5
101.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,145
102	E20-3-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	ШТ	1	
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9	9
102.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,03
102.3	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН	МАШ-Ч	2,07	2,07
102.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,05
102.5	030317	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,0014	0,0014
102.6	030322	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000090	0,000090
102.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	2	2
102.8	045093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	Т	0,34	0,34
102.9	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ)	КГ	0,34	0,34
103	2308-1001	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ГУЛИТКА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=5КВТ. П=3500ОБ/МИН	ШТ	1	

Составил:

Проверил:



И.И.Бобожонов

И.Х.Туражанов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт спортивного зала школы №48 Яккасарайского района г. Ташкент

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа №48

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1С-1

НА Текущий ремонт спортивного зала

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе	169 315 184 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	92 270 885 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5 719 806 сум
ПЕРЕВОЗКА	70 355 492 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	969 000 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3170,50484	29 102,90	92 270 885
			ИТОГО				92 270 885
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2088	121 002,00	25 265
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3,2016	7 550,00	24 172
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	31,8711	1 095,00	34 899
4	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,2546	1 586,00	11 506
5	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,476	97 948,00	144 571
6	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	17,3462	128 088,00	2 221 840
7	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5548823	187 923,00	104 275
8	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,6736	187 923,00	126 585
9	000786	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	0,0343546	230 612,00	7 923
10	000969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,07	2 692,00	5 572
11	001159	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	30,4704	1 676,00	51 068
12	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,952	1 676,00	4 948
13	001381		КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	1,102	27 255,00	30 035
14	001488	C203-902	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА	МАШ-Ч	44,925	32 011,00	1 438 094
15	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,0029169	19 973,00	58
16	001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	12,597012	27 817,00	350 411
17	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,495	1 531,00	758
18	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,2376	1 601,00	380
19	001609		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	19,075	18 787,00	358 362
20	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2,03	8 901,00	18 069
21	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,855392	1 424,00	6 914
22	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	4,71562	91 121,00	429 692
23	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	2,4192543	91 121,00	220 445

24	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,6736	118 715,00	79 986
25	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,0725984	2 099,00	152
26	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,376	2 799,00	15 047
27	002874		ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,222	1 718,00	7 253
28	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2364	1 531,00	362
29	003302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,771936	1 531,00	1 182
			ИТОГО	СУМ			5 719 806

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		C111-9160-2	ЛИСТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МДФ	М2	118	45 000,00	5 310 000
2		C111-9160-4	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ РЕШЕТКА МДФ РАЗМЕРОМ 700ММХ700ММ	ШТ	4	55 000,00	220 000
3		536114-1900-1	ДВЕРЬ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ	М2	27	400 000,00	10 800 000
4		C126-385-2	ДВЕРЬ "АКФА" ПЛАСТИКОВАЯ	М2	4	600 000,00	2 400 000
5		1507-4050	ПРОЖЕКТОР "ЛУНА" 200ВТ	ШТ	10	125 000,00	1 250 000
6		1507-1003	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 45W	ШТ	8	60 000,00	480 000
7		1507-5020-4	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 12W	ШТ	12	28 000,00	336 000
8		589999-28	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТКИ	ШТ	2	150 000,00	300 000
9		2405-56-2	КОРОБ ПХВ 20Х20ММ	100М	1,2	300 000,00	360 000
10		290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	10	23 000,00	230 000
11		1504-162	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, ОДНОМЕСТНАЯ, 10А, 220В РШ-С-022-10/220	ШТ	4	23 000,00	92 000
12		2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	4	350 000,00	1 400 000
13		2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	2	275 000,00	550 000
14		2407-1502	ТРАП ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	30 000,00	60 000
15		508-560-2	ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ДИАМ. 15ММ, ДЛИНОЙ 60СМ	ШТ	2	0,00	0
16		2307-10215	ВЕНТИЛЬ ОТСЕКАЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 15ММ	ШТ	3	24 000,00	72 000
17		C1530-41-1	ТРУБЫ ПП ДИАМ. 20ММ	М	14,4	8 700,00	125 280
18		C1530-104-1	ТРУБЫ ПП ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	7,2	9 800,00	70 560
19		508-48-1	ОТВОД ДВОЙНОЙ НА ПЛАНКЕ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	1 000,00	4 000
20		2405-627-4	ОТВОД ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	1 000,00	40 000
21		508-48-12	ОТВОД ПП 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	20	1 500,00	30 000
22		C113-1451-1	МУФТА ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	1 000,00	6 000
23		508-151	КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ	ШТ	40	500,00	20 000
24		2307-10168-3	КРАН ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	25 599,00	153 594
25		C113-1413-10	РАКОР ВНР ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	25 599,00	102 396
26		C113-1413-8	АДАПТЕР ВНР ДИАМ. 20ММ	ШТ	4	28 000,00	112 000
27		C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6	1 500,00	9 000
28		2405-627-2	ОТВОД ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	12	8 500,00	102 000
29		2405-627-7	ОТВОД ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	8	15 000,00	120 000
30		508-48-7	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	8	9 000,00	72 000
31		508-48-2	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	12	15 000,00	180 000
32		C113-1451-3	МУФТА ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	4	6 000,00	24 000
33		C113-1451-10	МУФТА ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	4	12 000,00	48 000
34		2310-21021-1	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	18 500,00	37 000
35		2310-21021-2	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	10 000,00	20 000
36		508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	36 300,00	72 600
37		508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2	20 000,00	40 000
38		C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 100Х50Х100ММ	ШТ	4	18 000,00	72 000
39		503-80248-11-4	КРЕСТОВИНА КОСАЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2	20 000,00	40 000
40		508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	5	7 000,00	35 000
41		508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ	5	4 000,00	20 000
42	009219	C140-9219	ВОДА	М3	4,8123	1 000,00	4 812
43	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,494	365 000,00	180 310
44	012105	C140-12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	М3	7,038	385 000,00	2 709 630
45	012135		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	6,545	385 000,00	2 519 825
46	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,036	325 000,00	11 700
47	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	1,548	325 000,00	503 100
48	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,35	385 000,00	519 750
49	029124		ФУГОМАССА	ТН	0,036	6 000 000,00	216 000

50	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	2,64	7 800,00	20 592
51	030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00108	6 500 000,00	7 020
52	030133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0018576	7 800 000,00	14 489
53	030221	C1610-1129	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,011696	3 250 000,00	38 012
54	030317		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	16 500 000,00	23 100
55	030320	C111-115	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0002448	22 000 000,00	5 386
56	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00561964	16 500 000,00	92 724
57	030389		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ	Т	0,00042	15 500 000,00	6 510
58	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003978	15 500 000,00	61 659
59	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,3264	20 000,00	6 528
60	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2	3 000,00	9 600
61	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000204	22 000 000,00	4 488
62	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	8,1	22 000,00	178 200
63	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	5,85	15 500,00	90 675
64	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,86	16 500,00	63 690
65	030549		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	16,5	4 500,00	74 250
66	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ	КГ	0,000384	1 045,00	0
67	030654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,066819	8 000 000,00	534 552
68	030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	38,76	65 000,00	2 519 400
69	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000296	26 666 666,66	7 893
70	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,9936	8 000 000,00	7 948 800
71	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0973432	26 666 666,66	2 595 819
72	031087		КРАСКА	КГ	1,35	26 666,66	36 000
73	031211	C111-501	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,0004	18 500 000,00	7 400
74	031247	C1610-1127	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,00128656	12 000 000,00	15 439
75	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00001	26 631 000,00	268
76	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,25168	12 000 000,00	3 020 160
77	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0327	26 631 000,00	870 834
78	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	21,32	500,00	10 660
79	031507	C111-837	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,0035088	20 338 000,00	71 362
80	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000019	21 612 000,00	420
81	031611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	1,2	18 650,00	22 380
82	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000138	15 658 000,00	2 161
83	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,057272	15 658 000,00	896 765
84	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,06	83 820,00	5 029
85	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,72385	950 000,00	687 658
86	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,044	5 100,00	5 324
87	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00072	6 500 000,00	4 680
88	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825	Т	0,002232	6 500 000,00	14 508
89	032528	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-	Т	0,0001	6 750 000,00	675
90	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ	Т	0,01125	6 000 000,00	67 500
91	032717	C111-849	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ	КГ	1	42 000,00	42 000
92	033205		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	19,39	12 000,00	232 680
93	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0631995	11 740,00	742
94	034247	C111-311	КАБОЛКА	Т	0,00034	2 050 052,00	697
95	034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,06	15 000,00	900
96	034551	C111-1355	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004	1 800 000,00	720
97	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0012	22 000 000,00	26 400
98	035104	C111-1484	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00098246	22 000 000,00	21 614
99	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000013	15 200 000,00	197
100	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00028	15 200 000,00	4 256
101	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,52	15 200,00	7 904
102	035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,369	3 700 000,00	1 365 300
103	035504	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000003	1 593 400,00	5
104	035510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,2528	250 000,00	313 200
105	035512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01212	75 000,00	909

106	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	M2	25,3604	35 000,00	887 614
107	035567			КГ	0,178	6 500,00	1 157
108	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,000033	3 700 000,00	124
109	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,6696	3 700 000,00	2 477 520
110	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,0864	3 700 000,00	319 680
111	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,0072	3 700 000,00	26 640
112	036114	C112-114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	M3	0,006	3 700 000,00	22 200
113	037743	C113-743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,95	52 000,00	49 400
114	040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,00252	16 500 000,00	41 580
115	041014		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	24	3 000,00	72 000
116	043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	94,5	25 000,00	2 362 500
117	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	11,73942	7 500,00	88 046
118	044082	C112-9084	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,04	3 700 000,00	148 000
119	045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	M3	1,02	395 000,00	402 900
120	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,0191219	5 289,00	101
121	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0021672	17 332 000,00	37 562
122	045093		ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	2 000,00	4 000
123	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,00189	15 500 000,00	29 295
124	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО	1000ШТ	0,024	200 000,00	4 800
125	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	36 000,00	12 240
126	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,395	50 000,00	69 750
127	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	14,28	750,00	10 710
128	046162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	4	18 500,00	74 000
129	046163		СКОБЫ	10ШТ	126	4 500,00	567 000
130	051620	C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	27,5	50 000,00	1 375 000
131	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,0022	16 500 000,00	36 300
132	052040	C130-40	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,000652	16 500 000,00	10 758
133	052638	C130-638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	2	25 000,00	50 000
134	052675	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	2	300 000,00	600 000
135	052904	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ /ЧАША ГЕНУЯ/ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	2	400 000,00	800 000
136	063499		ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,54	25 000,00	13 500
137	063808	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 50ММ	M	9,98	17 800,00	177 644
138	063809	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 100ММ	M	19,96	31 200,00	622 752
139	063944	C113-9231	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,145	6 500 000,00	942 500
140	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	22,05	1 500,00	33 075
141	064055		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	2	6 500,00	13 000
142	064363		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,132	45 000,00	5 940
143	064476		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	13,5	15 000,00	202 500
144	064851		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,3264	0,00	0
145	064931		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2652	25 000,00	6 630
146	065155		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,54	25 000,00	13 500
147	065157		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,336	12 500,00	4 200
148	065312		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	3,735	18 000,00	67 230
149	065317		ШПИЛЬКИ	ШТ	24,48	150,00	3 672
149	065758		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00032	22 000 000,00	7 040
150	065851		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0768	22 000,00	1 690
151	076853		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ ММ: 5,5	10М	0,00060607	185 000,00	112
152	096384	C1537-97	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,004	540 150,00	2 161
153	096946	C1541-63	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,0916	65 400,00	5 991
154	097117	C1544-89					

			ИТОГО				
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			66 844 703
			ВСЕГО	СУМ	3		2 005 341
				СУМ			68 850 044
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
1	097213	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2.5 КВ.ММ	1000М	0,4635	3 200 000,00	1 483 200
			ИТОГО	СУМ			1 483 200
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			1 483 200
			ВСЕГО	СУМ	1,5		22 248
				СУМ			1 505 448
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			70 355 492
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		2308-1001	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ЛУПИТКА/С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=5КВТ, П=3500ОБ/МИН	ШТ	.1	950 000,00	950 000
			ИТОГО	СУМ			950 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		19 000
			ВСЕГО	СУМ			969 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			969 000
			ВСЕГО	СУМ			169 315 184
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			169 315 184

Составил:

И.И.Бобожинов

Проверил:

И.Х.Туражанов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1С-1
Текущий ремонт спортивного зала

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E15-2-16-9 ШНК.ДОП.12	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	3,5		3 460 238,37	12 110 834
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	300,44	29 102,90	8 743 675
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	2,94	27 817,00	81 782
1.3	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗЧ	МАШ-Ч	5,45	19,075	18 787,00	358 362
1.4	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	1,87	6,545	385 000,00	2 519 825
1.5	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,00042	15 500 000,00	6 510
1.6	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,021	8 000 000,00	168 000
1.7	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	19,39	12 000,00	232 680
2	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	8,1		605 340,32	4 903 257
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	168,48	29 102,90	4 903 257
3	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	8,1		531 045,86	4 301 471
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	133,65	29 102,90	3 889 603
3.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081	27 817,00	2 253
3.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,324	91 121,00	29 523
3.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,2592	950 000,00	246 240
3.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,564	35 000,00	124 740
3.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,215	7 500,00	9 113
4	E15-4-6-1 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ	100 М2	8,1		393 672,87	3 188 750
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,1	65,61	29 102,90	1 909 441
4.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081	27 817,00	2 253
4.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081	91 121,00	7 381
4.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,013	0,1053	12 000 000,00	1 263 600
4.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,81	7 500,00	6 075
5	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	8,1		1 430 683,21	11 588 534
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	231,66	29 102,90	6 741 978
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,081	27 817,00	2 253
5.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,81	91 121,00	73 808
5.4	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,5589	8 000 000,00	4 471 200
5.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,04455	950 000,00	42 323
5.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,804	35 000,00	238 140
5.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,511	7 500,00	18 833
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК	100М2	6,9		605 340,32	4 176 848
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	143,52	29 102,90	4 176 848
7	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	6,9		396 030,57	2 732 611
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	82,731	29 102,90	2 407 712
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069	27 817,00	1 919
7.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,207	91 121,00	18 862
7.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,2001	950 000,00	190 095
7.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	3,036	35 000,00	106 260
7.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	1,035	7 500,00	7 763

№	E15-4-6-3 ШНК ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 M2	6,9		348 563,38	2 405 087
8.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	6,55	45,195	29 102,90	1 315 306
8.2	001522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069	27 817,00	1 919
8.3	002509	ГРУНТОВКА	МАШ-Ч	0,01	0,069	91 121,00	6 287
8.4	031434	ВЕТОШЬ	Т	0,013	0,0897	12 000 000,00	1 076 400
8.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,69	7 500,00	5 175
9	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	6,9		1 289 369,96	8 896 653
9.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	25,41	175,329	29 102,90	5 102 582
9.2	001522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,069	27 817,00	1 919
9.3	002499	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,1	0,69	91 121,00	62 873
9.4	031054	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,063	0,4347	8 000 000,00	3 477 600
9.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0345	950 000,00	32 775
9.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	5,796	35 000,00	202 860
9.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,139	7 500,00	16 043
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ САПОЖКА СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	4,36		605 340,32	2 639 284
10.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	20,8	90,688	29 102,90	2 639 284
11	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	4,36		396 030,57	1 726 693
11.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	11,99	52,2764	29 102,90	1 521 395
11.2	001522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436	27 817,00	1 213
11.3	002499	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,1308	91 121,00	11 919
11.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,12644	950 000,00	120 118
11.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	1,9184	35 000,00	67 144
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,654	7 500,00	4 905
12	E15-4-6-3 ШНК ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 M2	4,36		348 563,38	1 519 736
12.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	6,55	28,558	29 102,90	831 121
12.2	001522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436	27 817,00	1 213
12.3	002509	ГРУНТОВКА	МАШ-Ч	0,01	0,0436	91 121,00	3 973
12.4	031434	ВЕТОШЬ	Т	0,013	0,05668	12 000 000,00	680 160
12.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,436	7 500,00	3 270
13	E15-4-25-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	4,36		1 899 521,47	8 281 914
13.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	34,1	148,676	29 102,90	4 326 903
13.2	001522	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0436	27 817,00	1 213
13.3	002499	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	МАШ-Ч	0,04	0,1744	91 121,00	15 892
13.4	031066	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01837	0,0800932	26 666 666,66	2 135 819
13.5	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0327	26 631 000,00	870 834
13.6	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,049268	15 658 000,00	771 438
13.7	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0218	950 000,00	20 710
13.8	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,010464	75 000,00	785
13.9	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,6624	35 000,00	128 184
13.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,3516	7 500,00	10 137
14	E15-2-31-1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	100M2	0,36		7 426 040,79	2 673 375
14.1	000001	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	73,4616	29 102,90	2 137 946
14.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,7416	27 817,00	20 629
14.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,036	325 000,00	11 700
14.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	1,548	325 000,00	503 100
15	E46-4-11-12	РАЗБОРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ СООРУЖЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ТОПЛИНОЙ 25ММ/100ММ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	0,69		1 564 031,97	1 079 182
15.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	28,54	19,6926	29 102,90	573 112
15.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	5,58	3,8502	128 088,00	493 164
15.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	11,16	7,7004	1 676,00	12 906
16	E46-4-11-13	РАЗБОРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ СООРУЖЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОПЛИНЫ ПО НОРМЕ 4604-11-12-15 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100M2	0,69		3 696 662,25	2 550 697
16.1	000001	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	52,5	36,225	29 102,90	1 054 253

16.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	16,5	11,385	128 088,00	1 458 282
16.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	33	22,77	1 676,00	38 163
17	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ/100ММ	100М2	0,69		1 984 014,82	1 368 970
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	27,2619	29 102,90	793 400
17.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	6,2583	1 095,00	6 853
17.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,8763	27 817,00	24 376
17.4	009219	ВОДА	МЗ	3,5	2,415	1 000,00	2 415
17.5	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04	1,4076	385 000,00	541 926
18	E11-1-11-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ЛОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01. 16 РАЗ	100М2	0,69		3 508 534,72	2 420 889
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	5,52	29 102,90	160 648
18.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	37,12	25,6128	1 095,00	28 046
18.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,36	2,3184	27 817,00	64 491
18.4	012105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	8,16	5,6304	385 000,00	2 167 704
19	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛОВ	100М2	0,69		2 437 100,09	1 681 599
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	35,4453	29 102,90	1 031 561
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0138	27 817,00	384
19.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0759	91 121,00	6 916
19.4	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,01725	26 666 666,66	460 000
19.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,008004	15 658 000,00	125 327
19.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,03726	950 000,00	35 397
19.7	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,001656	75 000,00	124
19.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5796	35 000,00	20 286
19.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2139	7 500,00	1 604
20	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ	100М2	0,9		2 338 213,42	2 104 392
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3	66,87	29 102,90	1 946 111
20.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,64	1,476	97 948,00	144 571
20.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28	2,952	1 676,00	4 948
20.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,315	27 817,00	8 762
21	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ	100М2	0,9		6 717 663,06	6 045 897
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	181,026	29 102,90	5 268 382
21.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,072	121 002,00	8 712
21.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,243	27 817,00	6 712
21.4	009219	ВОДА	МЗ	0,465	0,4185	1 000,00	418
21.5	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5	1,35	385 000,00	519 750
21.6	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,036	6 000 000,00	216 000
21.7	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,09	250 000,00	22 500
21.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,45	7 500,00	3 375
22	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,38		2 073 476,10	787 921
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	26,5506	29 102,90	772 699
22.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,44	0,5472	27 817,00	15 221
22.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	1,976	0,00	0
23	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛОГРАНИТНЫХ ДЛЯ	100М2	0,38		11 492 349,06	4 367 093
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	45,5164	29 102,90	1 324 659
23.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,1368	121 002,00	16 553
23.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	0,874	27 817,00	24 312
23.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,1064	91 121,00	9 695
23.5	009219	ВОДА	МЗ	3,85	1,463	1 000,00	1 463
23.6	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	1,3	0,494	365 000,00	180 310
23.7	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	38,76	65 000,00	2 519 400
23.8	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06	1,1628	250 000,00	290 700
24	E15-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100М2	0,9		8 832 536,97	7 949 283
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	139,77	29 102,90	4 067 712
24.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	2,889	1 586,00	4 582
24.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,55	0,495	1 531,00	758

24.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,621	91 121,00	56 589
24.5	030099	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0012	0,00108	6 500 000,00	7 020
24.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0009	15 500 000,00	13 950
24.7	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,369	3 700 000,00	1 365 300
24.8	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,00252	16 500 000,00	41 580
24.9	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	94,5	25 000,00	2 362 500
24.10	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00189	15 500 000,00	29 295
25	E10-1-10-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ РЕЕК РАЗМЕРОМ 0,03X0,04X600М ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРОВ	М3	0,72		4 880 600,24	3 514 032
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	16,2	29 102,90	471 467
25.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,1656	1 586,00	263
25.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	0,2376	1 601,00	380
25.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2592	91 121,00	23 619
25.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,0018576	7 800 000,00	14 489
25.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0054	16 500 000,00	89 100
25.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00216	15 500 000,00	33 480
25.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,044	5 100,00	5 324
25.9	032502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002232	6 500 000,00	14 508
25.10	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	0,6696	3 700 000,00	2 477 520
25.11	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,0864	3 700 000,00	319 680
25.12	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0072	3 700 000,00	26 640
25.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0021672	17 332 000,00	37 562
26	E15-1-49-4	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ МДФ	100М2	1,15		1 721 500,62	1 979 726
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,6	58,19	29 102,90	1 693 498
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,253	27 817,00	7 038
26.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,02	4,623	1 424,00	6 583
26.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	1,38	91 121,00	125 747
26.5	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,66	0,759	1 531,00	1 162
26.6	030221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01	0,0115	3 250 000,00	37 375
26.7	031247	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,0011	0,001265	12 000 000,00	15 180
26.8	031507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,003	0,00345	20 338 000,00	70 166
26.9	035104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,000966	22 000 000,00	21 252
26.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,23	7 500,00	1 725
27	C111-9160-2	ЛИСТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МДФ	М2	118		45 000,00	5 310 000
28	E15-1-49-4	ОБЛИЦОВКА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ МДФ	100М2	0,0196		1 721 500,62	33 741
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,6	0,99176	29 102,90	28 863
28.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,004312	27 817,00	120
28.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,02	0,078792	1 424,00	112
28.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,2	0,02352	91 121,00	2 143
28.5	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,66	0,012936	1 531,00	20
28.6	030221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,01	0,000196	3 250 000,00	637
28.7	031247	ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	Т	0,0011	0,000022	12 000 000,00	259
28.8	031507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,003	0,000059	20 338 000,00	1 196
28.9	035104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00084	0,000016	22 000 000,00	362
28.10	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,00392	7 500,00	29
29	C111-9160-4	ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ РЕШЕТКА МДФ РАЗМЕРОМ 700ММХ700ММ	ШТ	4		55 000,00	220 000
30	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,27		3 239 385,92	874 634
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	28,0557	29 102,90	816 502
30.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,0898	27 817,00	58 132
31	E10-4-13-1	УСТАНОВКА МДФ ДВЕРЕЙ	100М2	0,27		2 626 449,88	709 141
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,14	19,7478	29 102,90	574 718
31.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,3699	187 923,00	69 513
31.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,5562	91 121,00	50 682
31.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0034	0,000918	15 500 000,00	14 229
32	536114-1900-1	ДВЕРЬ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВ И РУЧКОЙ	М2	27		400 000,00	10 800 000
33	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ "АКФА" ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100М2	0,04		4 204 722,53	168 189
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,5788	29 102,90	104 153

33.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,0664	187 923,00	12 478
33.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,3876	27 817,00	10 782
33.4	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,1536	1 424,00	219
33.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0796	91 121,00	7 253
33.6	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,2364	1 531,00	362
33.7	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	2,64	7 800,00	20 592
33.8	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	21,32	500,00	10 660
33.9	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0768	22 000,00	1 690
34	C126-385-2	ДВЕРЬ "АКФА" ПЛАСТИКОВАЯ	М2	4		600 000,00	2 400 000
35	Ц8-3-596-3	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500 #ПРОЖЕКТОРЫ/ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,1		17 627 342,04	1 762 734
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	358	35,8	29 102,90	1 041 884
35.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	2,83	0,283	187 923,00	53 182
35.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	145	14,5	32 011,00	464 160
35.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	13,3	1,33	8 901,00	11 838
35.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	2,83	0,283	118 715,00	33 596
35.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	3,8	16 500,00	62 700
35.7	030549	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	16,5	4 500,00	74 250
35.8	031211	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965	Т	0,004	0,0004	18 500 000,00	7 400
35.9	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,52	15 200,00	7 904
35.10	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,02	0,102	25 000,00	2 550
35.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5	0,05	65 400,00	3 270
36	1507-4050	ПРОЖЕКТОР "ЛУНА" 200ВТ	ШТ	10		125 000,00	1 250 000
37	Ц8-3-593-5	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,08		4 504 756,86	360 381
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	7,472	29 102,90	217 457
37.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,6	2,048	1 586,00	3 248
37.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,8	0,064	187 923,00	12 027
37.4	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	40	3,2	32 011,00	102 435
37.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8	0,064	118 715,00	7 598
37.6	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50	Т	0,00306	0,0002448	22 000 000,00	5 386
37.7	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,3264	20 000,00	6 528
37.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0816	0,00	0
37.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,1632	25 000,00	4 080
37.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0248	65 400,00	1 622
38	1507-1003	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 45W	ШТ	8		60 000,00	480 000
39	Ц8-3-594-1	СВЕТОДИОДНЫЙ ПЛАФОН LED	100ШТ	0,12		4 135 490,60	496 259
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	10,56	29 102,90	307 327
39.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	1,55	0,186	187 923,00	34 954
39.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	31,5	3,78	32 011,00	121 002
39.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,55	0,186	118 715,00	22 081
39.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000378	8 000 000,00	3 024
39.6	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	0,2448	0,00	0
39.7	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	0,336	12 500,00	4 200
39.8	065758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	24,48	150,00	3 672
40	1507-5020-4	СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ LED 12W	ШТ	12		28 000,00	336 000
41	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	4,5		1 630 323,75	7 336 457
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	166,5	29 102,90	4 845 633
41.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,03	0,135	187 923,00	25 370
41.3	001488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	5,21	23,445	32 011,00	750 498
41.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,135	118 715,00	16 027
41.5	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	8,1	22 000,00	178 200
41.6	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	5,85	15 500,00	90 675
41.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,045	8 000 000,00	360 000
41.8	031087	КРАСКА	КГ	0,3	1,35	26 666,66	36 000

41.9	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,01125	6 000 000,00	67 500
41.10	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	1,395	50 000,00	69 750
41.11	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	128	4 500,00	567 000
41.12	063499	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,54	25 000,00	13 500
41.13	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	22,05	1 500,00	33 075
41.14	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	13,5	15 000,00	202 500
41.15	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,54	25 000,00	13 500
41.16	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	3,735	18 000,00	67 230
42	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2У2 5 КВ ММ	1000М	0,4635		3 200 000,00	1 483 200
43	E9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК	Т	0,03241		784 000,84	25 409
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	0,2135819	29 102,90	6 216
43.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,88	0,0285208	187 923,00	5 360
43.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0048615	187 923,00	914
43.4	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	0,0343546	230 612,00	7 923
43.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,0029169	19 973,00	58
43.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,0074543	91 121,00	679
43.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,0725984	2 099,00	152
43.8	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,00012964	16 500 000,00	2 139
43.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00001	26 631 000,00	268
43.10	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000019	21 612 000,00	420
43.11	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,0631995	11 740,00	742
43.12	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000013	15 200 000,00	197
43.13	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000003	1 593 400,00	5
43.14	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000033	3 700 000,00	124
43.15	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0191219	5 289,00	101
43.16	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2	10М	0,0187	0,000606067	185 000,00	112
44	589999-28	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТКИ	ШТ	2		150 000,00	300 000
45	Ц8-2-396-20 ШНК ДОП.3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40ММ	100 М	1,2		566 667,27	680 001
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	19,188	29 102,90	558 426
45.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	1,992	1 586,00	3 159
45.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,141	0,1692	27 817,00	4 707
45.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,168	91 121,00	15 308
45.5	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,001	0,0012	22 000 000,00	26 400
45.6	041014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	24	3 000,00	72 000
46	2405-56-2	КОРОБ ПХВ 20Х20ММ	100М	1,2		300 000,00	360 000
47	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1		1 051 078,90	105 108
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	3,22	29 102,90	93 711
47.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,04	0,004	187 923,00	752
47.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,004	118 715,00	475
47.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000315	8 000 000,00	2 520
47.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2	750,00	7 650
48	290901-256	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-1-22-63/220	ШТ	10		23 000,00	230 000
49	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04		1 275 004,01	51 000
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524	29 102,90	44 353
49.2	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ-Ч	0,04	0,0016	187 923,00	301
49.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016	118 715,00	190
49.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,06	16 500,00	990
49.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126	8 000 000,00	1 008
49.6	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	750,00	3 060
49.7	097117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0168	65 400,00	1 099
50	1504-162	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, ОДНОМЕСТНАЯ, 10А, 220В РС-С-022-10/220	ШТ	4		23 000,00	92 000
51	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,6		221 892,77	133 136

51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	4,2	29 102,90	122 232
51.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,06	1 586,00	95
51.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	1,2	3 000,00	3 600
51.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000156	26 666 666,66	4 160
51.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000078	15 658 000,00	1 221
51.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,078	6 500,00	507
51.7	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00006	22 000 000,00	1 320
52	2407-1801	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	4		350 000,00	1 400 000
53	2407-1821	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	2		275 000,00	550 000
54	E17-1-1-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10КОМПЛ	0,2		162 242,32	32 448
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,06	1,012	29 102,90	29 452
54.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,006	27 817,00	167
54.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02	91 121,00	1 822
54.4	034247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00014	2 050 052,00	287
54.5	034551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ	Т	0,002	0,0004	1 800 000,00	720
55	2407-1502	ТРАП ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2		30 000,00	60 000
56	E65-4-2	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: НАПОЛЬНЫХ УНИТАЗОВ	100ПРИБ	0,02		1 865 996,07	37 320
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,84	1,2768	29 102,90	37 159
56.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,29	0,0058	27 817,00	161
56.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,65	0,053	0,00	0
57	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2		2 140 871,56	428 174
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88	6,976	29 102,90	203 022
57.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3	0,06	1 586,00	95
57.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,11	0,022	187 923,00	4 134
57.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,02	27 817,00	556
57.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,93	0,186	91 121,00	16 949
57.6	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2	3 000,00	3 600
57.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00006	26 666 666,66	1 600
57.8	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8	18 650,00	14 920
57.9	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001	0,00002	15 658 000,00	313
57.10	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0001	6 750 000,00	675
57.11	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	1	42 000,00	42 000
57.12	034247	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0002	2 050 052,00	410
57.13	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,04	6 500,00	260
57.14	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	4	18 500,00	74 000
57.15	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	2	25 000,00	50 000
57.16	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	2	6 500,00	13 000
57.17	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00012	22 000 000,00	2 640
58	C130-904	УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ (ЧАША ГЕНУЯ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ШТ	2		400 000,00	800 000
59	E65-4-1	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ПРИБ	0,02		1 500 211,19	30 004
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,3	1,026	29 102,90	29 860
59.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,26	0,0052	27 817,00	145
59.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,82	0,0364	0,00	0
60	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,2		757 906,09	151 581
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65	4,33	29 102,90	126 016
60.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,04	1 586,00	63
60.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,026	27 817,00	723
60.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044	91 121,00	4 009
60.5	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8	3 000,00	2 400
60.6	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00008	26 666 666,66	2 133
60.7	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4	18 650,00	7 460
60.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00004	15 658 000,00	626
60.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00072	6 500 000,00	4 680
60.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,06	6 500,00	390
60.11	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00014	22 000 000,00	3 080
61	C130-675	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ С СИФОНОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛ	2		300 000,00	600 000
62	508-560-2	ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ДИАМ. 15ММ, ДЛИНОЙ 80СМ	ШТ	2		0,00	0

63	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЛАТУННЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	2		68 166,12	136 332
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94	29 102,90	85 563
63.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	0,7	8 901,00	6 231
63.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02	91 121,00	1 822
63.4	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00028	15 200 000,00	4 256
63.5	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0022	16 500 000,00	36 300
63.6	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,002	0,004	540 150,00	2 161
64	2307-10215	ВЕНТИЛЬ ОТСЕКАЮЩИЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ. 15ММ	ШТ	3		24 000,00	72 000
65	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,16		5 760 959,83	921 754
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	30,4384	29 102,90	885 846
65.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,1344	7 550,00	16 115
65.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0128	187 923,00	2 405
65.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0352	91 121,00	3 207
65.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0752	1 000,00	75
65.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000136	22 000 000,00	2 992
65.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000256	1 045,00	0
65.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,04	83 820,00	3 353
65.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,04	15 000,00	600
65.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,016	200 000,00	3 200
65.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,088	45 000,00	3 960
66	C1530-41-1	ТРУБЫ ПП ДИАМ. 20ММ	М	14,4		8 700,00	125 280
67	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М	0,08		5 760 959,83	460 877
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	15,2192	29 102,90	442 923
67.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	1,0672	7 550,00	8 057
67.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0064	187 923,00	1 203
67.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0176	91 121,00	1 604
67.5	009219	ВОДА	МЗ	0,47	0,0376	1 000,00	38
67.6	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00085	0,000068	22 000 000,00	1 496
67.7	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000128	1 045,00	0
67.8	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,02	83 820,00	1 676
67.9	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,02	15 000,00	300
67.10	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1	0,008	200 000,00	1 600
67.11	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,044	45 000,00	1 980
68	C1530-104-1	ТРУБЫ ПП ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 20ММ	М	7,2		9 800,00	70 560
69	508-48-1	ОТВОД ДВОЙНОЙ НА ПЛАНКЕ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	4		1 000,00	4 000
70	2405-627-4	ОТВОД ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	40		1 000,00	40 000
71	508-48-12	ОТВОД ПП 45 ГРАД. ДИАМ. 20ММ	ШТ	20		1 500,00	30 000
72	C113-1451-1	МУФТА ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6		1 000,00	6 000
73	508-151	КЛИПСЫ ДИАМ. 20ММ	ШТ	40		500,00	20 000
74	2307-10168-3	КРАН ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6		25 599,00	153 594
75	C113-1413-10	РАКОР ВНР ДИАМ. 20ММ	ШТ	4		25 599,00	102 396
76	C113-1413-8	АДАПТЕР ВНР ДИАМ. 20ММ	ШТ	4		28 000,00	112 000
77	C1650-9045-4	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 20ММ	ШТ	6		1 500,00	9 000
78	E65-1-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	100М	0,1		391 142,98	39 114
78.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,44	1,344	29 102,90	39 114
79	E65-1-6	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	100М	0,2		645 793,35	129 159
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,19	4,438	29 102,90	129 159
80	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,1		1 981 542,07	198 154
80.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	6,424	29 102,90	186 957
80.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,002	187 923,00	376
80.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,011	91 121,00	1 002
80.4	009219	ВОДА	МЗ	0,39	0,039	1 000,00	39
80.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,15	52 000,00	7 800

82.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,00012	16 500 000,00	1 980
81	C130-9660	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	9,98		17 800,00	177 644
82	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,2		2 077 520,64	415 504
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	12,32	29 102,90	358 548
82.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,06	0,012	187 923,00	2 255
82.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044	91 121,00	4 009
82.4	009219	ВОДА	МЗ	1,57	0,314	1 000,00	314
82.5	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	0,8	52 000,00	41 600
82.6	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,000532	16 500 000,00	8 778
83	C130-9661	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИИ ПП, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	19,96		31 200,00	622 752
84	2405-627-2	ОТВОД ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	12		8 500,00	102 000
85	2405-627-7	ОТВОД ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	8		15 000,00	120 000
86	508-48-7	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	8		9 000,00	72 000
87	508-48-2	ОТВОД 45ГРАД. ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	12		15 000,00	180 000
88	C113-1451-3	МУФТА ПП ДИАМ. 50ММ	ШТ	4		6 000,00	24 000
89	C113-1451-10	МУФТА ПП ДИАМ. 100ММ	ШТ	4		12 000,00	48 000
90	2310-21021-1	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2		18 500,00	37 000
91	2310-21021-2	ТРОЙНИК КОСОЙ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2		10 000,00	20 000
92	508-305	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2		36 300,00	72 600
93	508-305-1	РЕВИЗИЯ ДИАМ. 50ММ	ШТ	2		20 000,00	40 000
94	C1650-9011-5	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПП ДИАМ. 100X50X100ММ	ШТ	4		18 000,00	72 000
95	503-80248-11-4	КРЕСТОВИНА КОСАЯ ДИАМ. 100ММ	ШТ	2		20 000,00	40 000
96	508-155-2	КЛИПСЫ ДИАМ. 100ММ	ШТ	5		7 000,00	35 000
97	508-155	КЛИПСЫ ДИАМ. 50ММ	ШТ	5		4 000,00	20 000
98	E46-3-9-7	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38СМ	100ШТ	0,1		4 953 368,56	495 337
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,8	7,48	29 102,90	217 690
98.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	21,11	2,111	128 088,00	270 394
98.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	42,22	4,222	1 718,00	7 253
99	E57-2-11 ШНК ДОП.5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: БЕТОННЫХ	100М2	0,1		3 883 807,86	388 381
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	12,656	29 102,90	368 326
99.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,8	0,18	27 817,00	5 007
99.3	002831	МОЛОТОК ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	5,376	2 799,00	15 047
99.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	0,66	0,00	0
100	E11-1-14-1	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,1		5 433 667,97	543 367
100.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,3	3,03	29 102,90	88 182
100.2	001381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-Ч	11,02	1,102	27 255,00	30 035
100.3	009219	ВОДА	МЗ	0,5	0,05	1 000,00	50
100.4	036114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	10,2	1,02	395 000,00	402 900
100.5	045021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	100М2	5		2 552 525,36	12 762 627
101	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	ЧЕЛ-Ч	70,2	351	29 102,90	10 215 118
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,18	0,9	91 121,00	82 009
101.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МЗ	0,008	0,04	3 700 000,00	148 000
101.3	044082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М2	5,5	27,5	50 000,00	1 375 000
101.4	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	Т	0,029	0,145	6 500 000,00	942 500
101.5	063944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1		318 517,28	318 517
102	E20-3-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0.12 Т	ЧЕЛ-Ч	9	9	29 102,90	261 926
102.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ-Ч	0,03	0,03	187 923,00	5 638
102.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2,07	2,07	2 692,00	5 572
102.3	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,05	0,05	91 121,00	4 556
102.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,0014	0,0014	16 500 000,00	23 100
102.5	030317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,00009	0,00009	16 500 000,00	1 485
102.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ШТ	2	2	2 000,00	4 000
102.7	045093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	КГ	0,34	0,34	36 000,00	12 240
102.8	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	ШТ	1		950 000,00	950 000
103	2308-1001	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ЛУЛИТКА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=5КВТ. П=3500ОБ/МИН					

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
ВСЕГО ЗАТРАТ:					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				3 171
ЗАРПЛАТА	СУМ				92 270 885
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				5 719 807
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				68 327 903
ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				950 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2 046 589
ВСЕГО	СУМ				169 315 184
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ					169 315 184

Составил:



И.И.Бобожонов

Проверил:

И.Х.Туражанов



№ 6300-0760-900b-251c-43f0-9129-3092
Хужжат яратилинган сана: 2021-05-03
Ариза рақами: 30355290

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308411835

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE BEST UNIQUE PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-05-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001779

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308411835

Юридик шахснинг почта манзили: Namangan shahar, Davlatobod tumani, 5-kichik nohiya, 1-uy 4-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1077





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САУЗЛОВ, РАЗДЕВАЛОК, СПОРТ ЗАЛА ШКОЛЫ №48 ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.
(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ШТУКАТУРКА СТЕН	М2	350
2	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ	М2	810
3	ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКОВ	М2	810
4	ГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ	М2	810
5	ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСНЕЙ	М2	810
6	ОЧИСТКА СТЕН	М2	690
7	ШПАКЛЕВКА СТЕН	М2	690
8	ГРУНТОВКА СТЕН	М2	690
9	ПОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСНЕЙ	М2	690
10	ОЧИСТКА САПОЖКА СТЕН	М2	436
11	ШПАКЛЕВКА САПОЖКА СТЕН	М2	436
12	ГРУНТОВКА САПОЖКА СТЕН	М2	436
13	ПОКРАСКА САПОЖКА СТЕН ЭМАЛЬЮ	М2	436
14	РЕМОНТ ОТКОСОВ	М	120
15	ДЕМОНТАЖ ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА	М2	69
16	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПОЛА	М2	69
17	ГРУНТОВКА ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА	М2	69
18	ПОКРАСКА ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ЭМАЛЬЮ	М2	69
19	ДЕМОНТАЖ СТЕНОВОГО КАФЕЛЯ	М2	90
20	УСТРОЙСТВО СТЕНОВОГО КАФЕЛЯ	М2	90
21	ДЕМОНТАЖ ПОЛОВОГО КАФЕЛЯ	М2	38
22	УСТРОЙСТВО ПОЛОВОГО КАФЕЛЯ	М2	38
23	МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО ПОТОЛКА	М2	90
24	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ МДФ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫ	М2	115
25	УСТРОЙСТВО РЕЙКАМИ ДЕРЕВЯННЫМИ 30X40 СТЕН	М	600
26	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ ИЗ МДФ 700ММХ700ММ	ШТ	4
27	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ	ШТ	13
28	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МДФ	М2	27
29	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ АКФА	М2	4
30	УСТАНОВКА ПРОЖЕКТОРОВ "ЛУНА" (200ВТ)	ШТ	10
31	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ (45ВТ)	ШТ	8
32	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ (12ВТ)	ШТ	12
33	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МЕДНОГО (2X2,5)	М	450
34	УСТАНОВКА СТОЕК МЕТАЛ. ДЛЯ СЕТКИ ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ	ШТ	2
35	УСТАНОВКА КОРОБОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ	М	120
36	ШТРОБЫ В СТЕНАХ ДЛЯ ПРОВОДОВ	М	450
37	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	10
38	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	ШТ	4
39	УСТАНОВКА ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ	ШТ	4
40	УСТАНОВКА ТРАПА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	ШТ	2
41	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2
42	УСТАНОВКА ЧАШАГЕНУИ	КТ	2

1	2	3	4
43	ДЕМОНТАЖ ЧАШЕГЕНУИ	ШТ	2
44	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКА	КТ	2
45	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА	КТ	2
46	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	2
47	ШЛАНГ СОЕД. Д15 (L=600MM)	ШТ	2
48	УСТАНОВКА ОТСЕКАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ Д15 ЛАТУННЫЙ	ШТ	2
49	СИФОН ДЛЯ ЧАШЕГЕНУИ	ШТ	2
50	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПН Д20 ХВС	М	16
51	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПН Д20 ГВС	М	8
52	ОТВОД ДВОЙНОЙ НА ПЛАНКЕ Д20 С ВП/Р	ШТ	4
53	ОТВОД Д20	ШТ	40
54	П/ОТВОД Д20	ШТ	20
55	МУФТА Д20	ШТ	6
56	КЛИПСЫ Д20	ШТ	40
57	КРАН ПН Д20	ШТ	6
58	РАКОР Д20 ВП/Р	ШТ	4
59	АДАПТОР Д20 ВП/Р	ШТ	4
60	ТРОЙНИК Д20	ШТ	6
61	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗ. ТРУБ Д100	М	20
62	ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗ. ТРУБ Д50	М	10
63	ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗ. ПН Д100	М	20
64	ПРОКЛАДКА ТРУБ КАНАЛИЗ. ПН Д50	М	10
65	ОТВОД Д50	ШТ	12
66	ОТВОД Д100	ШТ	8
67	П/ОТВОД Д50	ШТ	8
68	П/ОТВОД Д100	ШТ	12
69	МУФТА ПН Д50	ШТ	4
70	МУФТА ПН Д100	ШТ	4
71	КОСОЙ ТРОЙНИК Д100	ШТ	2
72	КОСОЙ ТРОЙНИК Д50	ШТ	2
73	РЕВИЗИЯ Д100	ШТ	2
74	РЕВИЗИЯ Д50	ШТ	2
75	ТРОЙНИК 100X50X100	ШТ	4
76	КРЕСТОВИНА КОСАЯ Д100	ШТ	2
77	КЛИПСЫ Д100	ШТ	5
78	КЛИПСЫ Д50	ШТ	5
79	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ Д100	ШТ	10
80	ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ПОЛА	М2	10
81	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА	М2	10
82	УСТАНОВКА ЛЕСОВ	М2	500
83	ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ	М2	500
84	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА "УЛИТКА"	КТ	1

Подписали:

А. Ахундов
А. Абдуллаев
 Ахундов М. Абдуллаев

«02» 08 2022 yil

Toshkent sh.

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Яккасарой ТЯТБ nomidan nizom asosida ish yurituvchi Ш.К. Хусанбаева bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan "KSY-GROUP" MChJ nomidan nizom asosida ish ko'ruvchi direktori Kim S.M. ikkinchi tomondan, mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq “Текущий ремонт санузлов, раздевалок спорт.зала школы №48 Яккасарайского района г.Ташкента” majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yigimlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 228 146 705 so'm 15% QQS bilan.

2.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning I bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
- mazkur shartnoma bo'yicha obyektни foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun muddatda ta'mirlash maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruktsiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;
- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

3.2. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan zarur tarzda bajarilishi hamda obyektни topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

4.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun maydonini Pudratchiga berish, tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
- shartnomaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish; mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

V. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

1. Shartnoma tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.
- 5.2. Pudratchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.
- 5.3. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 25 ish kunini tashkil etadi.

VI. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR

- 6.1. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun ichida 30 foiz avans o'tkazadi.
- 6.2. Ta'mirlanayotgan obyektning qolgan 70 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob ta'mirlash ishlari tugallangandan keyin va ob'ekt buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi.

VII. ISHLARNI BAJARISH

- 7.2. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
- 7.3. Pudratchi obyektida ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
- 7.4. Ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.
- 7.5. Ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
- 7.6. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda ho'llaniladigan qurilish materiallari, asbob- uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.
- 7.7. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir. Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida etkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.
- 7.8. Pudratchi ta'mirlash maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida, maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
- 7.9. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, materiallar o'z vaqtida etkazib berilmasligi bilan bogliq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'grisidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha malumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora- tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

VIII. ISHLAR QO'RIQLASH

1. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan obyekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

8.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obyekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

IX. TOMONLARNING MULKIY JAVOB ARLIGI

9.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'qrisida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

9.2. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning) umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

- Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.3. Pudratchi obyektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

- Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

- Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishshg kechikishi tufayli etkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

9.4. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

9.5. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

X. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

11.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir,

XI. TA'MIRLANISHI TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH

11.1. Ta'mirlash tugallangan obyektни qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlash tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilib olishniig belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

11.2. Obyektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 3 kun mobaynida qabul qilib olinadi,

11.3. Qabul qilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. KAFOLATLAR

12.1. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

- loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi tomlar, kons'gruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatliyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqiligini;

- ishlarni qabul qilish va obyektдан foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

- obyektдан foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqiligini kafolatlaydi.

11.2. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektни qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kechikmagan holda kamida 1 yil etib belgilanadi.

11.3. Agar obyektдан foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan o'z hisobidan bartaraf etiladi.

11.4. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

XIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

13.1. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi buyurtmachiga bogliq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

- Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huuhiqiga ega.

13.2. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bogliq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

- Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.4. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

13.5. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

14.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek, yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XV. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH BO'YICHA BANDLAR

15.1. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish doirasida tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunchilikka rioya etilishini ta'minlaydi; ularning xodimlari, filiallari, benefitsiarlari va ularning sheriklari, shartnomani bajarish bo'yicha kontragentlar pora berish yoki olish, tijorat poraxo'rlik, pora olishda vositachilik qilish, davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berishdan voz kechishlarini ta'minlash; yoki moddiy yoki nomoddiy foyda olish. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha choralar ko'rishni kafolatlaydi.

15.2. Tomonlar korrupsiyaga qarshi kurash qoidalari buzilgan yoki asosli shubhalar yuzaga kelgan taqdirda bir-birlarini darhol yozma ravishda (anticorruption@uks.uz elektron pochta orqali) yoki telefon orqali (+9978-140-74-48) xabardor qilish majburiyatini oladilar. Tomonlar vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida yozma tushuntirish so'rashga haqli, murojaatni qabul qilgan Tomon esa 10 (o'n) ish kuni ichida o'z fikri bo'yicha bayonot berishi yoki izoh berishi mumkin.

15.3. Ushbu moddaning talablari, shu jumladan, korrupsiya xavfini belgilangan muddatda bartaraf etish, tomonlar tomonidan korrupsiyaga oid vaziyatning pasayishiga olib kelmagan choralar ko'rilmagan taqdirda, boshqa tomon o'z faoliyatini tugatish, shartnomani tuzish yoki uning bajarilishini to'xtatib turishga haqli.

15.4. Ushbu moddada nazarda tutilgan asoslar bo'yicha shartnomani bir tomonlama bekor qilishni talab qilgan tarafga yetkazilgan zararni qoplash ushbu shartnomaning 9-qismida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi, shu bilan birga ushbu moddada nazarda tutilgan majburiyatlarni buzgan tomon shartnomani bir tomonlama bekor qilish natijasida etkazilgan zararlar uchun kompensatsiyani talab qilishga haqli emas.

XVI. ALOHIDA SHARTLAR

16.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.


16.2. Pudratchi kurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

16.5. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi va 2022 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi.

XVII. TOMONLAR BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

PUDRATCHI	BUYURTMACHI:
<p>"KSY-GROUP" mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Buyk Ipak Yuli kuchasi, 232-234 P/c 20208000305090433001 в Операционное управление Капиталбанка МФО 00974 ИНН 306490337 ОКЭД 42990 Тел. 903706302</p> <p>Imzo </p> 	<p>Яккасарой туман Халқ таълими бўлими 100100, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Тел: 254-85-71</p> <p>Ш/х: 401522860262877092100075083</p> <p>Телефонлик: СТИРи 201 283 804 ОКОНА: 67000 Миллий Давлатлик Федерациялиги</p> <p>X/P: 23 402 000 300 100 001 010 Марказий банкнинг Тошкент шаҳри Бшш Басиратини оруда МФО: 00014 Федерациялик бўлиминининг СТИРи 201 122 919</p> <p>Imzo  А.К. Хусанбаева</p> 



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI
YAKKASAROY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100059, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi, 93-uy,
tel.: (99871) 253-02-33, el. pochta: yakkasaroyyurmarkaz@adliya.uz

ЮРИДИК АҲАМИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ҚОНУН
ҲУЖЖАТЛАРИГА МУВОФИҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

02.08.2022 йил

Тошкент ш.

1. Лойиҳанинг тури – шартнома
2. Лойиҳанинг номи – ишларни бажариш тўғрисида
3. Лойиҳа ишлаб чиқувчиси ва киритилган сана ҳақидаги маълумот- Яккасарой туман Халқ таълим бўлими.


4. Шартнома мазмуни- «KSY-GROUP» МЧЖ билан Яккасарой туман ХТБ ўртасида “Яккасарой тумани 48-сонли умум таълим мактабини хожатхона ва ювиниш ҳамда кийиниш хоналарини, спорт зални жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича 02.08.2022 йил 228 146 705 сўмлик 48-сонли шартнома лойиҳаси.

Шартнома лойиҳаси амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва уни қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

Марказ бош юрисконсульти



М.Аллаяров



**Яккасарой туман халқ таълим бўлими тасарруфидаги 48-сонли мактабни хожатхонаси,
ечиниш хонаси ҳамда спорт залини жорий учун 22110012125387-сонли лот бўйича
харид қилиш комиссиясининг баённомасига
5-сонли БАЁННОМА**

Тошкент ш.

«08» «08» 2022 й.

“Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунига мувофиқ Яккасарой тумани Халқ таълими бўлими томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар хомашё биржасининг “etender.uzex.uz” маҳсуе электрон ахборот порталида «Яккасарой туман халқ таълим бўлими тасарруфидаги 48-сонли мактабни хожатхонаси, ечиниш хонаси ҳамда спорт залини жорий» учун 22110012125387-сонли лот бўйича харид қилиш комиссиясининг баённомаси расмийлаштирилди.

Мазкур баённомага мувофиқ қуйидаги маълумотлар қабул қилинди:

Бошланғич нарх: 246 929 000 сўм.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Тижорат таклифи (Нарх қиймати, сўм)	Жами тўпланган балл
1.	ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	224 000 000	91.6
2.	ООО KSYGROUP	228 146 705	98.67

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, Яккасарой туман халқ таълим бўлими тасарруфидаги 48-сонли мактабни хожатхонаси, ечиниш хонаси ҳамда спорт залини жорий (лот рақами 22110012125387) бўйича 2022 йил 28 июльда расмийлаштирилган харид комиссияси баённомаси расмийлаштирилган вақтдан сўнг икки иш куни ичида “Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонунининг 61-моддасига асосан мазкур танлов натижаси бўйича корхона ва ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар бўлмади ҳамда икки кунлик муҳокамадан сўнг “ООО KSYGROUP” ни **ғолиб** деб тонди. Ушбу танловда эълон қилинган иш ва хизматларни бажариш учун захира ижрочи сифатида ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP" белгиланди.

Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси
Комиссия аъзоси

Н.К.Хусанбаева
М.А.Ахунов
Ж.Б.Абдуллаев
Д.Г.Набиева
М.А.Ганбазарова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 125387 на приобретение ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ САН.УЗЛОВ, РАЗДЕВАЛОК, СПОРТ.ЗАЛА ШКОЛЫ №48 ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА
Г.ТАШКЕНТА.

Способ проведения электронный

Дата 28.07.2022

Время рассмотрения 27.07.2022 17:14

Конкурсная комиссия Яккасарой туман Халк таълими булими МАРКАЗЛАШГАН, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XUSANBAYEVA NILUFAR KASIMBAYEVNA	мудир	Яккасарой ТХТБ
Секретарь комиссии	NAZAROVA KAMOLA SHIRINBOYEVNA	давлат харидлари ва шартномалари буйича мутахасис	Яккасарой ТХТБ
Член комиссии	G'AIIBNAZAROVA MEXRINISA AKNAZAROVNA	завхоз	48 мактаб завхози
Член комиссии	NABIYEVA DILFUZA GANIJANOVNA	директор	48 мактаб рахбари
Член комиссии	AXUNOV MAMURJAN AXMEDOVICH	Хизмат бошл.бош муҳандис	Яккасарой ТХТБ
Член комиссии	ABDULLAYEV JOHONGIR BEGALI UG'LI	Бош мутахасис	Яккасарой ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.07.2022 года № лота 125387.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН.УЗЛОВ, РАЗДЕВАЛОК, СПОРТ.ЗАЛА ШКОЛЫ №48 ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	246 929 000.00
Стартовая сумма	246 929 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Soliqlar va yeg'malarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma.

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliqlar organlarining elektron davlat xizmatlarip ortaldan olingan ERI bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma takliflarni qabul qilish davrida chop etilgani tag'dim etilishi lozim, ishtirokchi tomoidan ma'lumotnoma taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baxolanadi. Muddati utgan qarzdorligi mavjud yoki ma'lumotnomani notug'ri

taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan chetlashtiriladi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	5	Soliqlar va yeg'malarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma.	5	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	5	Илова юкланди	5	Экспертная		

Критерий №2 Kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание: O'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib taomillarining mavjud emasligi, insofsiz ijrochilarning yagona reestrída qayt etilmaganligi, shartnoma tuzish uchun qonuniy xuquqqa egaligi to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan xolda taqdim etilishi lozim. Ishtirokchining kafolat xatini taqdim etmasligi yoki ta'lablar asosida to'liq taqdim etmasligi minimal ball bilan baholanadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	5	Kafolat xati.	5	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	5	илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №3 5. Byudjetga to'langan soliqlar va yeg'implar to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi tomonidan 2021-2022 yillarda bajargan ishlari soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ikki tomonlama ERI bilan tasdiqlangan barcha hisob varoq-fakturalari nusxasi elektron shaklda davlat byudjetiga hisoblangan hamda to'langan daromad solig'i ijtimoiy soliq, foyda solig't QQS va boshqa soliqlar va yeg'implarning jami summasi bo'yicha solishtirma dalolatnomalar nusxasi ERI bilan tasdiqlangan shaklda ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	.Byudjetga to'langan soliqlar va yeg'implar to'g'risida ma'lumot	10	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	илова	10	Экспертная		

Критерий №4 O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ 684-son qonunining 37- moddasiga assan ishtirokchilarga quyidagi qushimcha talablar.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchilar tomonidan kiritiladigan taklif tanlash xujjatidagi talablarga to'liq mos kelish shart. Qo'shimcha talablarni to'liq

bajarish bo'yicha kafolat xati ilova qilgan ishtirokchilargabaxolashda ustunlik beriladi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	Qo'shimcha talablarni to'liq bajarish bo'yicha kafolat xati	10	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №5 2. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining qurilish- pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Takliflarni berish davrida qurilish - pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumotnoma tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda taqdim etilish irozim.(Ishonchlilik toifasi SS darajasidan past bo'lmagan ishtirokchilariga ustunlik beriladi) ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur ta'lab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining qurilish-pudrat tashkilotlari elektron reytingidagi darajasi to'g'risida ma'lumot	1	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	Илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №6 Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Yagona milliy mehnat tizimi bazasidan olingan 5 nafardan kam bo'lmagan qurilish-mantaj va ta'mirlash yunalishdagi mutaxassislar va 10 nafardan kam bo'lmagan ishchilar to'g'risida ma'lumotlar taqdim etishi lozim (elektron mehnat daftarchasi nusxasi va boshqa xujjatlar ishtirokchi mazkur talab asosida malumot taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi. Ma'lumot taqdim etilmagan ishtirokchi tanlashdan chetlashtiriladi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	5	Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot	4	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	5	илова килинди	5	Экспертная		

Критерий №7 1. Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Tadbirkorlik subekti davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma nusxasi elektron shaklda (davlat ruyxatidan o'tganiga 2 yildan kam bo'lmagan ishtirokchilarga ustunlik beriladi) bank rekvizitlari , yuridik va pochta manzili , tasischi va benefitslar to'g'risida davlat tilida tashkelotning rasmiy bilankasida tasdiqlangan ma'lumotlar (tasischi va benefitsianing STIR , pasport yoki ID -karta nusxasi elektron shaklda telefon raqami). Mazkur ma'lumotlar yoki ma'lumotga ilova to'liq taqdim etmasligi yoki noto'g'ri taqdim etganligi aniqlansa minimal ball bilan baholanadi

Описание
таблицы
илова килди

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot	10	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	Илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №8 3. Tanlash ishtirokchisi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l quymaslik bo'yicha ariza .

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tiliga tasdiqlangan holda korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yilmasligi bo'yicha ariza taqdim etishi shart. Ariza taqdim etmagan yoki korrupsiya ko'rinishiga yo'l qo'yilmaslik ma'nosini anglatmaydigan boshqa ariza taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan chetlatiladi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	Tanlash ishtirokchisi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l quymaslik bo'yicha ariza	10	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	Илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Shartnomani bajarish uchun zarur moddiy -texnik resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda Ba'arada bo'lgan ishlab chiqarilgan yili 20 yildan oshmagan texnikalar ro'yxati , foto suratlari , avtotransport vositasining ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalari ilova qilinishi lozim. Ijaraga olingan texnikalarning belgilangan tartibda imzolangan shartnomalari ilova qilinadi ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim qilinmaganligi yoki mazkur ta'lab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	5	Shartnomani bajarish uchun zarur moddiy - texnik resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot	3	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	5	Илова юкланди	5	Экспертная		

Критерий №10 4. Shartnomani bajarish uchun zarur moliyaviy resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Bank kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi 2021-2022 yillar hisob raqamida aylanma mablag'lari miqdori va takliflarni qabul qilish davrida hisob raqamida mavjud mablag'lar to'g'risida Bank ma'lumotnomasi ilova qilinishi lozim. Bajarilgan ishlar qiymatidan ortiq mabla'o'iga ega bo'lgan ishtirokchilarga baholashda ustunlik beriladi. Ma'lumot taqtim etmagan ishtirokchi tanlashdan chetlatiladi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	10	Shartnomani bajarish uchun zarur moliyaviy resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot	10	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	10	Илова юкланди	10	Экспертная		

Критерий №11 Bajarilgan ishlar va tajribasi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 йил мобайнида курилиш таъмирлаш соҳасида бажарилган ишлари рўйхати ,мазкур ишлар бўйича имзоланган шартномалар, топшириш - қабул қилиш далолатномалари нусхаси электрон шаклда тақдим этилиши лозим. Мазкур элонда кўрсатилган ишлар билан бир хил турдаги ишларни тузилган шартнома шартларига асосан бажарган иштирокчиларга баҳолашдан устунлик берилади . Иштирокчи томонидан маълумот тақдим этилмаслиги еки мазкур таълаб асосида тақдим этилмаслиги минимал балл билан баҳоланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	20	Bajarilgan ishlar va tajribasi to'g'risida ma'lumot	18	Экспертная		
ООО KSY-GROUP	20	Илова юкланди	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	246 929 000.00	224 000 000.00 UZS	224 000 000.00	00.00	224 000 000.00	26.07.2022 12:59:55	40.00
ООО KSY-GROUP	246 929 000.00	228 146 705.00 UZS	228 146 705.00	00.00	228 146 705.00	27.07.2022 11:24:32	39.27

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"	51.6	40	91.6
ООО KSY-GROUP	59.4	39.27	98.67

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 125387 от 28.07.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ САН УЗЛОВ РАЗДЕВАЛОК, СПОРТ ЗАЛА ШКОЛЫ №48 ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА, определила победителем:

ООО KSY-GROUP
ИНН490337

и резервный исполнитель: ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP" (308377846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Член комиссии	GAIBNAZAROVA MEXRINISA AKNAZAROVNA	Согласен	
Член комиссии	AXUNOV MAMURJAN AXMEDOVICH	Согласен	
Член комиссии	NABIYEVA DILFUZA GANIJANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	XUSANBAYEVA NILUFAR KASIMBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV JOHONGIR BEGALI UG'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A
Sana: 17-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51382

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yakkasaroy tumanidagi, 48-maktabning sportzal hojatxonalari va kiyim almashtirish xonalarini ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Yakkasaroy tumani Xalq ta'limi bo'limi.
Bosh loyihachi - "THE BEST UNIQUE PROJECT" MChJ.
Litsenziya AL-001254 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan
11.07.2020 yilda berilgan.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lar hisobidan.
Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.
Qurilish turi Ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 47426

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan 10.05.2022-yilda tasdiqlangan 2022-yil joriy ta'mirlash mazilli ro'yhati.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan joriy narhlarda hisoblash texnik topshirig'i va unga ko'ra 10.05.2022-yilda tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 249 994,651 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3655,686 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).
3. Buyurtmachining 08.06.2022-yil 0103/1-464-son murojaat xati.
4. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 01.06.2022-yilda tuzilgan 352925-son elektron shartnoma (lot 22111008400249).
5. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Yakkasaroy tumanidagi, 48-maktabning sportzal hojatxonalari va kiyim almashtirish

xonalarini ta'mirlashda devor va shiftlarning eski bo'yoqlarini tozalash, qisman suvash, tekislash, pardozlash, eshik va romlarini almashtirish, qirralarini suvash, isitish tizimini mdf materiali bilan qoplash, elektr va yoritish tizimini ta'mirlash, yuvinish va xojaxona jihozlarini almashtirish, ichimlik va oqava suvlarini almashtirish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari - 3 %.

4. Jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari - 2 %.

5. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27 %.

6. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15 %.

7. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida ichki elektr ta'minotini ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 21 847,797 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 228 146,854 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

sh. tekislash, b. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11. Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12. Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarining narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. "Toshkent shahar, Yakkasaroy tumanidagi, 48-maktabning sportzal hojatxonalar va kiyim almashtirish xonalarini ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **228 146,854** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 70 355,492 ming so'mni;

- jihoz va uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 969,000 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 92 270,885 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 5 719,806 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 29 073,386 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 29 758,285 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi

tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich