

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



ЛИЦЕНЗИЯ № AL-001853

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБЪЕКТ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА  
ЯНГИОБОД В МФЙ ЯНГИОБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА»  
№ 082/2022**

**КНИГА №1.      1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
                     1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.  
                     1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.  
                     1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.**

г.КАРШИ - 2022 г.



## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА  
ЯНГИОБОД В МФЙ ЯНГИОБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА»  
№ 082/2022

КНИГА №1.

1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.  
1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.  
1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:

ГИП:

СОСТАВИЛ:



С.И.ЖУМАЕВ

Х.Х.ОЧИЛОВ

А.Н.ФАЗИЛОВ

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:**

**ОБЪЕКТ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЯНГИБОД В МФЙ ЯНГИБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА**

082/2022

№	Наименование	Заработная плата	Эксп. машин и механизмов	Материалы	Транспортные расходы от материалов 5%	Кабельные проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабелей и проводов 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспортные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	11882487,70	172814,02	35 812 770	1 790 639	786 191	11 793	50 456 695	11 181 204	61 637 898	23117149,80	462 343	85 217 391	98 000 000
	<b>ИТОГО:</b>	<b>11882487,70</b>	<b>172814,02</b>	<b>35 812 770</b>	<b>1 790 639</b>	<b>786 191</b>	<b>11 793</b>	<b>50 456 695</b>	<b>11 181 204</b>	<b>61 637 898</b>	<b>23117149,80</b>	<b>462 343</b>	<b>85 217 391</b>	<b>98 000 000</b>
	Прочие затраты заказчика													2 000 000
	<b>ВСЕГО:</b>													<b>100 000 000</b>

СОСТАВИЛ:

ДИРЕКТОР:



ОБЪЕКТ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЯНГИОБОД В МФЙ ЯНГИОБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРОЕМЫ</b>							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,095	947029,31	89967,78
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	4,38045	20538,48	89967,78
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,05	2707380,53	135369,03
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	6,4365	20538,48	132195,93
2.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,0725	34200,00	2479,50
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,1445	4800,00	693,60
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,095	4893173,36	464851,47
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	10,9649	20538,48	225202,38
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,646	600,00	387,60
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,20615	57200,00	11791,78
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,9937	2800,00	2782,36
3.5	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	49	4,655	45000,00	209475,00
3.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	50,635	250,00	12658,75
3.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1824	14000,00	2553,60
4	48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2		9,5	660000,00	6270000,00
5	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,075	7238790,39	542909,28
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	1,58925	20538,48	32640,78
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0125	57200,00	643,50
5.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	30	120,00	3600,00
5.4	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	36,6	2,745	45000,00	123525,00
5.5	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	100	7,5	51000,00	382500,00
6	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,04	745136,05	29805,44
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,4512	20538,48	29805,44
7	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК		0,0756	3856387,46	291542,89
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	13,55508	20538,48	278400,74
7.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,30013	34200,00	10264,51
7.3	01199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,59951	4800,00	2877,64
8	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2		0,132	71622944,69	9454228,70
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	13,76496	20538,48	282711,36
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,26268	57200,00	15025,30
8.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,01386	358000,00	4961,88
8.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	13,2	680000,00	8976000,00
8.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00028	9800000,00	2716,56
8.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00055	9800000,00	5342,57
8.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00211	720000,00	1520,64
8.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	89	11,748	5200,00	61089,60
8.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,01056	3450000,00	36432,00
8.10	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	14,256	4800,00	68428,80
9	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М		0,364	3230099,17	1175756,10
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	1,82728	20538,48	37529,55
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01092	57200,00	624,62
9.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	39,312	28900,00	1136116,80
9.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,3094	4800,00	1485,12
10	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2		0,113	5766282,23	651589,89
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	23,05878	20538,48	473592,29
10.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0113	358000,00	4045,40
10.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,4859	358000,00	173952,20
11	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2		0,113	1452540,79	164137,11
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	4,8477	20538,48	99564,39
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,01695	57200,00	969,54
11.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00712	7400000,00	52680,60
11.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,00576	1500000,00	8644,50

11.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,09492	24000,00	2278,08
<b>Итого по разделу " ПРОЕМЫ"</b>							<b>19270157,69</b>

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

12	E62-41-2	<b>ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ</b>	100 M2			0,823	531330,48	437284,98
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	21,29101		20538,48	437284,98
13	E62-25-8	<b>ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ</b>	100 M2			0,823	679036,70	558847,20
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,41	24,20443		20538,48	497122,20
13.2	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,04115		1500000,00	61725,00
14	E15-04-005-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	100 M2			0,823	1132130,53	931743,42
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	23,5378		20538,48	483430,63
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0823		57200,00	4707,56
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,05679		7400000,00	420223,80
14.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00453		1500000,00	6789,75
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,69132		24000,00	16591,68
15	E62-41-1	<b>ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ</b>	100 M2			1,746	427200,38	745891,87
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	36,3168		20538,48	745891,87
16	E62-25-7	<b>ШПАТЛЕВКА СТЕН</b>	100 M2			1,746	559708,13	977250,39
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	41,2056		20538,48	846300,39
16.2	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,0873		1500000,00	130950,00
17	E15-04-005-5	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	100 M2			1,746	1021462,78	1783474,01
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	44,36586		20538,48	911207,33
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,1746		57200,00	9987,12
17.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,11		7400000,00	813985,20
17.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,005	0,00873		1500000,00	13095,00
17.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,46664		24000,00	35199,36
<b>Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"</b>							<b>5434491,88</b>	

**ПОЛЫ**

18	E57-2-9	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ</b>	100 M2			0,823	786623,78	647391,37
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	31,5209		20538,48	647391,37
19	E11-01-033-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ</b>	100 M2			0,823	14112100,51	11614258,72
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	49,97256		20538,48	1026360,42
19.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	2,2221		8800,00	19554,48
19.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,67486		800,00	539,89
19.4	02500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,69132		57200,00	39543,50
19.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,01012		9800000,00	99204,42
19.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	2,88	2,37024		4400000,00	10429056,00

20	E11-01-039-01	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ</b>	100 M			0,82	853455,37	699833,41
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	6,273		20538,48	128837,89
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0656		57200,00	3752,32
20.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00025		9800000,00	2410,80
20.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	M	101	82,82		6820,00	564832,40
21	E15-04-025-3	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ</b>	100 M2			0,823	2026752,12	1668016,99
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	42,27751		20538,48	868315,79
21.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,09053		57200,00	5178,32
21.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,02057		29000000,00	596675,00
21.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00955		12000000,00	114561,60
21.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,054	0,04444		1500000,00	66663,00
21.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,00198		16000,00	31,60
21.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,69132		24000,00	16591,68
<b>Итого по разделу " ПОЛЫ"</b>							<b>14629500,49</b>	


**ПЕРЕГОРОДКИ**

22	E10-04-001-1	<b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ</b>	100 M2			0,5	9830331,03	4915165,51
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,22	86,11		20538,48	1768568,51
22.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,385		57200,00	22022,00
22.3	09219	ВОДА	M3	2,5	1,25		1500,00	1875,00
22.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0013	0,00065		9800000,00	6370,00
22.5	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-N	КГ	1,4	0,7		5200,00	3640,00
22.6	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	M2	210	105		18000,00	1890000,00
22.7	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	2,17	1,085		14000,00	15190,00
22.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,7	0,35		3450000,00	1207500,00
23	E15-04-027-5	<b>ШПАТЛЕВКА СТЕН</b>	100 M2			0,5	302032,38	151016,19
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	5,995		20538,48	123128,19
23.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,015		57200,00	858,00
23.3	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,029	0,0145		1500000,00	21750,00

23.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	0,22	24000,00	5280,00
24	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,5	1021462,78	510731,39
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	12,705	20538,48	260941,39
24.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,05	57200,00	2860,00
24.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,0315	7400000,00	233100,00
24.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,005	0,0025	1500000,00	3750,00
24.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,42	24000,00	10080,00
<b>Итого по разделу " ПЕРЕГОРОДКИ"</b>							<b>5576913,09</b>
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							
25	Ц08-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		8	24913,25	199306,02
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	9,2	20538,48	188954,02
25.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,16	57200,00	9152,00
25.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,08	15000,00	1200,00
26	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ		8	61200,00	489600,00
27	Ц08-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,05	665895,06	33294,75
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,61	20538,48	33066,95
27.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,002	57200,00	114,40
27.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00016	720000,00	113,40
28	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		5	19000,00	95000,00
29	Ц08-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,06	793372,09	47602,33
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	2,286	20538,48	46950,97
29.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0024	57200,00	137,28
29.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00019	720000,00	136,08
29.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0252	15000,00	378,00
30		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ		6	21000,00	126000,00
31	Ц08-03-599-2	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ		1	79696,68	79696,68
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76	20538,48	77224,68
31.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57200,00	572,00
31.3	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	25000,00	1000,00
31.4	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04	15000,00	600,00
31.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02	15000,00	300,00
32		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-4	ШТ		1	320000,00	320000,00
33	Ц08-03-526-1	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ		3	37460,43	112381,29
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	4,68	20538,48	96120,09
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,12	600,00	72,00
33.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,002	0,006	57200,00	343,20
33.4	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,042	25000,00	1050,00
33.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147	12000,00	1764,00
33.6	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,018	34000,00	612,00
33.7	41014	ЛЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	3,66	1500,00	5490,00
33.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,06	15000,00	900,00
33.9	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	3,66	1500,00	5490,00
33.10	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,036	15000,00	540,00
34		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 2-ХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ	ШТ		3	65716,60	197149,80
35	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,88	855923,76	753212,91
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	32,56	20538,48	668732,91
35.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0088	720000,00	6336,00
35.3	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,1056	15000,00	1584,00
35.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	24,64	1500,00	36960,00
35.5	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	2,64	15000,00	39600,00
36	92809	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПШВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,088	6252174,00	550191,31
37	E20-06-018-05	МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ	1 КОНДИЦИОНЕР		4	314235,62	1256942,46
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,2	16,8	20538,48	345046,46
37.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	0,48	600,00	288,00
37.3	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	1,64	2800,00	4592,00
37.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00026	0,00106	12000000,00	12672,00
37.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0002	0,00079	12000000,00	9504,00
37.6	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО	ТН	0,00012	0,00048	18000000,00	8640,00
37.7	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ	0,1	0,4	45000,00	18000,00
37.8	30796	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	1,5	6	2500,00	15000,00

37.9	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	20	4200,00	84000,00	
37.10	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	20	5200,00	104000,00	
37.11	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	4	15000,00	60000,00	
37.12	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X1,5	1000 М	0,0055	0,022	6800000,00	149600,00	
37.13	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X2,5	1000 М	0,003	0,012	7200000,00	86400,00	
37.14	38971	КОРОБ ПВХ 16X16	М	0,5	2	3400,00	6800,00	
37.15	38974	КОРОБ ПВХ 40X60	М	2	8	4200,00	33600,00	
37.16	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	8	32	6800,00	217600,00	
37.17	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	40	2500,00	100000,00	
37.18	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,08	15000,00	1200,00	
38		КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ЗИМА-ЛЕТО ART-12	ШТ		4	5650000,00	22600000,00	
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							26860377,55	
<b>ИТОГО:</b>							<b>71771413,06</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_



ОБЪЕКТ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЯНГИОБОД В МФЙ ЯНГИОБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	578,54757	20538,48	11882487,70
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>11882487,70</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6	600,00	360,00
2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,37263	34200,00	12744,01
3	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,2221	8800,00	19554,48
4	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,74401	4800,00	3571,24
5	01523	ШИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,67486	800,00	539,89
6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,646	600,00	387,60
7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,42938	57200,00	24560,54
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,63292	57200,00	93403,02
9	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1804	57200,00	10318,88
10	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,64	2800,00	4592,00
11	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9937	2800,00	2782,36
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>172814,02</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛУСНЫЙ	ШТ	6	21000,00	126000,00
2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	30	120,00	3600,00
3	09219	ВОДА	МЗ	1,25	1500,00	1875,00
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,0113	358000,00	4045,40
5	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,01386	358000,00	4961,88
6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,4859	358000,00	173952,20
7	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	8	61200,00	489600,00
8	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	13,2	680000,00	8976000,00
9	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	39,312	28900,00	1136116,80
10	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00106	12000000,00	12720,00
11	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00079	12000000,00	9480,00
						0,00
12	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00048	18000000,00	8640,00
13	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	ТН	0,00025	9800000,00	2450,00
14	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,00028	9800000,00	2744,00
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01132	9800000,00	110936,00
16	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,082	25000,00	2050,00
17	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,147	12000,00	1764,00
18	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	7,8	45000,00	351000,00
19	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01126	720000,00	8107,20
20	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	6	2500,00	15000,00
21	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,2054	7400000,00	1519960,00
22	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02057	29000000,00	596530,00
23	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,018	34000,00	612,00
24	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	50,635	250,00	12658,75
25	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00955	12000000,00	114600,00
26	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	КГ	0,7	5200,00	3640,00
27	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,12845	1500000,00	192675,00
28	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,02152	1500000,00	32280,00
29	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,05894	1500000,00	88410,00
30	31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0	М	20	4200,00	84000,00
31	31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0	М	20	5200,00	104000,00
32	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	4	15000,00	60000,00
33	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	11,748	5200,00	61089,60
34	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	105	18000,00	1890000,00
35	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	1,085	14000,00	15190,00
36	34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х1,5	1000 М	0,022	6800000,00	149600,00
37	34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУМ 5Х2,5	1000 М	0,012	7200000,00	86400,00
38	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00198	16000,00	31,68
39	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,5842	24000,00	86020,80
40	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,35	3450000,00	1207500,00
41	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01056	3450000,00	36432,00
42	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	14,256	4800,00	68428,80
43	38971	КОРОБ ПХВ 16Х16	М	2	3400,00	6800,00
44	38974	КОРОБ ПХВ 40Х60	М	8	4200,00	33600,00



45	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	3,66	1500,00	5490,00
						0,00
46	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	2,37024	4400000,00	10429056,00
47	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	32	6800,00	217600,00
48	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,06	15000,00	900,00
49	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	40	2500,00	100000,00
50	48001	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	9,5	660000,00	6270000,00
51	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,3094	4800,00	1485,12
52	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	82,82	6820,00	564832,40
53	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,1056	15000,00	1584,00
54	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	24,64	1500,00	36960,00
55	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	3,66	1500,00	5490,00
56	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	2,64	15000,00	39600,00
57	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	15000,00	600,00
58	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,1824	14000,00	2553,60
59	85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,08	15000,00	1200,00
60	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	7,5	51000,00	382500,00
61	92809	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ	1000 М	0,088	6252174,00	550191,31
62	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,1612	15000,00	2418,00
63	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	5	19000,00	95000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>36598961,54</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 2-ХПОЛЮНЫЙ АП50-3МТ	ШТ	3	65716,60	197149,80
2		КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ЗИМА-ЛЕТО ART-12	ШТ	4	5650000,00	22600000,00
3		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-4	ШТ	1	320000,00	320000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>23117149,80</b>
<b>Итого:</b>						<b>71771413,06</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Алибарақ Түлеман  
қоғам қызыметшісі  
Әріпқұлы Әсеткерей  
А. Хаджишев



«    »    2022 г

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ и директор ООО Глобал лойиха С.Жумаев после осмотра составили настоящий акт о том что КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАХАЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЯНГИОБОД В МФЙ ЯНГИОБОД МУБАРЕКСКОГО РАЙОНА необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,095
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,05
4	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,095
5	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	М2	9,5
6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,075
7	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,04
8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	100 КОРОБОК	0,0756
9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100 М2	0,132
10	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,364
11	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,113
12	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100 М2	0,113
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
14	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	0,823
15	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2	0,823
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,823
17	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРЫХ ОКРАСОК: ВРУЧНУЮ	100 М2	1,746
18	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	1,746
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,746
20	ПОЛЫ		0
21	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	0,823
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2	0,823
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,82
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	0,823
25	ПЕРЕГОРОДКИ		0
26	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: В ОДИН СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100 М2	0,5

27	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	0,5
28	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,5
29	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
30	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	8
31	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	8
32	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
33	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	5

34	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,06
35	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	6
36	МОНТАЖ ЩИТКОВ	ШТ	1
37	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-4	ШТ	1
38	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	3
39	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 2-ХПОЛЮСНЫЙ АП50-3МТ	ШТ	3
40	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,88
41	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,088
42	МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ	1 КОНДИЦИОНЕР	4
43	КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА ЗИМА-ЛЕТО ART-12	ШТ	4

**Составили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составлению сметных документации  
состав комиссии :**

Ирина Букина

Т. Муминова

Шайрак Туман Хакимович

С. Жумаев

**Директор ООО Глобал лойха:**

С. Жумаев

**С.Жумаев**