

"ТАСДИКЛАЙМАН"



Қўқон шаҳар МТБ
раҳбарни _____ И Мирзаева

Техник топшириқ

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун**

Қўқон-2022

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар ДМТБ

раҳбари _____ И Мирзаева



**Кўкон шаҳар 21-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 21-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар А.Новоий кўчаси
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуксон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Иззатбек” МЧЖ
4	Қуввати	300 катнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси 85а уй
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	21-ДМТТ биносини болалар айвончаларини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Таъминотчи тугисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат курсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам булманган иш фаолиятига эга булиши талаб этилади) 2. Кафолат хати Кафолат хати 3. Молиявий ҳолати Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% миқдорида маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш) 4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тугрисида маълумот Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд булиши статистика булимига топширилган ҳолати. Мутахасис олий маълумотли ходимлар етарлилиги.)

		5. Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича хисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага асосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар киймати	ККС билан 134 284 870 сум



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

Sana:29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53856

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar A.Navoiy ko'chasida joylashgan 21-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ

Litsenziya 25.06.2020y/AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 50406

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limining 17.05.2022 yildagi 14-sonli Yig'illish bayoni.
- 1.2. Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi mudirasi I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar A.Navoiy ko'chasida joylashgan 21-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi mudirasi I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejankorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 153 279,951 ming so'm taqdim etilgan

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 116 769,452 ming so'm
QQS 15%	- 17 515,418 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 134 284,870 ming so'm ✓
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 135 784,870 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 17 495,081 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Ijxozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniylligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar A.Navoly ko'chasida joylashgan 21-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Сметная документация

КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980
от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кукон шахар А.Навойй кучасида жойлашган №21-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **153 279,951 тыс. сум с НДС.**

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	625,703
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	79 459,689
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	27 955,481
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 2060,295 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 2060,295 чел/ч)	24 960,251
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	2 995,230
7	Итого прямых затрат:	108 040,873
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	20 949,125
9	Итого затрат с п.1 по п.9	128 989,998
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	412,768
11	Кoeffициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	2 579,800
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	131 982,566
13	НДС 15%	19 797,385
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	151 779,951
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	153 279,951

Заказчик

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ

БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ

БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					24 960 252
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2 060,29538	12 114,89	24 960 252
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					625 702
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1032	65 776	6 788
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,07668	65 776	465 476
4	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,2592	4 624	15 071
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	5,5872	3 444	19 242
6	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	21,3122	1 500	31 968
7	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	3,518	4 391	15 448
8	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	15,642	2 500	39 105
9	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,92473	4 391	12 842
10	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,905	2 500	19 762
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					74 260 944
11	БЕТОН КЛАССА М100	М3	11,8728	349 100	4 144 794
12	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,1407238	15 000 000	2 110 857
13	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	2,818812	3 105 000	8 752 411
14	БРУСЧАТКА	М2	85	53 500	4 547 500
15	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	3,2385	3 105 000	10 055 542
16	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0310148	15 200 000	471 425
17	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,17734	3 105 000	550 641
18	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,27416	3 105 000	851 267
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	1,8486	3 105 000	5 739 903
20	ЕВРОЖЕЛӨБ	М	44	25 000	1 100 000
21	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0077012	9 200 000	70 851
22	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	415,8	3 000	1 247 400
23	КОЛЕНА	ШТ	16	8 000	128 000
24	КОНЁК	М	22	25 000	550 000
25	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,127512	6 800 000	867 082
26	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0120294	26 600 000	319 982
27	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,05918	12 000 000	710 160
28	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,006	25 000 000	150 000
29	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,61984	3 105 000	1 924 603
30	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	190,344	14 700	2 798 057
31	ОЛИФА	КГ	1,3203	10 000	13 203
32	ПЕСОК	М3	3,6084	79 741	287 737
33	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	94,248	75 000	7 068 600
34	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,06612	2 900 000	191 748
35	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,010447	2 900 000	30 296

1	2	3	4	5	6
36	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,0228	2 900 000	66 120
37	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00007	9 200 000	644
38	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	223,1	76 600	17 089 460
39	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,649	387 316	638 684
40	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	10,7677	5 000	53 838
41	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	27,12	21 000	569 520
42	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,00176	4 500 000	7 920
43	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	45	4 000	180 000
44	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	2,36544	15 000	35 482
45	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,010164	1 500 000	15 246
46	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,059136	1 500 000	88 704
47	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,055	1 500 000	82 500
48	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,765	74 223	56 781
49	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	8,5	74 223	630 896
50	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,85	74 223	63 090

Составил:



Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ
 БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								3336470
1	E58-17-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ	100 М2	1,94		821464	1593641	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,19	130,3486	12114,89	1579159	
1.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	1,7	3,298	4391	14482	
2	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	1,94		183662	356304	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	29,4104	12114,89	356304	
3	E58-1-3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	1,94		328071	636458	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,08	52,5352	12114,89	636458	
4	E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100 М2	1,848		179574	331853	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,79	27,33192	12114,89	331123	
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,16632	4391	730	
5	E68-20-1	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2	1,848		226306	418214	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,68	34,52064	12114,89	418214	
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ								40894335
6	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКА, ПРОГОН, СТОЕК, МАУРЭЛАТ, СВЯЗ ИТП.)	МЗ	2,11		3762250	7938347	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	47,475	12114,89	575154	
6.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,7596	65776	49963	
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,4853	1500	728	
6.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,93	1,9623	3105000	6092942	
6.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,12	0,2532	3105000	786186	
6.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	МЗ	0,01	0,0211	3105000	65516	
6.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,015825	15000000	237375	
6.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,006541	2900000	18969	
6.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00633	15200000	96216	
6.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	3,0595	5000	15298	
7	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	1,74		3843405	6687524	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	41,9166	12114,89	507815	
7.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,3828	65776	25179	
7.3	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	МЗ	0,16	0,2784	3105000	864432	
7.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	МЗ	0,06	0,1044	3105000	324162	
7.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,83	1,4442	3105000	4484241	
7.6	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,012528	15200000	190426	


7.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0076212	9200000	70115
7.8	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	5,8812	5000	29406
7.9	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,038	0,06612	2900000	191748
8	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,26		3762249	4740434
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	28,35	12114,89	343457
8.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,4536	65776	29836
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,2898	1500	435
8.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	1,1718	3105000	3638439
8.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,1512	3105000	469476
8.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,0126	3105000	39123
8.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00945	15000000	141750
8.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,003906	2900000	11327
8.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00378	15200000	57456
8.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,827	5000	9135
9	E9-4-2-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2	1,94		9386235	18209295
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,5	68,87	12114,89	834352
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	4,6754	1500	7013
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,6208	65776	40834
9.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,68	3,2592	4624	15071
9.5	33739	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	115	223,1	76600	17089460
9.6	30326	КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,006		25000000	150000
9.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0022	0,004268	15000000	64020
9.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,0013	0,002522	3105000	7831
9.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00004	7,76E-05	9200000	714
10	E10-1-23-1	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	100 М ХОДОВ	0,44		990809	435956
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,8	1,672	12114,89	20256
10.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0176	65776	1158
10.3	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,3	0,132	3105000	409860
10.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,000308	15200000	4682
11	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,44		4545541	2000038
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	13,8204	12114,89	167433
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0396	65776	2605
11.3	33732	ЕВРОЖЕЛОБ	М	100	44	25000	1100000
11.4		КОНЁК	М	22		25000	550000
11.5		ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	45		4000	180000
12	E12-1-8-3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,24		3678088	882741
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	9,216	12114,89	111651
12.2	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,1032	65776	6788
12.3	С 47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	27,12	21000	569520
12.4	С 32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,095	0,0228	2900000	66120
12.5	С 32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	7,20E-05	9200000	662
12.6	С 41134	КОЛЕНА	ШТ	16		8000	128000

РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК							25913254
13	E15-1-47-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	1,848		12921996	23879848
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	590,7	1091,6136	12114,89	13224779
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,1	3,8808	65776	255264
13.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,35	9,8868	1500	14830
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,32	0,59136	4391	2597
13.5	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	190,344	14700	2798057
13.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	1,05	1,9404	3105000	6024942
13.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,0962808	15000000	1444212
13.8	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,0075768	15200000	115167
14	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,848		257170	475251
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	30,492	12114,89	369407
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,07392	65776	4862
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01848	4391	81
14.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,059136	1500000	88704
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,44	0,81312	15000	12197
15	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,848		843157	1558155
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	52,8528	12114,89	640306
15.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1848	65776	12155
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01848	4391	81
15.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,127512	6800000	867082
15.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,010164	1500000	15246
15.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	1,55232	15000	23285
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ							12693626
16	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 80ММ	М3	7,39		407367	3010440
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	13,302	12114,89	161152
16.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	3,5472	3444	12217
16.3	45049	ПЕСОК	М3	0,31	2,2909	79741	182679
16.4	45027	БЕТОН КЛАССА М100	М3	1,02	7,5378	349100	2631446
16.5	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,001	0,00739	3105000	22946
17	E11-1-27-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,924		10479639	9683186
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	110,67672	12114,89	1340836
17.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28	0,25872	65776	17018
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	2,1252	4391	9332
17.4	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	450	415,8	3000	1247400
17.5	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	102	94,248	75000	7068600
РАЗДЕЛ: ОТДЕЛИЧНЫХ РАБОТЫ							7849076

18	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,1		251990	277189
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	22,88	12114,89	277189
19	E62-25-10	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,1		411005	452105
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,59	30,349	12114,89	367675
19.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,11	4391	483
19.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,022	65776	1447
19.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,055	1500000	82500
20	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,1		899745	989719
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	18,557	12114,89	224816
20.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,11	4391	483
20.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	15,642	2500	39105
20.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,11	65776	7235
20.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,05918	12000000	710160
20.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,00176	4500000	7920
21	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,489		1175121	574634
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	19,84851	12114,89	240463
21.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,01467	65776	965
21.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00489	4391	21
21.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0246	0,0120294	26600000	319982
21.5	31657	ОЛИФА	КГ	2,7	1,3203	10000	13203
22	E10-1-71-2	УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ: ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 М2	0,149		37284758	555429
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	369,51	55,05699	12114,89	667009
22.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,73	0,25777	65776	16955
22.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	40,1	5,9749	1500	8962
22.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,1	0,0149	15000000	223500
22.5	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	4,16	0,61984	3105000	1924603
22.6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	3,41	0,50809	3105000	1577619
22.7	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0035	0,0005215	15200000	7927
22.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,6	0,0894	3105000	277587
22.9	36057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	1,84	0,27416	3105000	851267
РАЗДЕЛ: ТРОТУАР							9160585
23	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	8,5		120938	1027970
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	21,25	12114,89	257441
23.2	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	7,905	2500	19762
23.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,85	74223	63090
23.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,765	74223	56781
23.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1	8,5	74223	630896
24	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ	М3	4,25		407367	1731308
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	7,65	12114,89	92679
24.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	2,04	3444	7026
24.3	45049	ПЕСОК	М3	0,31	1,3175	79741	105059

24.4	45027	БЕТОН КЛАССА М100	М3	1,02	4,335	349100	1513348
24.5	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,001	0,00425	3105000	13196
25	E11-1-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,85		7530949	6401307
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	100,3	12114,89	1215123
25.2	9203	БРУСЧАТКА	М2	100	85	53500	4547500
25.3	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,94	1,649	387316	638684
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				99847346
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				27955481
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				625703
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)			сум				79459689
ИТОГО:			сум				108040873
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				20949125
ИТОГО:			сум				128989998
НДС в размере 15 %			сум				19348500
ИТОГО С НДС:			сум				148338498

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 04 " 07 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУКОН ШАХАР А.НАВОИЙ КУЧАСИДА
ЖОЙЛАШГАН №21-ДМТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ	100 М2	1,94
2	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	1,94
3	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	1,94
4	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100 М2	1,848
5	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	100 М2	1,848
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ			
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКА, ПРОГОН, СТОЕК, МАУРЭЛАТ, СВЯЗ ИТП.)	М3	2,11
7	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	1,74
8	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,26
9	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2	1,94
10	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	100 М ХОДОВ	0,44
11	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,44
	КОНЁК	М	22
	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	45
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,24
РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК			
13	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	1,848
14	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,848
15	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	1,848
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 80ММ	М3	7,39
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,924
РАЗДЕЛ: ОТДЕЛИЧНЫХ РАБОТЫ			
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,10
19	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,10
20	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	1,10
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,489
22	УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ: ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	100 М2	0,149
РАЗДЕЛ: ТРОТУАР			

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
23	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	8,5
24	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ	М3	4,25
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	0,85

Члены комиссии:

Мухомов:

Исмаилов:

25-ДМ87 директор:





Д. Фозуров

Л. Богданов

М. Махмудов
