

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5А В ГОРОДЕ БУХАРА

«УТВЕРЖДАЮ»
Хоким г.Бухары

Handwritten signature

Наиров Ж.Ш

«19»

2022 г.



Перечень
технических данных
и
требований
Основание для
проектирования
Заказчик
Проектная
организация
Генеральный
проектировщик
Стадийность
проектирования
Подраздел
финансирования
Источник
финансирования
роки начала и
окончания
проектирования
технические
условия
технические
данные
технические
условия

Целью заказа является
Хокимия г. Бухары

ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО
УЛ.АЛПОМИШ 5А В ГОРОДЕ БУХАРА

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по конкурентным торгам

Бюджетные средства

Согласно договорным обязательствам

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ
РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5А В
ГОРОДЕ БУХАРА**

г. Бухара

Составлено договорными обязательствами 2022 года

В одну очередь

Стоимость: 1 мес.час труда, трет. принять по данным Обл. стат. Управления
Прочие расходы подрядчика - исходя из исходных данных №№ 01/06-01/05 от
27.05.2022 г. Транспортные расходы на материалы - 5%. Транспортные
расходы на оборудование 2%. Стоимость материалов, оборудования и
материалов - исключаются принять согласно письма заказчика. Закрыты
скажи эти расходы не принимаются. Коэффициент риска не принимается. Закрыты
проектировочного характера подрядной организацией не принимаются.

Согласно норм ГМК-1.03.01.96 сумму выдать в 2-х экз. (1 с печатью и 1 без
печати) 2 экз. в 2-х экз. (1 с печатью и 1 без печати) проектных работ гарантируется
согласно нормам

г. Бухара - 2022 год.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5А В ГОРОДЕ
БУХАРА

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
Основание для проектирования	Письмо заказчика за № <u>414/22</u> от <u>19 июля</u> 2022 г.
Заказчик	Хокимият г.Бухары
Проектная организация- Генеральный проектировщик	ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»
Стадийность проектирования	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5А В ГОРОДЕ БУХАРА
Подрядная организация	по конкурсных торгов
Источник финансирования	Бюджетные средства
Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств
Вид строительства	Текущий ремонт
назначения зданий и сооружений	Семейной общежитие расположенная по ул.Алпомиш 5А
Площадка строительства	г.Бухара
Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
Последовательность работ	В одну очередь
Исходные данные и составление проекта (СД по смете)	Стоимость 1 чел.час трудозатрат принять по данным Обл.стат. Управления. Прочие расходы подрядчика – письма исходных данных №05-05/06-0005 от 27.05.2021 г.. Транспортные расходы на материал – 5%, Транспортные расходы на оборудование 2 %. Стоимость материалов, оборудование и машина – механизмов принять согласно письма заказчика. Заготовительно - складские расходы не принимать. Коэффициент риска не принимать. Затраты производственного характера подрядной организации- не принимать.
Дополнительные условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 2-х экс.(1 с ценой и 1 без цены) электронные версии-диски. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

г. Бухара, 19 июля 2022 г.
Хокимият г. Бухара

Саидов.О

Инженер проекта
«ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Сафаров.С



« 19 » июль 2022г
№ 414/22

Директору ЧП

«ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Хамраева К.

Хокият города Бухары просит вас составить сметную документацию по объекту: Текущий ремонт семейной общежитие расположенная по ул.Алпомиш 5А в городе Бухара Также просим Вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Стоимость 1 чел\час трудозатрат принять по данным каталога 1-квартал 2022 года.
 2. Прочие затраты подрядчика принять 20%
 3. Стоимость Машины и механизмов принять на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС ГоскомАрхстроя Р.Уз. и на основании данных подрядных организаций прошедших экспертизу за 2019-2020 г.г.
 4. Транспортные расходы на строительные материалы 5 % .
 5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 1-квартал 2022 года
 6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
 7. Коэффициент риска принять равным нулю.
 8. Затраты производственного характера подрядной организации – не включать.
- Оплата за услуги производиться после утвержденным адресного программы текущего года.

Оплату за составление сметную документацию - гарантируем.

Хоким города Бухары



Насиров.Ж.Ш



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от

2022года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5А В ГОРОДЕ БУХАРА

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Бухоро шаҳар хокимлиги уй жойларин хисобга олиш ва но турар жойлардан фойдаланиш давлат корхонаси раҳбари -Саидов.О сего числа произвели техн.обследование общежитие 5А после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. ПОДЪЕЗД			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	7,2330
2	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	100M2	0,0267
3	ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАНД] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ СТЕН	100M2	0,8100
4	ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАНД] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ : ПОТОЛКОВ	100M2	3,0100
5	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	1,4670
6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	5,7660
	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,4670
	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	5,7660
	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРИЛЛ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,5670
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2-СЛОЯ	100M2	1,4670
	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	5,7660
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	0,6041
	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 60ММ	100M2	0,1818
	СЕТКА ПОД ШТУКАТУРКУ	100M2	0,9720
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	M2	97,0000
	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100M2	6,0800
РАЗДЕЛ 2. ПОДВАЛ			
	ВОДООТЛИВ ИЗ ИЗ ПОДВАЛА	100M3	8,7100
	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ МУСОРА	100T	1,8000
	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 T	1,8000
	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	МУСОРА	
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	180,0000
		T	180,0000
РАЗДЕЛ 3. КОЛИДОРЫ			
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	31,7080
	ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАНД] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ СТЕН	100M2	4,2085
	ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАНД] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ : ПОТОЛКОВ	100M2	13,1900
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	8,3120
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	23,3960

28	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ	100M2	8,3120
29	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	23,3960
30	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2-СЛОЯ	100M2	8,3120
31	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 2 СЛОЯ	100M2	23,3960
32	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 M2 ПОЛА	8,3100
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	8,3120
34	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ЛМДФ	100M	8,7897
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТ.ЧАСТЬ			
35	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 M	2,0000
36	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	3,0000
37	ЯЩИК 60X40	ШТ	3,0000
38	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 M	6,1100
39	КОРОБА ПЛАСТМАССОВАФ 40X250ММ	M	535,0000
40	КОРОБА ПЛАСТМАССОВАФ 16X16ММ	M	76,0000
41	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35	100M	6,9400
42	КАБЕЛЬ АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧ.2X2,5ММ	M	694,0000
43	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1800
44	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	12,0000
45	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	1,2000
46	ВКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	18,0000
47	РОЗЕТКА	ШТ	1,0000
48	АВТОМАТ 25А	ШТ	3,0000
49	АВТОМАТ 10А	ШТ	3,0000
50	ЩИТ НАРУЖНЫЙ 2Х ПАРНЫЙ VIKO	ШТ	2,0000
52	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100M	9,85
53	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	1,90
54	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	2,62

ухоро шахар хокимлиги уй жойларин хисобга олиш ва но турар жойлардан фойдаланиш
авлат корхонаси рахбари



Саидов.О