«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ЩСИФУСТИБ
_____ Валиев Ш.А.
«08» 08 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В связи с необходимостью проведения «технического обследования и инструментального исследования» строительных конструкций :

1. Транспортный тоннель на пересечении ул.А.Кодирий и А.Темура, площадь – 36377 м^2
2. Транспортный тоннель на пересечении ул.Уйгур и КХАЙ, площадь - 18413 м^2
3. Путепровод на пересечении ул.КХАЙ и Зиелилар, площадь – 110000,4 м^2
4. Пешеходный переход по ул.Ш.Рашидова, площадь – 2498 м^2
5. Путепровод на пересечении ул. Буюк Ипак Йули и Т.Малик, площадь – 10816 м^2
6. Подземный пешеходный переход под ул.Мустакиллик (Детский мир), площадь – 2966 м^2
7. Подземный пешеходный переход под ул.Новоий (ариентир Миллий кутубхона), площадь – 2396 м^2
8. Путепровод по ул.Бобур над каналом Бурижар, площадь - 7018 м^2
9. Автомобильный мост по ул. Афросиёб над каналом Бурижар, площадь – 6361 м^2

Просьба выставить на специальном информационном портале объявление « проведение технического обследования и инструментального исследования» строительных конструкций с разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации выше указанных объектов.

При выставлении объявления должны быть соблюдены следующие требования к исполнителю:

1. - ознакомиться с технической документацией строительных конструкций;
   - произвести визуальный осмотр стротельных конструкций;
   - выявить дефекты и повреждения в несущих конструкциях;
   - определить механические параметры бетона конструкции неразрушающим методом;
   -определить степень коррозии бетона и арматуры в несущих конструкциях современными способами;
   - провести химический анализ карбонизации бетона;
   - расчетать грузоподъёмность пролётных строений и опор на воздействие современных нагрузок с учётом фактического технического состояния конструкций;
   - разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.
2. - иметь в наличии собственную независимую аккредитованную строительную лабораторию;
   - предложение на участие в конкурсе и техническую документацию предоставить на государственном языке;
3. - предоставить поручение по недопущению коррупционных проявлений.

Начальник отдела по контролю искусственных сооружений Юсупхужаев С.С.