

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по ТВ

АО «Ферганское ПТЭС»

А.Нуралиев



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**РП: Строительство ПС 110/10 кВ с ВЛ-110 кВ для электроснабжения
«О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ В РЕГИОНАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МАЛЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН» по приказу ПП-271 от 06.06.2022 год
в Ферганской области, Узбекистанском районе,
МФЙ Шурсув, МПЗ «Шурсув»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «Fargona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»
2	Наименование объект	«О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ В РЕГИОНАХ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН» по приказу ПП-271 от 06.06.2022 год в Ферганской области, Узбекистанском районе, МФЙ Шурсув МПЗ «Шурсув»
3	Основание для проектирования	2.1. Приказ президента РУз №ПП-271 от 06.06.2022г. 2.2. Схема присоединения ПС 110 кВ с сетям энергосистемы.
5	Вид строительства	ПС 110/10 кВ 2х40000 кВА и ВЛ - 110 кВ 28,0 км - новое строительство.
6	Сроки начала и окончания строительства	2022 г.
7	Цель проекта	Электроснабжения «Малых промышленных зоны» МПЗ «Шурсув»
8	Условия площадки ПС 110 кВ (сейсмичность, группа грунтов и т.д.)	Сейсмичность и группа грунта определяется по материалам инженерно-технических изысканий, выполняемых ОППСД АО «Ферганское ПТЭС»
9	Необходимость инженерных изысканий	ОППСД АО «Ферганское ПТЭС» выполнить инженерно-технические изыскания в необходимом объеме.
10	Стадийность проектирования	

<p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p>	<p>Генподрядная организация</p> <p>Состав, основные показатели и характеристики проектируемых объектов.</p> <p>Требования по охране окружающей природной среды</p> <p>Исходные данные предоставленные заказчиком до начала работ</p> <p>Особые условия</p> <p>Дополнительные требования</p>	<p>Рабочий проект – (РП)</p> <p>По указанию АО «Худудий электр тармоклари»</p> <p>12.1. Строительство ПС 110/10 кВ с сооружением подстанции по типовой схеме 110-4Н с установкой двух трансформаторов мощностью ТРДН – 40000 кВА каждый. В ОРУ 110 кВ предусмотреть установку элегазовых выключателей в цепях трансформаторов и неавтоматическую перемычку на разъединителях со стороны линии, тип выключателей определяется проектом, РУ-10 кВ типа К-59 выполнить по схеме установкой 20 шт ячеек на секциях шин с вакуумными выключателями. Изоляцию силовых трансформаторов и основного электротехнического оборудования предусмотреть категории «Б».</p> <p>12.2. Средства АИИСКУЭ выполнить в объёме технического задание АИСКУЭ АО «Ферганское ПТЭС».</p> <p>Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды.</p> <p>14.1. Решение местных органов власти Ферганской области по отводу земель под проектируемой площадки ПС 110/10 кВ.</p> <p>14.2. Материалы согласований с собственникам земли, землепользователями, а так же с территориальными органами администрации и государственного надзора (архитектурно-землеустроительным, природоохранным, пожарным и т.д)</p> <p>14.3. Согласования в утверждённом порядке мероприятий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов.</p> <p>14.4. Транспортная схема завоза и вывоза оборудования и материалов на строительную площадку.</p> <p>14.5. Утверждённый проект Заявление о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) по приложению № 9,10 ШНК 1.03.01-16</p> <p>14.6. Технические условия на присоединение мощностей к энергосистеме.</p> <p>14.7. Задание на проектирование.</p> <p>15.1. Проект выполнить согласно технических условий АО «Ферганское ПТЭС».</p> <p>15.2. Ресурсная сметная документация на строительство объекта должна составляться в строгом соответствии с положением ШНК 1.03.01-16.</p> <p>16.1. Комплектация строительство объекта электротехническим оборудованием и строительными конструкциями должна предусматривать их максимально возможную поставку заводами-</p>
---	---	--


		изготовителями РУз. 16.2. Стоимость строительство в текущих ценах определяется после завершения проектных работ . 16.3. Проектными решениями должна быть предусмотрена следующая схема эксплуатации объекта: -оперативная подчинённость электротехнического оборудование ВЛ-110 кВ - АО «Ферганское ПТЭС» -ремонтно –эксплуатационное обслуживание объектов электроснабжения –силами и средствами соответствующих служб АО «Ферганское ПТЭС»
17	Источник финансирования	Выделение кредитных средств из республиканского бюджета.
18	Продолжительность проектирования	По графику.
19	Сметы на проектирование	Сметы на ПРИ составить на основе приказа Министерство строительства РУз №369 от 19.08.2019г. «Об утверждении Положения о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ»
20	Объём и количество экземпляров ПСД	Согласно требование ШНК 1.03.01-16 по пункту 3.6

Согласованно:

Начальник ПТС
АО «Ферганское ПТЭС»


_____ Ф.Донёров

Начальник СПС
АО «Ферганское ПТЭС»


_____ Ш.Исаков

Начальник ВВС
АО «Ферганское ПТЭС»



_____ А.Юлдашев

Согласованно:

Начальник ОРИП
АО «Ферганское ПТЭС»


_____ А.Ахмедов

Начальник ОППСД
АО «Ферганское ПТЭС»


_____ /И.Солиев

Структура прямых и прочих затрат



"Утверждаю"
Директор по КС АО
"Ферганское ПТЭС"
Ш. Боратов

по объекту: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДСТАНЦИИ 110 КВ И ВЛ 110 КВ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УЗБЕКИСТАНСКОМ РАЙОНЕ МФЙ "ШУРСУВ" ДЛЯ МАЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Итого прямых затрат	11 647 134 374
2	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительного-подрядных работ и бюджета ГКАС РУз и письма №01-22-9\1731 от 16.11.2021г. Инжиниринговой Компании "Службы Единого Заказчика" Хокиммията Ферганской области Республики Узбекистан. Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями	2 258 379 355
3	Итого с учетом прочих затрат	13 905 513 729
4	Итого оборудования	22 000 000 000
5	Итого рекомендуемая стоимость в текущих ценах без НДС	35 905 513 729
6	НДС- 15%	5 385 827 059
7	Затраты на разработку проектной документации 1,7%. Приложение к Приказу министра строительства от 19.08.2019 г. № 396	708 659 212
8	Итого рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС	42 000 000 000

Примечание: Рекомендуемые Цены являются ориентиром для дальнейшего согласования и утверждения между заказчиком и подрядчиком и не могут служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненные объемы строительно-монтажных работ.

Начальник ОППСД:

И.Солдиев

Инженер сметчик ОППСД:

Н.Абдухалилов