



«Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korhonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

Рабочий проект

По объекту: "Текущий ремонт прочие сооружения
дошкольного – образовательного учреждения №56 по
ул.Беруний №2 в г.Фергана"

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.
Ведомости потребных ресурсов.
Локальные ресурсные ведомости.
Дефектный акт.

Директор ЧП
«Farg'ona garant loyiha servis»



М. М. Хамдамов

ГИП

Ж.Н.Эгамов

Фергана 2022г.

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного – образовательного учреждения №56 по ул.Беруний №2 в г.Фергана

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1 977
	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 3%	8 592 212
	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 1,5%	248 068
	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 2%	156 672
	Основная заработная плата рабочих-строителей :	4 139 924
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	496 791
	Итого прямых затрат:	13 635 645
	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	2 613 573
	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 035 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	107 832
	Затрат на работу национальной инфармационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	6 818
	Итого затрат с п.1 по п.9	16 249 217
	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	51 997
	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	16 301 215
	НДС 15%	2 445 182
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	18 746 397
	Итого прочие затраты заказчика	1 839 650
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	20 586 047

Итого: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШНК 1.03.01-08

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н.ЭГАМОВ

-318 169
20 904 216

по объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного - образовательного учреждения №56 по ул.Беруний №2 в г.Фергана

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **Общестроительные работы**

(наименование работ)

№	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	341,722	12 114,89	4 139 924
	Итого				4 139 924
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1324	727,00	823
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2214	0,00	0
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,032	0,00	0
4	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,199	962,00	1 153
	Итого	СУМ			1 977
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	АРМАТУРА ДИАМ. 12ММ	М	15	7 400,00	111 000
2	КОРОбКА ДЛЯ АВТОМАТА	ШТ	1	3 913,00	3 913
3	ВОДА	М3	44,1	950,00	0
4	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,1746	40 000,00	6 984
5	ТИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0076	978 257,00	7 435
6	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2398	5 000,00	1 199
7	ШРУБЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00001	14 002 000,00	140
8	ШРУБЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,000016	14 002 000,00	224
9	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	3,68	6 500,00	23 920
10	ПАТРОНЫ СТЕННЫЙ	ШТ	6	5 500,00	33 000
11	ТЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	4	28 000,00	112 000
12	ШЛИФКРУГИ ТОЛЩ 1,6 ММ	ШТ	4	8 000,00	32 000
13	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,2356	15 000,00	3 534
14	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	0,0618	25 000,00	1 545
15	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	4	15 000,00	60 000
16	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0024472	14 002 000,00	34 266
17	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	1	4 860 000,00	4 860 000
18	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0912	25 000,00	2 280
19	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	91,816	26 800,00	2 460 669
20	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	3,724	250,00	931
21	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	36,6	500,00	18 300
22	ПЕРЕЗЕМЫШКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	6	3 000,00	18 000
23	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	2,28	250,00	570
24	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,0912	1 000,00	91
25	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ. 100X100X100ММ	ШТ	11	11 243,00	123 673
26	МУФТА ДИАМ. 100ММ	ШТ	8	5 375,00	43 000
27	КОЛЕНО ДИАМ. 100ММ	ШТ	14	7 625,00	106 750
28	КОЛЕНО 45 ГР ДИАМ. 100ММ	ШТ	12	6 613,00	79 356
29	ЗАПЛИСКА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ. 100ММ	ШТ	4	5 070,00	20 280

ВЭ	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-0-01- 90220	ШТ	1	18 000,00	18 000
	ИТОГО	СУМ			8 183 059
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	ЛАМПЫ ТИПА LED 12W	ШТ	6	18 000,00	108 000
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСТОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 MM2	1000М	0,07828	1 742 489,00	136 402
	ИТОГО	СУМ			244 402
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А /С/ 4,5КА PRIME	ШТ	6	25 600,00	153 600
	ИТОГО	СУМ			153 600

по объекту: Текущий ремонт прочие сооружения дошкольного - образовательного учреждения №56 по ул.Веруний №2 в г.Фергана

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E66-11-3	ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ ОТ ВОДЫ	МЗ	8	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,3	58,4
2	E65-10-2	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ДВОРОВОЙ	100М	1,4	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	151,2
2.2	9210	ВОДА	МЗ	31,5	44,1
3	E65-14-3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	0,22	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,6	9,592
3.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,45	1,199
3.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,09	0,2398
4	E65-1-6 ШНК.ДОП.13	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,6	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,19	13,314
5	E16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,92	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	56,672
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,2024
5.3	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	3,68
5.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,0024472
5.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	91,816
6	C1534-176	КОЛЕНА ДИАМ.100ММ	ШТ	14	
7	C1534-179	КОЛЕНА 45 ГР. ДИАМ.100ММ	ШТ	12	
8	C1534-162	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100X100X100ММ	ШТ	11	
9	C1534-171	МУФТА ДИАМ.100ММ	ШТ	8	
10	C1534-181	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.100ММ	ШТ	4	
11	401-155	АРМАТУРА ДИАМ.12ММ	М	15	
12	C111-9412	ШЛИФКРУГИ ТОЛЩ.1,6 ММ	ШТ	4	
13	C1110-9120	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ	ШТ	4	
14	E17-1-1-21	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,1	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,64	4,864
14.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,019
14.3	54479	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	10	1
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
15	ШВ-3-651-3	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,04	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	1,728
15.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,256
15.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0016
15.4	46154	ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА	ШТ	100	4
16	ШВ-3-651-3	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0,01	

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,2	0,432
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,4	0,064
3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004
4	98515	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ФАРФОРОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	ШТ	100	1
7	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АППВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	0,76	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	28,12
7.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0228
7.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0076
7.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,2356
7.5	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0912
7.6	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	3,724
7.7	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,28
7.8	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0912
7.9	92795	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,103	0,07828
18	Ц8-3-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #ПАТРОНЫ/	100ШТ	0,06	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58	3,48
18.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,54	0,5724
18.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0072
18.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,51	0,0906
18.5	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,00001
18.6	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00026	0,000016
18.7	46139	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	1,03	0,0618
19	С119-65	ПАТРОНЫ СТЕННЫЙ	ШТ	6	
20	С151-9006	ЛАМПЫ ТИПА LED 12W	ШТ	6	
21	Ц8-3-526-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	6	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	13,92
21.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,24
21.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,084
21.4	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6
21.5	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	6
22	1503-2002	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-63, 1Р 16А /С/ 4,5КА PRIME	ШТ	6	
23	2405-1379	КОРОБКА ДЛЯ АВТОМАТА	ШТ	1	

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующая _____ г. Фергана
Иргашева _____
2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Нижеследующая комиссия в составе гл.специалист О.Д.О.Г. Фергана Х.Акбаров, Заведующая Л.У. №56 _____, ГИП: Ж.Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.

Необходим ремонт прочие сооружения дошкольного - образовательного учреждения №56 по ул.Беруний №2 в г.Фергана

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ ОТ ВОДЫ	МЗ	8
2	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ДВОРОВОЙ	100М	1,4
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ.	100М	0,22
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,6
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,72
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
6	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,04
7	МОНТАЖ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ	100ШТ	0,01
8	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ /АПТВ-380 СЕЧ.2Х4ММ2/	100М	0,75
9	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ #/ПАТРОНЫ/	100ШТ	0,06
10	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	6

Специалист О.Д.О.Г.

Заведующая
Лойиха



Х.Акбаров

Ж.Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

С-ФОНА ВИЛОЯТИ

0115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

WWW.MC.UZ

Katib: Ijobiy

Tektor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

San: 22-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 52375

Ob'ekt nomi «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash. »

Yaratuvchi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Yaratuvchi loyihachi - "Fargona Garant Loyiha Servis" XK

Sanziya 04.07.2020y/AL-001195-sonli

Loyihalashtirish manbai - Бюджет маблағлари

Yaratuvchi pudratchi - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи томонидан белгиланган бўлса)

Yaratuvchi turi Joriy ta'mirlash

Yaratuvchi raqami: № 50087

Loyihalash uchun asos

1. Xalq deputatlari Farg'ona shahar Kengashining 30.12.2021 yil VI-44-60-11-169-K/21-sonli Qarori va Farg'ona shahar MTBning 01.07.2022 yil kungi Yig'ilish bayoni.

2. Farg'ona shahar MTB mudiri N.Irgasheva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

3. Nuqson dalolatnomasi.

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

1. Farg'ona shahar MTB mudiri N.Irgasheva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

Ekspertiza natijalari.

1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya hamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga qilingan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) loyixachining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 20 904,216 ming so'm taqdim etilgan.

Ekspertiza natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 16 301,215 ming so'm
QSS 15%	- 2 445,182 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 18 746,397 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 839,650 ming so'm
Qurilish obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 20 586,047 ming so'm
Tasdiqlangan mablag'	- 318,169 ming so'm

4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

5. Jozalar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-ismatiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki talablarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

Xulosalar.

1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shaxar 56-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini issiqlik tizimini joriy qilish, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

4. Mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA