

«УТВЕРЖДАЮ»

Хоким г. Бухара

Насиров Ж.Ш

«19»

2022 г.



### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5В В ГОРОДЕ БУХАРА

г. Бухара - 2022 год.

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5В В ГОРОДЕ  
БУХАРА

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Письмо заказчика за № <u>416/22</u> от <u>19 июля</u> 2022 г.
2	Заказчик	Хокимият г.Бухары
3	Проектная организация- Генеральный проектировщик	ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»
4	Стадийность проектирования	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5В В ГОРОДЕ БУХАРА
5	Подрядная организация	по конкурсных торгов
6	Источник финансирования	Бюджетные средства
7	Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств
8	Вид строительства	Текущий ремонт
9	Назначения зданий и сооружений	Семейной общежитие расположенная по ул.Алпомиш 5В
10	Площадка строительства	г.Бухара
11	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
12	Очередность установки	В одну очередь
13	Исходные данные для составления проекта (СД по установке)	Стоимость 1 чел.час трудозатрат принять по данным каталога 1-квартал 2022год Прочие расходы подрядчика – письма исходных данных № _____ от _____ 2022 г.. Транспортные расходы на материал – 5%, Транспортные расходы на оборудование 2 %. Стоимость материалов, оборудование и машина – механизмов принять согласно письма заказчика. Заготовительно - складские расходы не принимать. Коэффициент риска не принимать. Затраты производственного характера подрядной организации- не принимать.
14	Особые условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 2-х экс.(1 с ценой и 1 без цены) электронные версии-диски. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

Бухоро шахар хокимлиги уй жойларин хисобга олиш ва но турар жойлардан  
фойдаланиш давлат корхонаси рахбари

Гл. инженер проекта  
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»



Саидов.О

Сафаров.С

« 19 » сентябрь 2022г  
№ 416/22

Директору ЧП

«ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Хамраева К.

Хокият города Бухары просит вас составить сметную документацию по объекту: Текущий ремонт семейной общежитие расположенная по ул.Алпомиш 5В в городе Бухара Также просим Вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Стоимость 1 чел\час трудозатрат принять по данным каталога 1-квартал 2022 года.
2. Прочие затраты подрядчика принять 20%
3. Стоимость Машины и механизмов принять на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС ГоскомАрхстроля Р.Уз. и на основании данных подрядных организаций прошедших экспертизу за 2019-2020 г.г.
4. Транспортные расходы на строительные материалы 5 % .
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 1-квартал 2022 года
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
7. Коэффициент риска принять равным нулю.
8. Затраты производственного характера подрядной организации – не включать.
9. Оплата за услуги производиться после утвержденным адресного программы текущего года.

Оплату за составление сметную документацию - гарантируем.

Хоким города Бухары



  
Насиров.Ж.Ш



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от

2022года

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СЕМЕЙНОЙ ОБЩЕЖИТИЕ РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО УЛ.АЛПОМИШ 5В В ГОРОДЕ БУХАРА

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Бухоро шахар хокимлиги уй жойларин хисобга олиш ва но турар жойлардан фойдаланиш давлат корхонаси рахбари -Саидов.О сего числа произвели техн.обследование общежитие 5В после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 2. ПОДЪЕЗД</b>			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	4,8220
2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	0,9780
3	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	3,8440
4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,9780
5	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3,8440
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРИЛЛ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,2700
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2-СЛОЯ	100M2	0,9780
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 2 СЛОЯ	100M2	1,9220
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,7540
10	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ С	100M2	0,1066
<b>РАЗДЕЛ 3. ПОДВАЛ</b>			
11	ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА		
12	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ МУСОРА	100M3	0,7100
13	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	100T	0,2000
14	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	T	10,0000
<b>РАЗДЕЛ 4. КОЛИДОРЫ</b>			
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И	100M2	9,6000
16	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ	100 M2	2,0404
17	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 1 РАЗ СТЕН	100 M2	7,5560
18	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ	100M2	3,1204
19	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	9,8960
20	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 2-СЛОЯ	100M2	3,1204
21	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	9,8960
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	2,7404
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	3,0160
<b>РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТ.ЧАСТЬ</b>			
24	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100M	2,5600
25	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 M	2,0000

26	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА,	ШТ	4,0000
27	ЯЩИК 60X40	ШТ	4,0000
28	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	5,2000
29	КОРОБА ПЛАСТМАССОВАФ 40X40ММ	М	200,0000
30	КОРОБА ПЛАСТМАССОВАФ 20X20ММ	М	270,0000
31	КОРОБА ПЛАСТМАССОВАФ 50X50ММ	М	50,0000
32	ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 35	100М	11,0600
33	КАБЕЛЬ АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧ.2Х2,5ММ	М	420,0000
34	КАБЕЛЬ АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧ.1Х10ММ	М	786,0000
35	КАБЕЛЬ АЛЮМИНОВЫЙ СЕЧ.4Х50ММ	М	50,0000
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0600
37	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	7,0000
38	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,7000
39	ВКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛАВИШНЫЙ НАРУЖНЫЙ	ШТ	6,0000
40	АВТОМАТ 16А	ШТ	3,0000
41	АВТОМАТ 80А 3ХФАЗНЫЙ	ШТ	3,0000
42	АВТОМАТ 250А 3ХФАЗНЫЙ	ШТ	2,0000
43	ЩИТ НАРУЖНЫЙ 2Х ПАРНЫЙ VIKO	ШТ	2,0000
44	АВТОМАТ 25А	ШТ	3,0000

Бухоро шаҳар ҳокимлиги уй жойларинг ҳисобга олиш ва но-турар жойлардан фойдаланиш  
давлат корхонаси раҳбари



Саидов.О