

Согласовано

Генеральный директор
АО «Трест 12»



Назиров Ф.Ф.

«__» _____ 2022г.

II. Техническая часть конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по напылению пенополиуретана толщ.50мм внутренней стороны кровли Главного корпуса. Группа горючести Г-1 (негорючий)»
«Строительство Республиканского специализированного Эндокринологического научно-практического медицинского центра в г. Ташкенте»

№ п/п	Наименование разделов	Основные данные и требования
1.	Предприятие – Заказчик	АО «ТРЕСТ -12»
2.	Основание для оказания работы	Выполнение работ по напылению пенополиуретана толщ.50мм внутренней стороны кровли Главного корпуса. Группа горючести Г-1 (негорючий) согласно предварительному расчету
3.	Наименование и место расположения объектов	«Строительство Республиканского специализированного Эндокринологического научно-практического медицинского центра в г. Ташкенте»
4.	Требования к срокам оказания услуг, периоды оказания услуг	С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств, на основании заказов Заказчика. Срок выполнения работ по графику согласованному с Заказчиком с момента подписания договора до 31 августа 2022г.
5.	Цель работы	Выполнение работ по напылению пенополиуретана толщ.50мм внутренней стороны кровли Главного корпуса. Группа горючести Г-1 (негорючий) основного здания находящейся на территории Строительство Республиканского специализированного Эндокринологического научно-практического медицинского центра в г. Ташкенте
6.	Объем работ	Выполнение работ по напылению пенополиуретана толщ.50мм внутренней стороны кровли Главного корпуса. Группа горючести Г-1 (негорючий) согласно предварительному расчету Подрядчиком на основании ПСД. Выполнение работ производится силами и материалом Подрядчика.
7.	Требования к исполнителю	Организация Подрядчика должна иметь опыт работы работников и организации в данной сфере не менее 5 лет. У рабочего персонала наличие проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности.
8.	Режим работы	Будние дни. Время работы с 08:00 до 17:00.

		Готовность Подрядчика производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем при необходимости по согласованию со службой Заказчика.
9.	Требования к организации работ	Подрядчик обязан: - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов, регламентирующих требования к качеству выполнения работ; - Работы проводить в соответствии с проектом (схемой) согласованной с Заказчиком; - Работы должны проводиться последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком; - До начала производства работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, инструмента и технических устройств в исправном состоянии и безопасную их эксплуатацию; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию ответственных лиц по пожарной безопасности и охране труда;
7	Требования к Исполнителю работ	Организация должна иметь опыт работы в сфере строительства по напылению пенополиуретана не менее 3-лет. Предоставить подтверждение (исполненные контракты) на выполнение работ по монтажу систем газоснабжения за последние 3 года.
8	Форма отчетности	1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, подтверждающую выполнение работ, включая паспорта на смонтированное оборудование, на бумажном носителе. 2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
9	Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий	Гарантийный срок результата выполненных работ составляет 12 месяца со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. В течение всего гарантийного срока Исполнитель в случае выявления замечаний со стороны Заказчика обязуется в течение семи рабочих дней устранить неисправности работы.

III. Ценовая часть конкурса

1	Предельная стоимость	1 784 495 246 сум с НДС
2	Источник финансирования	АО «Трест 12»
3	Условия оплаты	Предварительная оплата в размере не менее 15 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с законом РУз «О государственных закупках» (ст. 41). 80% по факту выполненных работ, 5% по истечению гарантийного срока эксплуатации
4	Валюта платежа	Сум, национальная валюта РУз
5	Условия поставки материалов и оборудования	При необходимости За счет Генподрядчика
6	Срок выполнения работ	15 дней после подписания договора
7	Срок действия конкурсного предложения	5 дней

№	Виды оказываемых услуг	
1	Прочие затраты	17,27 %
2	Заработная плата с учетом соц.страха	31 087,09
3	Транспортные затраты	По факту
4	Затраты на механизмы (краны, подъемники, бульдозеры, экскаваторы, и т.д.)	Принимается маш-час по ресурсам ШНК, удерживается стоимость механизмов после применения прочих затрат подрядчика на те механизмы предоставленных Генподрядчиком
5	Затраты на временные здания и сооружения	По факту
6	Затраты на заготовительно-складские расходы	По факту
7	Услуги генподрядчика от СМР без учета стоимости материалов	2,1%

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВОДОМОСТЬ

УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2601-21-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ /ТОЛЩ.10ММ/ ПЛОТНОСТЬЮ 30-40 м3	1 м3	447,0000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,03	14317,41
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,34	151,98
					0
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,34	151,98
	3204	УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ.-Ч	8,02	3584,94
	3205	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ.-Ч	8,02	3584,94
					0
	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	3	1341
	41062	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50	КГ	0,526	235,122
	44449	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ	КГ	0,0004	0,1788
	45939	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (РАСТВОР)	Л	5	2235
	45940	ХЛОРМЕТИЛЕН в том числе	КГ		
	45943	КАН-30/141 - ГЗ (Полиол (Компонент А))	КГ		5587,5
	45944	Millionate -MR 200 (Изоцианатный компонент Б)	КГ		5587,5

