


«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси

бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Катта Фаргона Канали ПК470+00дан
ПК487+00 гача булган оралик масофани механизм ёрдамида тозалаш ишлари учун
ишлаб чикилган

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи: Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Техникнинг топширикга илова килинадиган хужжатлар:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Нуксон далолатномаси.

1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.

- Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).

- Низом маблаг микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боглик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА С ПК 470+00 ПО ПК 487+00

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 053,337
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	98 973,176
5	Итого прямые затраты	100 026,513
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	18 714,961
9		
10	Итого с прочими затратами	118 741,474
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	118 741,474
13	НДС 15%	17 811,221
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	136 552,695
15	Прочие затраты Заказчика	
17	ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика	

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА С ПК 470+00 ПО ПК 487+00

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,07229	14820,65	1053337,49
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	876,1148	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1053337,49
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00159	АВТОСАМОСВАЛЫ 18Т	МАШ-ЧАС	626,57166	121105,00	75880960,88
2	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 МЗ.	МАШ-ЧАС	153,32834	125342,00	19218480,79
3	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,9346	143820,00	3873734,17
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						98973175,85
Итого:						100026513,34
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						1053337,49
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						71,07
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						98973175,85
Итого прямые затраты						100026513,34
Прочие затраты подрядчика						18714960,65
Итого с прочими затратами						118741473,98
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						118741473,98
НДС						17811221,10
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						136552695,08

Составил: _____ Юлдашев.Б.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

2022 г.

"10"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на

МЕХОЧИСТКА БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КАНАЛА С ПК 470+00 ПО ПК 487+00

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев.

Члены:

Начальник 3- отделения

Ф. Дехконов.

Инженер РСО

Х.Каримов.

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 3- отделения 4- г/участка

К. Юлдашев.

и установили , что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта 2- группы бульдозерами мощностью 96 КВТ с перемещением на расстояние 10 метров .	м3	2 310
2	Разработка грунта 2- группы эксковаторами ёмкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	7 090
3	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъёмностью до 20 тн на расстояние 20 км	тн	11698,5

Начальник РСО

Д.Жураев.

Начальник 3- отделения

Ф. Дехконов.

Инженер РСО

Х.Каримов.

Инженер РСО

Я. Мамажонов.

Начальник 3- отделения 4- г/участка

К. Юлдашев.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 29-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58572

Obyekt nomi «Katta farg'ona kanalini PK 470+00 dan PK 487+00 to'g'onigacha mexanizmlar yordamida tozalash»

Buyurtmachi - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000870 sonli
16.06.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 55168

1. Loyihalash uchun asos

"Sirdaryo" Havzasi Suv Xo'jaligi Birlashmasi Norin-Qoradaryo Suv Inshootlari Boshqarmasi boshlig'i
tomonidan 2022yil dagi tasdiqlangan manzilli ro'yxat

2022yildagi HKGU boshligi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari
bajarilishi ko'zda tutilgan:

2-guruh tuproqlarini 96 kVt quvvatga ega buldozerlar bilan harakatlanishi 10 metr. 0,65 m3 chelakli
ekskavatorlar bilan 2-guruh tuproq qazish, samosvallarga yuklash. Tuproqni 20 tonnagacha yuk ko'taruvchi
samosvallarda 20 km masofaga tashish ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 137 010,681 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 457,986 ming so'm Qurilishda ishchilarining mehnat xarajatlarini kamaytirish xisobiga kamaydi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Katta farg'ona kanalini PK 470+00 dan PK 487+00 to'g'onigacha mexanizmlar yordamida tozalash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 8,884 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 136 552,695 ming so'm.

(buyurtmachining boshqa harajatlarisiz)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich