

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги  
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги**



**Т.А.Хамзаев**

**Техник топширик  
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “НУРЛИ МАНЗИЛ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №2 АГРЕГАТИДАГИ 160 КВТ 1000 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Август – 2022 йил Сентябрь
6	Маблаг манзили	Бюджет
7	Алохида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фақтура асосида

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил



“ 1 ” Август 2022 йил

Ш.Рашидов тумани


### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ


Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №1 участка бошлиғи Т.Абдусаматов, насос қурилмалари машинистлари Д.Мусаев ва Х.Хўжақуловлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хакидаким “Нурли манзил” насос станциясининг №2 агрегатидаги 160 кВт 1000 айл.мин ли электродвигателни очиб кўрганимизда таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	115
2	Устоновичнқй кабель	кг	4,5
3	Краска эмаль	кг	0,9
4	Изоленга	дона	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	24
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электрокартон	кг	2,3
9	труба ПХВ-0,8	м	20
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипр	метр	24
12	Рейка клин	метр	5,2
13	Лакоткон	кг	0,6
14	Подшипник	дона	2

Имзолар:

 Т.Абдусаматов

 Д.Мусаев

 Х.Хўжақулов



"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика бошьярмаси  
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов тумани худудида жойлашган "Нурли манзил" насос станциясининг №2 агрегатидаги  
160/1000 айл/мин электродвигателни таъмирлаш  
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	160/1000 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				20038640
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1001932
	Итого пряые матер, затраты				21040572
	прямые затраты на труд всего;				1402705
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1402705
	Итого производственная себестоимость				22443277
	Прочи затрады 18,58%				4169961
	Итого:				26613238
	НДС 15 %				3991986
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>30605223</b>
<b>Материаллар</b>					
1	Эмаль провод	кг	115	158000	18170000
2	Устоновичнкй кабель	кг	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	0,9	18000	16200
4	Изолента	дона	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	24	8500	204000
7	Наканежник Мед	шт	6	35000	210000
8	Электрокартон	кг	2,3	64000	147200
9	труба ПХВ-0,8	м	20	4500	90000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипр	метр	24	2200	52800
12	Рейка клин	метр	5,2	6200	32240
13	Лакоткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	дона	2	320000	640000
	<b>Итого:</b>				<b>20038640</b>

Калкуляция тузувчи: