

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси

Бошлиги:



  
С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Зардарё каналининг ташлама иншоотидаги кутариш мосламаларини ҳамда резина зичлагичларини янгилаш ва жорий таъмирлаш ишлари учун ишлаб чиқилган

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

---

**Буюртмачи:** Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

## Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Нуксон далолатномаси.

### 1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг камида 20% миқдордаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қаролатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаякат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руҳсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО  
СООРУЖЕНИЯ им ЗАРДАРЕ**

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	
1.1	Транспортные расходы на оборудование 2%	
1.2	Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	15 767,336
2.1	Транспортные расходы на материалы 5%	788,367
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	315,347
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	34 541,333
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	28 998,342
5	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>80 410,724</b>
7	Прочие затраты подрядчика 18,71%	15 044,846
9	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%	
10	<b>Итого с прочими затратами</b>	<b>95 455,571</b>
11	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год 4 %	
12	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>95 455,571</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>14 318,336</b>
14	<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>109 773,906</b>
15	Прочие затраты Заказчика	
17	<b>ИТОГО общая стоимость с затратами Заказчика</b>	

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ им ЗАРДАРЁ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2330,622	14820,65	34541332,94
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	364,63678	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>34541332,94</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	16,35	950,00	15532,50
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0873	127627,00	11141,84
3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	208,02	126283,00	26269389,66
4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	163,5	1327,00	216964,50
5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	193,14	11102,00	2144240,28
6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	72,3	4656,00	336628,80
7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08148	54548,00	4444,57
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>28998342,15</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0048	14002000,00	67209,60
2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01911	13495652,00	257901,91
3	31208	ЛАК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ, МАРКИ Б	ТН	0,00012	20000000,00	2400,00
4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,24	12000,00	26880,00
5	32545	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0102	7958000,00	81171,60
6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,162	17400000,00	2818800,00
7	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,06936	17400000,00	1206864,00
8	ТБ1	БРУС	МЗ	0,3	3608695,00	1082608,50
9	ТР1	Прокладка резиновая непористая 3-х кулачковая шириной 350 мм, длиной до 12 метров (8,0 кг)	М	16	448000,00	7168000,00
10	ТУ1	УГОЛОК 75x75x6	ТН	0,07	10500000,00	735000,00
11	ТШ1	ШВЕЛЛЕР 18П ст3сп кат5	ТН	0,221	10500000,00	2320500,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>15767335,61</b>
<b>Итого:</b>						<b>79307010,70</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>16871049,10</b>
<b>Транспортные расходы на материалы</b>						<b>788366,78</b>
<b>Заготовительно-складские расходы на материалы</b>						<b>315346,71</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>						<b>34541332,94</b>
<b>Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах</b>						<b>2330,62</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин и механизмов</b>						<b>28998342,15</b>
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>80410724,19</b>
<b>Прочие затраты подрядчика</b>						<b>15044846,50</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>95455570,69</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>95455570,69</b>
<b>НДС</b>						<b>14318335,60</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>109773906,30</b>

оставил:  ЮЛДАШЕВ.Б.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

2022 г.

" 10 " 01

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ  
ИМ ЗАРДАРЁ

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев.

Члены:

Начальник н/с Зардарё

Р. Тошбоев.

Инженер РСО

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов


Начальник 1- отделения 5- г/участка

Ш.Тошбоев

и установили , что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж подъёмного механизма	шт	3
2	Демонтаж затворов ГС 2,7 х3,1	тн	6
3	Усиление сварных швов	пм	12
4	Устранение трещин электросваркой	пм	15
5	Установка швеллера 18 при ремонте затворов	тн	0,221
6	Установка угольника №75 при ремонте затворов	тн	0,07
7	Брус для затвора	м3	0,3
8	Масляная окраска металлоконструкции затворов	м2	70
9	Замена резиновых уплотнителей затворов	м	6
10	Монтаж демонтированных затворов	тн	6
11	Монтаж подъёмных механизмов	шт	3


Начальник РСО

 Д.Жураев.


Начальник н/с Зардарё

 Р. Тошбоев.

Инженер РСО

 И.Раззаков

Инженер РСО

 Х.Каримов

Начальник 1- отделения 5- г/участка

 Ш.Тошбоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:29-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58562**

**Obyekt nomi** «Zardaryo tashlamasi uskunalarini joriy tamirlash»

**Buyurtmachi** - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Andijonxo'jaroloyiha" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000870 sonli  
16.06.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 55154

**1. Loyihalash uchun asos**

"Sirdaryo" Havzasi Suv Xo'jaligi Birlashmasi Norin-Qoradaryo Suv Inshootlari Boshqarmasi boshlig'i tomonidan 2022yil dagi tasdiqlangan manzilli ro'yxat

2022yildagi HKGU boshligi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

ko'tarish mexanizmini demontaj qilish. FC 2,7x3,1 Zatvorni demontaj qilish. Payvand choklarini mustahkamlash. elektr payvandlash yo'li bilan yoriqlarni yo'q qilish. Zatvorlarni ta'mirlashda 18-kanalni o'rnatish. Zatvorlarni ta'mirlashda №75 burchakni o'rnatish. Zatvor uchun brus. Metal zatvorlarni yog'li bo'yoq bilan bo'yash. rezina qistirmalarni almashtirish. Demontaj qilingan eshiklarni (zatvor)larni o'rnatish. Ko'taruvchi mexanizmlarni o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishiigan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 111 111,020 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1 337,114 ming so'm Qurilish materiallari narxi, ishchilarning mehnat xarajatlari, sug'urta hisobiga kamaygan

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Zardaryo tashlamasi uskunalarini joriy tamirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 291,328 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 109 773,906 ming so'm.

(buyurtmachining boshqa harajatlarisiz)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich