


«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошқармаси
бошлиги:




С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси Зардарё каналининг ташлама иншоотидаги кутариш мосламаларини ҳамда резина зичлагичларини янгилаш ва жорий таъмирлаш ишлари учун бажарувчи ташкилотни танлаб олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

Танлов ҳужжатларининг қисқача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник қисм.
3. Нархлар қисми.
4. Нуксон далолатномаси.

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий қиймати.

- 1.1. Танлов предмети: Зардарё каналининг ташлама иншоотидаги кутариш мосламаларини ҳамда резина зичлагичларини янгилаш ва жорий таъмирлаш ишлари.
- 1.2. Танлов қиймати **109 773 906** сум. Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва қуриб чиқилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари.

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** (бундан буён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Қуйган-ёр шаҳарчаси БФК куча 1-уй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошқармаси** томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов иштирокчилари.

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қаида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг қаида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг маवжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.
- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблагининг миқдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчилиққа биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қилишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон қуринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утқазиш учун жойлаштириш лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига қура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар тақдим этилиши лозим.

- Техник қисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак.

- Нархлар қисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.

- Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухри билан тасдиқланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдиқланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова қилинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.

- Тақдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хақиқийлигига тулик жавобгар булади.

- Таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини қайтариб олиш ёки узгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

5.2. Танловлар утказиш бўйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошқа шартлар.

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч қун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизмати) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан қаида ун қунга узайтирилиши қерак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узайтирилган бўлса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров қелиб тушган санадан эътиборан икки иш қуни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки қун олдин қелиб тушган бўлса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги қерак.

6.3. Таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қучирма имзоланган қундан эътиборан уч иш қуни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қуриб қикиш ва бақолаш баенномаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров қелиб тушган санадан эътиборан уч иш қуни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ ИМ ЗАРДАРЕ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ ИМ ЗАРДАРЕ							
1	Ц22-02-001-01	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ЗАТВОРОВ К=0,6	КОМПЛЕКТ		3	624149,81	1872449,42
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,64	115,92	14820,65	1718009,75
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	18,33	0,00	0,00
1.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	0,27	0,81	126283,00	102289,23
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	0,23	0,69	4656,00	3212,64
1.5	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0017	0,0051	7958000,00	40585,80
1.6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00016	0,00048	17400000,00	8352,00
2	Ц22-02-040-01	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА ГС 2,7 X 3,1 К=0,6	Т		6	3180531,57	19083189,42
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	96,6	579,6	14820,65	8590048,74
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,41	122,46	0,00	0,00
2.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	12,9	77,4	126283,00	9774304,20
2.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	4,43	26,58	4656,00	123756,48
2.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0057	0,0342	17400000,00	595080,00
3	Е46-01-013-1	УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ)	М		12	59074,04	708888,50
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,31	27,72	14820,65	410828,42
3.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,67	8,04	11102,00	89260,08
3.3	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,001	0,012	17400000,00	208800,00
4	Е46-01-013-2	УСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ТРЕЩИН ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 16 ММ С ПОСТАНОВКОЙ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ	М		15	687084,89	10306273,42
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,33	364,95	14820,65	5408796,22
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	1,2	0,00	0,00
4.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,09	16,35	950,00	15532,50
4.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,9	163,5	1327,00	216964,50
4.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	12,34	185,1	11102,00	2054980,20
4.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,01	0,15	17400000,00	261000,00
5	Е39-01-025-01	РЕМОНТ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОльзяЩИХ ЗАТВОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШИТОВ И ВЫПРАВЛЕНИЕМ УЗЛОВ	Т		0,291	2054349,29	597815,64
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	135	39,285	14820,65	582229,24
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,16878	0,00	0,00
5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,3	0,0873	127627,00	11141,84
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,08148	54548,00	4444,37
6	ТШ1	ШВЕЛЛЕР 18П ст3сп кат5	ТН		0,221	10500000,00	2320500,00
7	ТУ1	УГОЛОК 75x75x6	ТН		0,07	10500000,00	735000,00
8	ТБ1	БРУС	М3		0,3	3608695,00	1082608,50
9	Е15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ; БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,7	587791,44	411454,01
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	8,547	14820,65	126672,10
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,028	0,00	0,00
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,01911	13495652,00	257901,91
9.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	2,24	12000,00	26880,00
10	Е39-01-026-06	ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ПЛОСКИХ СКОльзяЩИХ ЗАТВОРОВ МАРКИ 150X150	10 ЗАТВОРОВ		0,3	1980868,70	594260,61
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	35,4	14820,65	524651,01
10.2	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,016	0,0048	14002000,00	67209,60
10.3	31208	ЛАК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ, МАРКИ Б	ТН	0,0004	0,00012	20000000,00	2400,00
11	ТР1	Прокладка резиновая непористая 3-х кулачковая шириной 350 мм, длиной до 12 метров (8,0 кг)	М		16	448000,00	7168000,00
12	Ц22-02-040-01	ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОльзяЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ, МАРКИ :	Т		6	5234796,99	31408781,94
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161	966	14820,65	14316747,90
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,02	204,12	0,00	0,00
12.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	21,5	129	126283,00	16290507,00
12.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	7,39	44,34	4656,00	206447,04
12.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0057	0,0342	17400000,00	595080,00
13	Ц22-02-001-01	МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМНОГО С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВИНТОВОЙ	КОМПЛЕКТ		3	1005929,75	3017789,25
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,4	193,2	14820,65	2863349,58
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	18,33	0,00	0,00
13.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	0,27	0,81	126283,00	102289,23
13.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	0,23	0,69	4656,00	3212,64
13.5	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0017	0,0051	7958000,00	40585,80
13.6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00016	0,00048	17400000,00	8352,00
Итого по разделу " ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ ИМ ЗАРДАРЕ"							79307010,70
ИТОГО:							79307010,70
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							16871049,10
Транспортные расходы на материалы							788366,78
Заготовительно-складские расходы на материалы							315346,71
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							34541332,94
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2330,62
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							28998342,15
Итого прямые затраты							80410724,19
Прочие затраты подрядчика							15044846,50
Итого с прочими затратами							95455570,69
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							95455570,69
НДС							14318335,60
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							109773906,30

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

2022 г.

" 10 " 01

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объемов работ на
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПАЗОВ И ЗАМЕНА РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЯ СБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ
ИМ ЗАРДАРЁ

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев.

Члены:

Начальник н/с Зардарё

Р. Тошбоев.

Инженер РСО

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 1- отделения 5- г/участка

Ш.Тошбоев

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж подъёмного механизма	шт	3
2	Демонтаж затворов ГС 2,7 х3,1	тн	6
3	Усиление сварных швов	пм	12
4	Устранение трещин электросваркой	пм	15
5	Установка швеллера 18 при ремонте затворов	тн	0,221
6	Установка угольника №75 при ремонте затворов	тн	0,07
7	Брус для затвора	м3	0,3
8	Масляная окраска металлоконструкции затворов	м2	70
9	Замена резиновых уплотнителей затворов	м	6
10	Монтаж демонтированных затворов	тн	6
11	Монтаж подъёмных механизмов	шт	3

Начальник РСО

 Д.Жураев.


Начальник н/с Зардарё

 Р. Тошбоев.

Инженер РСО

 И.Раззаков

Инженер РСО

 Х.Каримов

Начальник 1- отделения 5- г/участка

 Ш.Тошбоев