

«ЧАПКИРГОК АМУДАРЬЁ И Т.Х.В. хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси» в лице начальника ГАНДЖАЕВА Б.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «NALADKA MASTER STROY» в лице Ген.директора РАДЖАБОВА Б.А. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пп. 1.2. настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

№	Наименование товаров (работ и услуг)	Ед. изм.	Кол.	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость услуги с учетом НДС
						Ставка	Сумма	
1	Профилактика, пуско-наладочные и монтажные работы на насосных станциях и трансформаторных подстанциях	К-т	9	3 369 804,23	26 372 380,93	15%	3 955 857,14	30 328 238,07

Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до «__» _____ 2022 г. необходимую сметную документацию.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок выполнения работы с «28» 08 2022г. до «31» декабря 2022г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение 30 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4. настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п.3 настоящего Договора, в течение 90 дней с момента приема результатов Работы.

2.1.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения заказа.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.

2.3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора.

2.3.3. Передать результат работы Заказчику.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3. настоящего Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена настоящего договора составляет: **30 328 238 сум 07 тийин в том числе НДС:**

3 955 857 сум 14 тийин.

(Тридцать миллионов триста двадцать восемь тысяч двести тридцать восемь сум семь тийин в том числе НДС: Три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят семь сум четырнадцать тийин.)

3.2. Оплата производится Заказчиком предварительной оплатой 30 % от стоимости работ и услуг перечислением на расчетный счет Подрядчика в течении 5 (пяти) банковских дней после регистрации настоящего договора в соответствующем отделении Казначейства.

3.3. Окончательный расчет производится по фактическим выполненным работам при предоставлении актов формы № 2.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, либо в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Гражданским кодексом РУз и Законом РУз от 29 августа 1998 года «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

5. ФОРС-МАЖОР.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны решения правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в хозяйственном суде г.Ташкент.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.3. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах. Все три экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ООО «NALADKA MASTER STROY»
Адрес: г.Ташкент, ул. Кунаева дом 12
Телефон /факс: (71) 255 – 32 – 71
Р/счет: 20208000 2002 0817 4001
В Яккасарайский ф-л «НБУ» г.Ташкент
МФО: 00870 ИНН: 302 572 839
ОКЭД: 43210

ЗАКАЗЧИК:

«ЧАПКИРГОК АМУДАРЬЁ И Т.Х.В. хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси»
Гл.Упр. Центр банк г.Ташкент
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919
Казначейство Мин.Фин.РУз
Р/сч.: 2340 2000 3001 0000 1010
Л/сч.: 100021860334017042402170004
ИНН: 202 583 606 ОКЭД: 22100
Л/сч.: 40012186088401795010017004


Подпись, печать


Подпись, печать

Юрист 

Заказчик : "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
 Подрядчик: ООО «NALADKA MASTER STROY»
 Договор: №

Объект: П/ст. Бегебот, тум. 250 КВА 10/6

АКТ № 98

Приемки выполненных работ на профилактику и наладку трансформаторной подстанции

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	360 580,50
		ч/ч	25	25		
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	230 771,52
		ч/ч	16	16		
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит		1	14423,22	129 808,98
		ч/ч	9	9		
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт		4	14423,22	115 385,76
		ч/ч	2	8		
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх		4	14423,22	1 384 629,12
		ч/ч	24	96		
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт		12	14423,22	519 235,92
		ч/ч	3	36		
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряж.до 11кВ Затраты труда человека / час	исп		1	14423,22	129 808,98
		ч/ч	9	9		
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком		1	14423,22	201 925,08
		ч/ч	14	14		
ИТОГО:						3 158 685,18
Прочие затраты и расходы подрядчика						647 530,47
Итого:						3 806 215,65
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						3 806 215,65
Количество трансформаторов			шт.	1		3 806 215,65
НДС 15%						570 932,35
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						4 377 148,00

Сумма прописью: Четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч сто сорок восемь сум 00 тийин.

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:



Заказчик : "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
 Подрядчик: ООО «NALADKA MASTER STROY»
 Договор: №

Объект: П/ст. Уч учок, тум. 2500 КВА 10/6

АКТ № 96

Приемки выполненных работ на профилактику и наладку трансформаторной подстанции

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 16	14423,22	230 771,52
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит ч/ч		4 9	14423,22	519 235,92
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 6	14423,22	346 157,28
01-03-002-04	Аппараты напрежения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 2	14423,22	115 385,76
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх ч/ч		4 24	14423,22	1 384 629,12
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		12 3	14423,22	519 235,92
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряж.до 11кВ Затраты труда человека / час	исп ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком ч/ч		1 14	14423,22	201 925,08
ИТОГО:						3 807 730,08
Прочие затраты и расходы подрядчика						780 584,70
Итого:						4 588 314,78
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						4 588 314,78
Количество трансформаторов			шт.	1		4 588 314,78
НДС 15%						688 247,22
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						5 276 562,00

Сумма прописью: Пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два сум 00 тийин.

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



АКТ № 97

Заказчик: "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
Подрядчик: ООО "NALADKA MASTER STROY"
Договор:

Объект: Н/ст. Уч учок.-2 агр.

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-07-001-03	Асинхронный эл.двигатель напряжением свыше 1кВ мощностью свыше 300квт Затраты труда человека/час	шт		1	14423,22	129 808,98
		ч/ч	9	9		
01-09-011-01	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3 Внеш.блоком связи до 2х Затраты труда чел.	шт		1	14423,22	288 464,40
		ч/ч	20	20		
01-03-002-06	Выключатель 3-х полюсный до 600 А Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	57 692,88
		ч/ч	4	4		
01-03-002-04	Выключатель 3-х полюсный до 50 А Затраты труда человека/час	шт		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-12-003-04	Испытание статора обмотки электродвигателя Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	100 962,54
		ч/ч	7	7		
01-13-011-01	Агрегат выключающий в себя механизмы количестве шт.до 2х (комплекс опробования) Затраты труда человека/час	ком		1	14423,22	1 557 707,76
		ч/ч	108	108		
01-02-017-02	Испытание обмотки трансформатора тока Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	72 116,10
		ч/ч	5	5		
01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40 Затраты труда человека/час	к-т		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-12-024-01	Испытание вводов изолятора, опорный, отдельный одноэлементный Затраты труда человека / час	шт		3	14423,22	129 808,98
		ч/ч	3	9		
01-03-005-01	Разъединитель 3х полюсный, напряжением кВ до 20 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-11-025-01	Измерения коэффициента обсорции Затраты труда человека/час	изм		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-12-010-01	Испытание обмотки трансформатора силового Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	43 269,66
		ч/ч	3	3		
01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряж.кВ до 1 Затраты труда человека / час	исп.		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-11-024-01	Фазировка схемы учета Затраты труда наладчиков	фазир		1	14423,22	14 423,22
		ч/ч.	1	1		
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегометром электропроводок и коммутационных аппаратов Затраты труда наладчиков	изм.		2	14423,22	11 538,58
		ч/ч	0,4	0,8		
ИТОГО:						2 665 411,06
Прочие затраты и расходы подрядчика						546 408,94
Итого:						3 211 820,00
ИТОГО: За один агрегат асинхронного электродвигателя						6 423 640,00
Всего агрегатов						963 546,00
НДС 15%						7 387 186,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						

Сумма прописью: Семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть сум 00 тийин.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:



Заказчик : "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
 Подрядчик: ООО «NALADKA MASTER STROY»
 Договор: №

Объект: П/ст. Узбекистон 1000 КВА 10/6

АКТ № 101

Приемки выполненных работ на профилактику и наладку трансформаторной подстанции

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 25	14423,22	360 580,50
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт ч/ч		1 16	14423,22	230 771,52
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит ч/ч		4 36	14423,22	519 235,92
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 24	14423,22	346 157,28
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт ч/ч		4 8	14423,22	115 385,76
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх ч/ч		2 48	14423,22	692 314,56
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт ч/ч		12 36	14423,22	519 235,92
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряж.до 11кВ Затраты труда человека / час	исп ч/ч		1 9	14423,22	129 808,98
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком ч/ч		1 14	14423,22	201 925,08
ИТОГО:						3 115 415,52
Прочие затраты и расходы подрядчика						638 660,19
Итого:						3 754 075,71
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						3 754 075,71
Количество трансформаторов			шт.	1		3 754 075,71
НДС 15%						563 111,36
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						4 317 187,07

Сумма прописью: Четыре миллиона триста семнадцать тысяч сто восемьдесят семь сум 07 тийин.

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:



АКТ № 99

Заказчик: "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
Подрядчик: ООО "NALADKA MASTER STROY"
Договор:

Объект: Н/ст.Шпор-49, тум., 1 агр.

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-07-001-03	Асинхронный эл.двигатель напряжением свыше 1кВ мощностью свыше 300квт Затраты труда человека/час	шт		1	14423,22	129 808,98
		ч/ч	9	9		
01-09-011-01	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 3 Внеш.блоком связи до 2х Затраты труда чел.	шт		1	14423,22	288 464,40
		ч/ч	20	20		
01-03-002-06	Выключатель 3-х полюсный до 600 А Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	57 692,88
		ч/ч	4	4		
01-03-002-04	Выключатель 3-х полюсный до 50 А Затраты труда человека/час	шт		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-12-003-04	Испытание статора обмотки электродвигателя Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	100 962,54
		ч/ч	7	7		
01-13-011-01	Агрегат выключающий в себя механизмы количестве шт.до 2х (комплекс опробования) Затраты труда человека/час	ком		1	14423,22	1 557 707,76
		ч/ч	108	108		
01-02-017-02	Испытание обмотки трансформатора тока Затраты труда человека/час	исп		1	14423,22	72 116,10
		ч/ч	5	5		
01-04-004-01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40 Затраты труда человека/час	к-т		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-12-024-01	Испытание вводов изолятора, опорный, отдельный одноэлементный Затраты труда человека / час	шт		3	14423,22	129 808,98
		ч/ч	3	9		
01-03-005-01	Разъединитель 3х полюсный, напряжением кВ до 20 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	86 539,32
		ч/ч	6	6		
01-11-025-01	Измерения коэффициента обсорции Затраты труда человека/час	изм		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-12-010-01	Испытание обмотки трансформатора силового Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	43 269,66
		ч/ч	3	3		
01-12-021-01	Испытание аппарата комутационного напряж.кВ до 1 Затраты труда человека / час	исп.		1	14423,22	28 846,44
		ч/ч	2	2		
01-11-024-01	Фазировка схемы учета Затраты труда наладчиков	фазир		1	14423,22	14 423,22
		ч/ч.	1	1		
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегометром электропроводок и коммутационных аппаратов Затраты труда наладчиков	изм.		2	14423,22	11 538,58
		ч/ч	0,4	0,8		
ИТОГО:						2 665 411,06
Прочие затраты и расходы подрядчика						546 408,94
Итого:						3 211 820,00
ИТОГО: За один агрегат асинхронного электродвигателя						3 211 820,00
Всего агрегатов						481 773,00
НДС 15%						3 693 593,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						3 693 593,00

Сумма прописью: Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи пятьсот девяносто три сум 00 тийин.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____



Заказчик : "Хорезм НС ва Э бошкармаси"
 Подрядчик: ООО «NALADKA MASTER STROY»
 Договор: №

Объект: П/ст. Шпор-49, 1000 КВА 10/6

АКТ № 100

Приемки выполненных работ

на профилактику и наладку трансформаторной подстанции

Шифр.ном норматива код ресур.	Наименование работ и затрат Характеристика оборудования и его масса	ед. изм.	Количество		В текущих уровнях	
			Ед. изм	по проек. данным	На един.	Общая сумма
01-02-003-01	Трансформатор трехфазный напряжением кВ до 11 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	360 580,50
		ч/ч	25	25		
01-02-016-02	Трансформаторы напряжения НТМИ 6 Затраты труда человека / час	шт		1	14423,22	230 771,52
		ч/ч	16	16		
01-02-017-03	Трансформатор тока до 35 кВ Затраты труда человека / час	сит		4	14423,22	519 235,92
		ч/ч	9	36		
01-03-005-01	Разъединители трехполюсные до 20кВ Затраты труда человека / час	шт		4	14423,22	346 157,28
		ч/ч	6	24		
01-03-002-04	Аппараты напряжения до 1кВ. Выключ.трехполюсные до 50 А Затраты труда человека / час	шт		4	14423,22	115 385,76
		ч/ч	2	8		
01-03-020-02	Схема вторичной комутации маслен.выключателя 11кВ. Пружинно-моторным или грузовым Затраты труда человека / час	сх		4	14423,22	1 384 629,12
		ч/ч	24	96		
01-12-024-01	Испытания опорный проход.и опорного изоляторов Затраты труда человека / час	шт		12	14423,22	519 235,92
		ч/ч	3	36		
01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряж.до 11кВ Затраты труда человека / час	исп		1	14423,22	129 808,98
		ч/ч	9	9		
01-04-051-01	Защита минимального напряжения Затраты труда человека / час	ком		1	14423,22	201 925,08
		ч/ч	14	14		
ИТОГО:						3 807 730,08
Прочие затраты и расходы подрядчика						780 584,71
Итого:						4 588 314,79
Итого за одну трансформаторную подстанцию :						4 588 314,79
Количество трансформаторов			шт.	1		4 588 314,79
НДС 15%						688 247,22
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						5 276 562,00

Сумма прописью: Пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два сум 00 тийин.

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК

