

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:



С.Хакимов

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси ГЭС 5-перепаддаги гидроиншоотнинг
сегментли дарвозасини жорий таъмирлаш ишлари учун бажарувчи ташкилотни
танлаб олиш

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон – 2022 йил.

Танлов хужжатларининг кискача мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома.
2. Техник кисм.
3. Нархлар кисми.
4. Нуксон далолатномаси.

Танлов иштирокчиси учун йурикнома

1. Танлов предмети ва тахминий киймати.

- 1.1. Танлов предмети: ГЭС 5-перепаддаги гидроиншоотнинг сегментли дарвозасини жорий тъьмирлаш ишлари.
- 1.2. Танлов киймати **165 172 790** сум. Ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар кабул килинмайди ва куриб чикилмайди.
- 1.3. Бажариладиган ишлар буйича техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмida илова килинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблаги утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2. Танлов ташкилотчилари.

- 2.1. **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси** (бундан бўён «Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси хисобланади.
Манзили: Андижон тумани, Куйган-ёр шахарчаси БФК куча 1-йй.
Эл.адрес: karadarya@mail.ru
- 2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан утказилади.
- 2.3. Танлов **Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси** томонидан танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда ва белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов иштирокчилари.

- 3.1. Танлов мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.
 - Танлов предмети кийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблагларининг ёки курсатиб утилган маблагларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.
 - Шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.
- Уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар.
- Танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50% кам булмаган холда).
- Низом маблаги микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлик фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофик тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга рухсат берилмайди.

- Кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара килинганлар, хамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир-бирига молиявий керамлиги мавжудлар.

4. Танловда иштирок этиш учун таклифларни тақдим этиш.

- 4.1. Иштирокчилар уз таклифларини электрон куринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар утказиш учун жойлаштириш лозим.
- 4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.
- 4.3. Танлов хужжатларида куйидаги хужжатлар тақдим этилиши лозим.
 - Техник кисм, «Буюртмачи» томонидан куйилган техник талабларни ва бажариладиган и шва хизматлар курсатилиши керак.
 - Нархлар кисми, танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлик курсаткичлар курсатилган булиши керак.
 - Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухри билан тасдикланган холда ёки хар бир варагини мухрлаб тасдикланган холда тақдим этишлари лозим.

4.4. Куйидаги хужжатлар тулик булиши талаб этилади.

- Техник ва нархлар буйича куйидаги таклифлар:
- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ухшаш хужжатлар руйхати илова килинади).

4.5. Танлов иштирокчиси:

- Факат бита таклиф бериши мумкин.
- Тақдим этилаётган хужжатларнинг хакикийиги ва маълумотларнинг хакконийлигига тулик жавобгар булади.
- Таклифлар бериш муддати тугагунга кадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.


- 5.1. Давлат харидлари тугрисидаги Конун талабларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар булади.
- 5.2. Танловлар утказиш буйича тузилган харид утказиш комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган карор кабул килиш буйича мажбурдир.
- 5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни хакиийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. Бошка шартлар.

- 6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин карор кабул килишга хакли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул куйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вактда агар эълонда курсатилган ахборот узайтирилган булса, танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушинтириш талаби билан давлат буюртмачисига сурор юборишга хакли. Сурор келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса, ушбу сурорга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушинтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 6.3. Таклифларни куриб чикиш ва баҳолаш баенномаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида маҳсус ахборот порталида эълон килинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чикиш ва баҳолаш баенномаси эълон килинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушинтиришларни тақдим этиш тугрисида сурор юборишга хакли. Давлат буюртмачиси бундай сурор келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушинтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.5. Танлов натижалари буйича шартнома танлов хужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади.

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА НА 5 - ПЕРЕПАДЕ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА НА 5 - ПЕРЕПАДЕ							
1.1	Ц22-02-001-01	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЁМНОГО МЕХАНИЗМА ЗАТВОРОВ К=0,6	КОМПЛЕКТ		2	633238,60	1266477,20
1.1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,64	77,28	14820,65	1145339,83
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	12,22	0,00	0,00
1.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	0,27	0,54	126283,00	68192,82
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,23	0,46	4656,00	2141,76
1.5	32545	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0017	0,0034	13304348,00	45234,78
1.6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342	ТН	0,00016	0,00032	17400000,00	5568,00
2	Ц22-02-040-01	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА К=0,6	Т		6,6	3180531,57	20991508,36
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	96,6	187,56	14820,65	9449053,61
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,41	34,706	0,00	0,00
2.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	12,9	25,14	126283,00	10751734,62
2.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,43	29,238	4656,00	136132,13
2.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342	ТН	0,0057	0,03762	17400000,00	654588,00
3	E46-01-013-1	УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ)	М		7	59074,04	413518,29
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,31	16,17	14820,65	239649,91
3.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,67	4,69	11102,00	52068,38
3.3	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ 346	ТН	0,001	0,007	17400000,00	121800,00
4	E46-01-013-2	УСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ТРЕЩИН ПРИ ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА ДО 16 ММ С ПОСТАНОВКОЙ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ	М		16	687084,89	10993358,31
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,33	389,28	14820,65	5769382,63
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	1,28	0,00	0,00
4.3	00521	ДРЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,09	17,44	950,00	16568,00
4.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,9	174,4	1327,00	231428,80
4.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	12,34	197,44	11102,00	2191978,88
4.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ 346	ТН	0,01	0,16	17400000,00	2784000,00
5	E15-04-030-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,6	587791,44	352674,86
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,21	7,326	14820,65	108576,08
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,024	0,00	0,00
5.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0273	0,01638	13495652,00	221058,78
5.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	1,92	12000,00	23040,00
6	Ц03-01-127-01	МОНТАЖ : ТАЛЬ СТАЦИОНАРНАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т,	10 ШТ		0,1	871486,67	87148,67
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,5	5,45	14820,65	80772,54
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,7	0,07	0,00	0,00
6.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,35	0,035	127627,00	4466,94
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,035	54548,00	1909,18
7	TT111	Таль электрическая г/п 3,2 тн; h-12 м	ШТ		1	57500100,00	57500100,00
8	Ц22-02-040-01	МОНТАЖ ЗАТВОР ПЛОСКИЙ ГАБАРИТНЫЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ И КОЛЕСНЫЙ :	Т		6,6	5234796,99	34549660,13
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161	1062,6	14820,65	15748422,69
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,02	224,532	0,00	0,00
8.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	21,5	141,9	126283,00	17919557,70
8.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	7,39	48,774	4656,00	227091,74
8.5	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342	ТН	0,0057	0,03762	17400000,00	654588,00
9	Ц22-02-001-01	МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМНОГО С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ВИНТОВОЙ	КОМПЛЕКТ		2	1015018,54	2030037,08
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,4	128,8	14820,65	1908899,72
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	12,22	0,00	0,00
9.3	00777	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	0,27	0,54	126283,00	68192,82
9.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,23	0,46	4656,00	2141,76
9.5	32545	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0017	0,0034	13304348,00	45234,78
9.6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342	ТН	0,00016	0,00032	17400000,00	5568,00
Итого по разделу " ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА НА 5 - ПЕРЕПАДЕ"							
128184482,91							
ИТОГО:							
128184482,91							
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							
59340103,20							
Транспортные расходы на оборудование							
1150002,00							
Заготовительно-складские расходы на оборудование							
690001,20							
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							
4879927,97							
Транспортные расходы на материалы							
228034,02							
Заготовительно-складские расходы на материалы							
91213,61							
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							
34450097,02							
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							
2324,47							
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							
31673605,54							
Итого прямые затраты							
130343733,73							
Прочие затраты подрядчика							
13284779,27							
Итого с прочими затратами							
143628513,00							
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							
143628513,00							
НДС							
21544276,95							
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							
165172789,95							

Составил:  ЮЛДАШЕВ.Б.

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК НКУГ

С.ХАКИМОВ

2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА НА 5 - ПЕРЕПАДЕ

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев.

Члены:

Начальник 3- отделения

Т.Каримов

Инженер РСО

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 3- отделения 2- г/участка

С. Сайдахмедов

и установили , что необходимо произвести нижеследующие работы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	з	4
1	Демонтаж подъёмного механизма	шт	2
2	Демонтаж сегментных затворов	тн	6,6
3	Усиление сварных швов	пм	7
4	Устранение трещин электросваркой	пм	16
5	Масляная окраска металлоконструкции затворов	м2	60
6	Монтаж талля г/п 3,2 тн высотой 12 м	шт	1
7	Монтаж демонтированных затворов	тн	6,6
8	Монтаж подъёмных механизмов	шт	2

Начальник РСО

Д.Жураев.

Начальник 3- отделения

Т.Каримов

Инженер РСО

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 3- отделения 2- г/участка

С. Сайдахмедов