



«УТВЕРЖДАЮ»
Генерального директор
«Лойи-лои-лои бюроси»

Г. Мухуддинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На инженерно-геологическое обследование
для проектирования мостов

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование объекта | Реконструкция моста через "Большой Наманганский канал" на ПК 0+15 по автомобильной дороге 4P214 "Наманган ш. - Қозоқовул қ. - Қосонсой ш." |
| 2. Стадия проектирования | РП |
| 3. Заказчик | |
| 4. Сроки производства работ | |
| 5. Стоимость работ | |
| 6. Местонахождение мостового перехода | Наманганская область, Янги Наманганский район, а/д 4P214 |
| 7. Категория дороги | I |
| 8. Длина моста | Длина существующего сооружения 34,6м |
| 9. Выполнить две геологические скважины глубиной по 20м, по одной на каждом берегу с литологическим разрезом по оси моста. Бурение производить как можно ближе к каналу. | |
| 10. Выполнить полный комплекс лабораторных работ по определению физико-технических свойств грунта и химанализ грунта и воды | |
| 11. Представить отчет об инженерно-геологических и климатических условий строительства. | |

Составил

Р. Хуббиев