

«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Бухарский НПЗ»

 Б.Ж.Мустафоев

«25» 07 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ/услуг

Караулбазар - 2022 г

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид и цели выполнения работ, услуг	Капитальный ремонт трансформатора ТМН-4000/35/6.3
2	Количество выполнения работ, услуг	1 штук.
3	Общие положения	Техническое задание разработана на основании требований Закона Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. за № ЗРУ-684 «О государственных закупках»
4	Основание для проведения.	На основании заявки цеха №29 Зафаробод ННЭ.
5	Наименование инициатора	ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» Адрес: Бухарская область, Караулбазарский район, ул Мустакиллик 1, тел.: +(99895) 420-55-01, +(99865) 364-45-05 вн. (5-87), E-mail: oge@bnpz.uz , info@bnpz.uz .
6	Место выполнения работ	Навоийская область, Канимехский район, Зафаробод ННЭ.
7	Сроки (периоды) выполнения работ	Срок окончание работ - с момента заключения договора 60 дней.
8	Требования к участнику	<ul style="list-style-type: none"> -Копия свидетельства о Государственной регистрации участника, заверенная его печатью; -Справка с ГНИ об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов; -Надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным контрактам (рекомендации); -Организации, не находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -Заявления на фирменном бланке по недопущению коррупционных проявлений согласно со статья 13,14 Закона Республики Узбекистан №684 от 22.04.2021г.; - наличие лицензии на осуществление ремонта электрооборудование; - Стаж работы в сфере ремонта электрооборудования не менее 3 лет; - Участник должен указать наличие техники оборудование для ремонта трансформатора и для других электрооборудование; - Опыт работы в сфере ремонт электрооборудование(капитальный ремонт трансформатора). Необходимо указать список выполненных работ по капитальному ремонту трансформаторов.

9	<p>Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ, в.т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ</p>	<p>-Исполнитель выполняет работы в соответствии с законодательством РУз, требованиями Контракта, настоящего технического задания и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.</p> <p>-Выполнение работ, технология и методы их производства должны осуществляться в строгом соответствии с нормативно-правовыми документами - государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами (СанПиН), экономические нормативы, определяющими нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гражданскому кодексу РУз; - O‘z DSt IEC 60076-1:2019;(IEC 60076-1-2011, IDT); - O‘z DSt IEC 61378-1:2020;(IEC 61378-1:2011, IDT); - ГОСТ 11677-85; - ГОСТ р 52719-2007;
---	--	---

Разработал:

Зам.начальника цеха №6:

Насуллаев А.М.

Согласовано:

Главный энергетик:

Начальник цеха №6:

Зам.начальника цеха №6:

Начальник цеха №29:

Кодиров Ш.Ш.

Саидов Х.Я.

Тошев К.Х.

Ширинов Р.С.

«Тасдиқлайман»
БНҚИЗ бош энергетиги
Ш.Ш.Қодиров
«28» 01 2022й.

**Нуқсон
далолатномаси**

БНҚИЗ

28.01.2022й.

Тузамиз ушбу далолатномани шу ҳақдаким: 6-цех бошлиғи Ҳ.Я.Саидов., 6-цех ЭТТ бошлиғи Н.Ашуров., 6-цех бошлиғи ўринбосари С.Ш.Очилов., 6-цех ЭТУ устаси А.С.Саидов., 6-цех устаси М.Д.Фаттоевлар., ҳақиқатдан ҳам 29-цех “Нефт маҳсулотларини қуйиш ва тўкиш эсаткадасига қарашли” Трансформатор ТМН-4000/35 6,3 -1дона трансформатор узоқ вақт ишлатилганлиги сабабли ярқисиз ҳолатда келиб қолган ва қуйидаги нуқсон - камчиликлар аниқланди:

- Трансформаторнинг қобиғи кучли деформацияланган.
- Мой совутиш радиаторларининг пастки қисмлари каррозияга учраган.
- Ўзақ пластинкалари кучли қизиш натижасида ўз ҳолатини йўқотган.
- Бирламчи ва иккиламчи чулғамлари куйиб ярқисиз ҳолатга келиб қолган.
- Фарфорли изоляторлари синган.

Комиссия хулосасига кўра, трансформатор Трансформатор ТМН-4000/35 6,3 -1 дона капитал таъмирлаш керак деб ҳисоблайди.

Ушбун тасдиқловчилар:
6-цех бошлиғи

Ҳ.Я.Саидов

6-цех бошлиғи ўринбосари

С.Ш.Очилов

6-цех ЭТТ бошлиғи:

Н.Ш.Ашуров

6-цех ЭТУ устаси:

А.С.Саидов

6-цех устаси:

М.Д.Фаттоев