



НАВОИЙ СУВЛОЙИХА МЧЖ

Сметная документация

**НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАН ИРРИГАЦИЯ
БУЛИМИГА КАРАШЛИ ИРРИГАЦИЯ ТАРМОКЛАРИДАГИ
ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

*Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости*

Навоий – 2022 г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**НАВОЙИ ВИЛОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАН ИРРИГАЦИЯ БУЛИМИГА КАРАШЛИ
ИРРИГАЦИЯ ТАРМОКЛАРИДАГИ ГИДРОТЕХНИК ИНШОУТЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

		СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	30 272.588
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	27 631.317
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	38 661.639
4	ОБОРУДОВАНИЕ	176 129.543
5	ВСЕГО	272 695.087
6	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 5%	1 933.082
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ 2%	773.233
8	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	3 522.591
9	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1,2%	2 113.555
10	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ	281 037.547
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0.000
12	ИТОГО	281 037.547
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	17 868.935
14	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	298 906.482
15	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от СМР)	0.000
16	ИТОГО РАСХОДЫ	298 906.482
17	НДС 15% (на расходы подрядчика с обор.)	44 835.972
18	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС	343 742.454
18.1	Затраты на разработку ПСД	12 800.000
19	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ С УЧЕТОМ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	356 542.454

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование стройки - НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ХАТИРЧИ ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ БОШКАРМАСИГА КАРАШЛИ ИРРИГАЦИЯ ТАРМОКЛАРИДАГИ
ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

на
Наименование объекта -

Основание

Сметная стоимость	272695,086	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	1974	чел.-ч
Сметная заработная плата	30272,588	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТОСС КАНАЛИ ПК 10+17 СУВ ИНШООТИ							
1	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 120X300 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.4577		3842997.32	1758940
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-ч	96.6	44.214	18500.00	817956
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	23.814	10.9	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	817956
1.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	0.644	0.294759	53428.00	15748
1.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-ч	2.793	1.27836	78696.00	100602
1.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	15.05	6.88838	118212.00	814290
1.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0.553	0.253108	1000.00	253
1.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-ч	1.645	0.752916	2051.00	1544
1.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	5.173	2.36768	2598.00	6151
1.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	0.595	0.272332	8798.00	2396
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	940984
2	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 120X300 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.4577		5991491.25	2742306
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-ч	161	73.6897	18500.00	1363259
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	34.02	15.571	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	1363259
2.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	0.92	0.421084	53428.00	22498
2.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-ч	3.99	1.82622	78696.00	143716
2.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	21.5	9.84055	118212.00	1163271
2.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0.79	0.361583	1000.00	362
2.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-ч	2.35	1.0756	2051.00	2206
2.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	7.39	3.3824	2598.00	8787
2.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	0.85	0.389045	8798.00	3423
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	1344263
2.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.027462	10000.00	275
2.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.036616	12261.00	449
2.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.000595	8194556.00	4876
2.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.279197	2173.00	607
2.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.002609	10582000.00	27607
2.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.013731	53000.00	728
2.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.040278	6004.00	242
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	34783
3	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 120X300	ШТ	1.0000		6874010.00	6874010
4	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 5 В	ШТ	1.0000		8276602.00	8276602
5	E4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0.0336		51230937.83	1721360
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-ч	370	12.432	18500.00	229992
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	20.1	0.67536	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6845000.00	229992
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-ч	51.2	1.72032	450.00	774
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-ч	1.64	0.055104	86104.00	4745
5.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-ч	12.8	0.43008	36020.00	15491
5.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	1.26	0.042336	48317.00	2046
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686185.98	23056
5.7	9219	ВОДА	МЗ	104	3.4944	770.00	2691
5.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0035	0.000118	15400000.00	1811

1	2	3	4	5	6	7	8
5.9	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	5.04	5755.00	29005
5.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.51	0.017136	3130435.00	53643
5.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	3.4272	403000.00	1381162
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43699751.85	1468312
6	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		189000.00	189000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				21562217

РАЗДЕЛ 2. ГИДРОУЗЕЛ 0 КОВОК КИШЛОГИ ПК 78+07

7	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЭТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ПС 250Х200 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (3 ШТ)	Т	3.0870		3842997.32	11863333
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	96.6	298.204	18500.00	5516778
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23.814	73.514	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	5516778
7.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.644	1.98803	53428.00	106216
7.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	8.62199	78696.00	678516
7.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	46.459	118212.00	5492053
7.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	1.70711	1000.00	1707
7.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	5.07812	2051.00	10415
7.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	15.969	2598.00	41488
7.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.595	1.83676	8798.00	16160
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	6346555
8	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ПС 250Х200 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (3 ШТ)	Т	3.0870		5991491.25	18495734
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	497.007	18500.00	9194630
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	105.02	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	9194630
8.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	2.84004	53428.00	151738
8.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	12.317	78696.00	969309
8.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	66.3705	118212.00	7845790
8.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	2.43873	1000.00	2439
8.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	7.25445	2051.00	14879
8.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	22.813	2598.00	59268
8.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	2.62395	8798.00	23086
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	9066507
8.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.18522	10000.00	1852
8.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.24696	12261.00	3028
8.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.004013	8194556.00	32886
8.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	1.88307	2173.00	4092
8.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.017596	10582000.00	186200
8.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.09261	53000.00	4908
8.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.271656	6004.00	1631
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	234597
9	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ПС 250Х200(3 ШТ)	ТН	2.3160		27391304.00	63438260
10	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 5 ВД	ШТ	3.0000		11662827.00	34988481
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				128785807

РАЗДЕЛ 3. ГЭС КОВОК КИШЛОГИ ПК 86+50

11	E4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0.0690		51230937.83	3534935
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	370	25.53	18500.00	472305
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20.1	1.3869	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6845000.00	472305
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	51.2	3.5328	450.00	1590
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.64	0.11316	86104.00	9744
11.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	12.8	0.8832	36020.00	31813
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.26	0.08694	48317.00	4201
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686185.98	47347
11.7	9219	ВОДА	МЗ	104	7.176	770.00	5526
11.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0035	0.000242	15400000.00	3719
11.9	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	10.35	5755.00	59564
11.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.51	0.03519	3130435.00	110160
11.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	7.038	403000.00	2836314
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43699751.85	3015283
12	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		189000.00	189000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				3723935

РАЗДЕЛ 4. СУЛАЙМОН САЙКАЛИ ПК 122+15

13	E4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0.0240		51230937.83	1229543
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	370	8.88	18500.00	164280
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20.1	0.4824	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ				6845000.00	164280
13.3	404	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	51.2	1.2288	450.00	553
13.4	762	СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.64	0.03936	86104.00	3389
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ					
13.5	2349	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	12.8	0.3072	36020.00	11065
13.6	2509		МАШ.-Ч	1.26	0.03024	48317.00	1461
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686185.98	16468
		ВОДА	МЗ	104	2.496	770.00	1922
13.7	9219	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0035	0.000084	15400000.00	1294
13.8	30407	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	3.6	5755.00	20718
13.9	32129	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.51	0.01224	3130435.00	38317
13.10	36053						
13.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	2.448	403000.00	986544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43699751.85	1048794
14	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		189000.00	189000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	СУМ			189000.00	189000

РАЗДЕЛ 5. ОЛМАЗОР 6 УЗЕЛ ПК 188+33

15	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.З.ЗД КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 100X150 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.1962		3842997.32	753996
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	96.6	18.953	18500.00	350629
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23.814	4.67231	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	350629
15.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.644	0.126353	53428.00	6751
15.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	0.547987	78696.00	43124
15.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	2.95281	118212.00	349058
15.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	0.108499	1000.00	108
15.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	0.322749	2051.00	662
15.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	1.01494	2598.00	2637
15.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.595	0.116739	8798.00	1027
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	403367
16	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 100X150 С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.1962		5991491.25	1175531
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	31.5882	18500.00	584382
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	6.67472	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	584382
16.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	0.180504	53428.00	9644
16.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	0.782838	78696.00	61606
16.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	4.2183	118212.00	498654
16.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	0.154998	1000.00	155
16.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	0.46107	2051.00	946
16.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	1.44992	2598.00	3767
16.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	0.16677	8798.00	1467
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	576239
16.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.011772	10000.00	118
16.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.015696	12261.00	192
16.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.000255	8194556.00	2090
16.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.119682	2173.00	260
16.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.001118	10582000.00	11834
16.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.005886	53000.00	312
16.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.017266	6004.00	104
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	14910
17	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 100X150	ШТ	1.0000		4524000.00	4524000
18	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ I В	ШТ	1.0000		2180328.00	2180328
19	ЕЗ704-001-04	УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ	100МЗ	0.0400		175116259.98	7004650
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	659	26.36	18500.00	487660
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72.53	2.9012	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12191500.00	487660
19.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	7.67	0.3068	53428.00	16392
19.4	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11.39	0.4556	900.00	410
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32.37	1.2948	48317.00	62561
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1984065.05	79363
19.6	22453	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2.47	0.0988	405664.00	40080
19.7	23469	ВОДА	МЗ	77.2	3.088	770.00	2378
19.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.297	0.01188	14002000.00	166344
19.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.143	0.00572	15400000.00	88088
19.10	32202	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0.069	0.00276	7254200.00	20022
19.11	33734	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	Т	1.74	0.0696	12173913.00	847304
19.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0.11	0.0044	3130435.00	13774

1	2	3	4	5	6	7	8
19.13	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	6.95	0.278	3130435.00	870261
19.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	11.1	0.444	3130435.00	1389913
19.15	41268	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	Т	0.334	0.01336	11228239.00	150009
19.16	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1.745	0.0698	13200000.00	921360
19.17	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	101.5	4.06	403000.00	1636180
19.18	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	59	2.36	123693.00	291915
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						160940694.93	6437628
20	Е4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100М3	0.0660		51230937.83	3381242
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	370	24.42	18500.00	451770
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20.1	1.3266	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						6845000.00	451770
20.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	51.2	3.3792	450.00	1521
20.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.64	0.10824	86104.00	9320
20.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	12.8	0.8448	36020.00	30430
20.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.26	0.08316	48317.00	4018
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						686185.98	45288
20.7	9219	ВОДА	М3	104	6.864	770.00	5285
20.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0035	0.000231	15400000.00	3557
20.9	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	9.9	5755.00	56975
20.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0.51	0.03366	3130435.00	105370
20.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	6.732	403000.00	2712996
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						43699751.85	2884184
21	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		189000.00	189000
22	Е2709-001-09 ДОП. 9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БДО-3	100 М	0.0900		594046.51	53464
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ				
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	10.4	0.936	18500.00	17316
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.52	0.3168	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						192400.00	17316
22.3	2190	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1.71	0.1539	74293.00	11434
22.4	2796	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ.-Ч	1.71	0.1539	160588.00	24714
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						401646.51	36148
23	ПРАЙЛИСТ	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БДО-3	ШТ	3.0000		604020.00	1812060
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			СУМ				21074271

РАЗДЕЛ 6. МИРЗО УЛУГБЕК-1 ПК 207+80

24	Ц2202-002-18 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 60X130У	Т	0.0230		3865129.29	88898
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	116.4	2.6772	18500.00	49528
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.377	0.790671	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						2153400.00	49528
24.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	22.491	0.517293	809.00	418
24.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	13.797	0.317331	118212.00	37512
24.5	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	19.733	0.453859	1000.00	454
24.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.567	0.013041	2598.00	34
24.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.644	0.014812	64219.00	951
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						1711729.28	39370
25	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0.0264		3842997.32	101455
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	96.6	2.55024	18500.00	47179
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23.814	0.62869	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1787100.00	47179
25.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0.644	0.017002	53428.00	908
25.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	0.073735	78696.00	5803
25.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	0.39732	118212.00	46968
25.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	0.014599	1000.00	15
25.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	0.043428	2051.00	89
25.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	0.136567	2598.00	355
25.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.595	0.015708	8798.00	138
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2055897.32	54276
26	Ц2202-002-18	МОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 60X130У	Т	0.0230		6773416.97	155789
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	194	4.462	18500.00	82547
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	49.11	1.12953	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						3589000.00	82547

1	2	3	4	5	6	7	8
26.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч				
26.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	32.13	0.73809	809.00	598
26.5	981	ЛЬВЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	19.71	0.45333	118212.00	53589
26.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	28.19	0.64837	1000.00	648
26.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.81	0.01863	2598.00	48
26.8	30225	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	0.92	0.02116	64219.00	1359
26.9	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА				2445327.55	56243
26.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0.02	0.00046	10000.00	5
26.11	32208	СМАЗКА СОЛДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0.00004	0.000001	1540000.00	14
26.12	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0013	0.00003	21739130.00	650
26.13	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.00008	0.000002	9221000.00	17
26.14	33511	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ5СП	Т	0.04	0.00092	8194556.00	7539
26.15	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70					
26.16	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0.00003	0.000001	68548010.00	47
26.17	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	МЗ	1.44	0.03312	2173.00	72
26.18	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	Т	0.00087	0.00002	10582000.00	212
26.19	36120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.006	0.000138	3130435.00	432
26.20	41037	МАСЛО МС-20					
26.21	44629	КАНОЛА	МЗ	0.07	0.00161	3130435.00	5040
26.22	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1.97	0.04531	27130.00	1229
26.23	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0.003	0.000069	150000.00	10
26.24	76837	МАСЛО СОЛЯРОВОЕ	КГ	0.22	0.00506	6004.00	30
26.25	76838	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	0.05	0.00115	13190.00	15
27	И2202-040-1	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	КГ	0.82	0.01886	9457.00	178
27.1	1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.0264		739089.42	16999
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	4.2504	5991491.25	158175
27.3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	0.898128	18500.00	78632
27.4	660	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
27.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	0.024288	2978500.00	78632
27.6	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	0.105336	53428.00	1298
27.7	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	0.5676	78696.00	8290
27.8	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	0.020856	118212.00	67097
27.9	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	0.06204	1000.00	21
27.10	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	0.195096	2051.00	127
27.11	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	0.02244	2598.00	507
27.12	30225	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8798.00	197
27.13	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА				2936996.17	77537
27.14	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.06	0.001584	10000.00	16
27.15	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.000034	12261.00	26
27.16	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.061	0.016104	8194556.00	281
27.17	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.00015	2173.00	35
27.18	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.000792	10582000.00	1592
27.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.002323	53000.00	42
28	ПРАЙЛИСТ	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6004.00	14
29	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 60X130У БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	ТН	0.0264		75995.08	2006
30	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 0,5 В	ШТ	1.0000		12173913.00	321391
31	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		1220566.00	1220566
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	СУМ			189000.00	189000

РАЗДЕЛ 7. МИРЗО УЛУГБЕК-2 ПК 209+19

31	И2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.1078		3842997.32	414275
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	96.6	10.413	18500.00	192649
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23.814	2.56715	--	--
31.3	660	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	192649
31.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.644	0.069423	53428.00	3709
31.5	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	0.301085	78696.00	23694
31.6	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	1.62239	118212.00	191786
31.7	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	0.059613	1000.00	60
31.8	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	0.177331	2051.00	364
31.9	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	0.557649	2598.00	1449

1	2	3	4	5	6	7	8
31.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-ч	0.595	0.064141	8798.00	564
32	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У С ВИНТ ПОДЪЕМНИКОМ (1 ШТ)	Т			2055897.32	221626
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-ч	161	17.3558	18500.00	321082
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	34.02	3.66736	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	321082
32.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	0.92	0.099176	53428.00	5299
32.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-ч	3.99	0.430122	78696.00	33849
32.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	21.5	2.3177	118212.00	273980
32.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0.79	0.085162	1000.00	85
32.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-ч	2.35	0.25333	2051.00	520
32.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	7.39	0.796642	2598.00	2070
32.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	0.85	0.09163	8798.00	806
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	316608
32.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.006468	10000.00	65
32.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.008624	12261.00	106
32.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.00014	8194556.00	1148
32.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.065758	2173.00	143
32.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.000614	10582000.00	6502
32.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.003234	53000.00	171
32.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.009486	6004.00	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	8192
33	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 60X130У	ШТ	1.0000		2453400.00	2453400
34	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 0,5 В	ШТ	1.0000		1220566.00	1220566
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	СУМ				4734124

РАЗДЕЛ 8. ТОСС КАНАЛА И ПУЛТАЧИ ПК 240+47

35	Ц2202-002-18 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ПС 200X200	Т	0.1760		3865129.29	680263
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	116.4	20.4864	18500.00	378998
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	34.377	6.05035	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2153400.00	378998
35.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-ч	22.491	3.95842	809.00	3202
35.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	13.797	2.42827	118212.00	287051
35.5	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-ч	19.733	3.47301	1000.00	3473
35.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	0.567	0.099792	2598.00	259
35.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-ч	0.644	0.113344	64219.00	7279
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1711729.28	301264
36	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ПС 200X200 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0.2860		3842997.32	1099097
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-ч	96.6	27.6276	18500.00	511111
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	23.814	6.8108	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	511111
36.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	0.644	0.184184	53428.00	9841
36.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-ч	2.793	0.798798	78696.00	62862
36.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	15.05	4.3043	118212.00	508820
36.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0.553	0.158158	1000.00	158
36.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-ч	1.645	0.47047	2051.00	965
36.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	5.173	1.47948	2598.00	3844
36.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	0.595	0.17017	8798.00	1497
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	587987
37	Ц2202-002-18	МОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ПС 200X200	Т	0.1760		6773416.97	1192121
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч	194	34.144	18500.00	631664
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ч	49.11	8.64336	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3589000.00	631664
37.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-ч	32.13	5.65488	809.00	4575
37.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-ч	19.71	3.46896	118212.00	410073
37.5	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-ч	28.19	4.96144	1000.00	4961
37.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	0.81	0.14256	2598.00	370
37.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-ч	0.92	0.16192	64219.00	10398
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2445327.55	430378
37.8	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.02	0.00352	10000.00	35
37.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00004	0.000007	15400000.00	108
37.10	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0.0013	0.000229	21739130.00	4974

1	2	3	4	5	6	7	8
37.11	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.00008	0.000014	9221000.00	130
37.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.008	0.001408	8194556.00	11538
37.13	33511	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ5СП	Т	0.04	0.00704	8194556.00	57690
37.14	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	Т	0.00003	0.000005	68548010.00	362
37.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1.44	0.25344	2173.00	551
37.16	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.00087	0.000153	10582000.00	1620
37.17	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.006	0.001056	3130435.00	3306
37.18	36120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.07	0.01232	3130435.00	38567
37.19	41037	МАСЛО МС-20	КГ	1.97	0.34672	27130.00	9407
37.20	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0.003	0.000528	150000.00	79
37.21	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.22	0.03872	6004.00	232
37.22	76837	МАСЛО СОЛЯРОВОЕ	КГ	0.05	0.0088	13190.00	116
37.23	76838	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	0.82	0.14432	9457.00	1365
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						739089.42	130080
38	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ПС 200Х200 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0.2860		5991491.25	1713566
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	46.046	18500.00	851851
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	9.72972	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						2978500.00	851851
38.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	0.26312	53428.00	14058
38.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	1.14114	78696.00	89803
38.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	6.149	118212.00	726886
38.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	0.22594	1000.00	226
38.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	0.6721	2051.00	1378
38.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	2.11354	2598.00	5491
38.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	0.2431	8798.00	2139
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						2936996.17	839981
38.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.01716	10000.00	172
38.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.02288	12261.00	281
38.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.000372	8194556.00	3047
38.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.17446	2173.00	379
38.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.00163	10582000.00	17251
38.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.00858	53000.00	455
38.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.025168	6004.00	151
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						75995.08	21735
39	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ПС 200Х200 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	ТН	0.2860		12173913.00	3481739
40	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 5 В	ШТ	1.0000		8276602.00	8276602
41	Е3704-001-04	УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ В15	100МЗ	0.0600		178610522.54	10716631
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	659	39.54	18500.00	731490
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72.53	4.3518	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						12191500.00	731490
41.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	7.67	0.4602	53428.00	24588
41.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	10.79	0.6474	86104.00	55744
41.5	783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.7	1.302	118212.00	153912
41.6	1760	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11.39	0.6834	900.00	615
41.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	32.37	1.9422	48317.00	93841
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						5478327.61	328700
41.8	22453	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	2.47	0.1482	405664.00	60119
41.9	23469	ВОДА	МЗ	77.2	4.632	770.00	3567
41.10	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.297	0.01782	14002000.00	249516
41.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.143	0.00858	15400000.00	132132
41.12	32202	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0.069	0.00414	7254200.00	30032
41.13	33734	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	Т	1.74	0.1044	12173913.00	1270957
41.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0.11	0.0066	3130435.00	20661
41.15	36031	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	6.95	0.417	3130435.00	1305391
41.16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	11.1	0.666	3130435.00	2084870
41.17	41268	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ	Т	0.334	0.02004	11228239.00	225014
41.18	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1.745	0.1047	13200000.00	1382040
41.19	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	101.5	6.09	403000.00	2454270
41.20	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	59	3.54	123693.00	437873
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						160940694.93	9656442
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			СУМ				27160020

РАЗДЕЛ 9. МАМАД ЖАББОР ПК 248+40

1	2	3	4	5	6	7	8
42	П2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.3.3Д КЭТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.1078		3842997.32	414275
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)					
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	96.6	10.413	18500.00	192649
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	23.814	2.56715	--	--
42.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.644	0.069423	1787100.00	192649
42.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	0.301085	53428.00	3709
42.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	1.62239	78696.00	23694
42.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	0.059613	1000.00	60
42.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	0.177331	2051.00	364
42.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	0.557649	2598.00	1449
42.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.595	0.064141	8798.00	564
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	221626
43	П2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 60X130У С ВИНТ ПОДЪМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0.1078		5991491.25	645883
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	17.3558	18500.00	321082
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	3.66736	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	321082
43.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	0.099176	53428.00	5299
43.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	0.430122	78696.00	33849
43.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	2.3177	118212.00	273980
43.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	0.085162	1000.00	85
43.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	0.25333	2051.00	520
43.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	0.796642	2598.00	2070
43.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	0.09163	8798.00	806
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	316608
43.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.006468	10000.00	65
43.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.008624	12261.00	106
43.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.00014	8194556.00	1148
43.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.065758	2173.00	143
43.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.000614	10582000.00	6502
43.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.003234	53000.00	171
43.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.009486	6004.00	57
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	8192
44	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 60X130У	ШТ	1.0000		2453400.00	2453400
45	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 0,5 В	ШТ	1.0000		1220566.00	1220566
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	СУМ				4734124

РАЗДЕЛ 10. МУРТАЗО КОДИР ПК 254+83

46	E3008-012-05	МОНТАЖ ПЛИТЫ ПК 29.10-3А	МЗ	0.3400		118902.57	40427
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	4.55	1.547	18500.00	28620
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.33	0.1122	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				84175.00	28620
46.3	808	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	0.23	0.0782	139966.00	10945
46.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.03	0.0102	2598.00	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				32270.12	10972
46.5	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	0.01	0.0034	245745.00	836
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2457.45	836
47	ПРАЙЛИСТ	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 2 ПК 29.10-3А III СЗ	ШТ	1.0000		537072.00	537072
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	СУМ				577499

РАЗДЕЛ 11. МАВЖИРИМ ОТВОД ПК 257+98

48	E4201-012-02	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0.0366		51230937.83	1875052
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	370	13.542	18500.00	250527
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	20.1	0.73566	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6845000.00	250527
48.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	51.2	1.87392	450.00	843
48.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1.64	0.060024	86104.00	5168
48.5	2349	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	12.8	0.46848	36020.00	16875
48.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1.26	0.046116	48317.00	2228
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686185.98	25114
48.7	9219	ВОДА	МЗ	104	3.8064	770.00	2931
48.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0035	0.000128	15400000.00	1973
48.9	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	150	5.49	5755.00	31595
48.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0.51	0.018666	3130435.00	58433
48.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	3.7332	403000.00	1504480
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43699751.85	1599411
49	ПРАЙЛИСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1.0000		189000.00	189000

1	2	3	4	5	6	7	8
ИД	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	С	СУМ	Т	СУМ	Т	СУМ
РАЗДЕЛ 12. АБДВЕР ОТВОД ПС 265+22							
ДЕМОНТАЖ ЗАТВОРА ГС 140X250 С ВИНТ ПОДЪЕМНИКОМ (1 ШТ)							
51	ПРАВИЛИСТ ЗАТВОРА ГС 140X250	ШТ	1,0000				1,0000
52	ПРАВИЛИСТ ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 5 В	ШТ	1,0000				1,0000
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12							
51	ПРАВИЛИСТ ЗАТВОРА ГС 140X250	ШТ	1,0000				1,0000
52	ПРАВИЛИСТ ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 5 В	ШТ	1,0000				1,0000
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12							

1	2	3	4	5	6	7	8
ИД	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	С	СУМ	Т	СУМ	Т	СУМ
РАЗДЕЛ 13. КАРВОН ОТВОД ПС 289+00							
УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ							
54.1	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УВЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100M3	0,0720				0,0720
54.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1,1)	ЧЕЛ-Ч	370	26,64			18500,00
54.3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	201	1,4472			6415000,00
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
54.3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	51,2	3,6864			450,00
54.4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,64	0,11808			80104,00
54.5	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	12,8	0,9216			36020,00
54.6	АВТОМАБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,09072			48377,00
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:							
54.7	ВОДА	М3	104	7,488			770,00
54.8	ГРОВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0035	0,000252			15400000,00
54.9	МАСТИКА ТИПОКЛОЛОВА СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КС-05	КТ	150	10,8			5755,00
54.10	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+5,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, ПИ СОРТА	М3	0,51	0,03672			3130435,00
54.11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (Н200) МРЗ 100	М3	102	7,344			403000,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:							
55	ПРАВИЛИСТ РЕЙКА РГО-1	ШТ	1,0000				1,0000
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13							

1	2	3	4	5	6	7	8
ИД	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	С	СУМ	Т	СУМ	Т	СУМ
РАЗДЕЛ 14. СУ-ФИ ОТВОД ПС 304+80							
ДЕМОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 100X150							
56	ЦЕНТРАЛИСТ ШНКА(02,006-04 ПЗД)	Т	0,0402				0,0402
56.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3,1)	ЧЕЛ-Ч	116,4	4,67928			18500,00
56.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	34,377	1,38196			138196,00
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14							

№	Код	Наименование работ	4	5	6	7	8
1	81	ДОКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6.3 Т	МАШ-4	22.691	0.904138	809.00	731
2	81	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-4	13.797	0.554659	118212.00	65565
3	81	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78.48 (8) КН (П)	МАШ-4	19.733	0.792267	1000.00	792
4	81	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-4	0.867	0.022793	2598.00	59
5	81	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-4	0.644	0.025889	64219.00	1663
6	81	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:				1711729.32	68812
7	81	МОНТАЖ ЗАТВОРА ГС 100X150 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0.0610		3842997.32	234423
8	81	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:					
9	81	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ (4.5.1)	ЧЕЛ-Ч	96.6	5.8926	18500.00	109013
10	81	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ-Ч	23.814	1.45245	1787108.00	109013
11	81	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-4	0.644	0.039284	53428.00	2099
12	81	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ-4	2.793	0.17073	78696.00	13408
13	81	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-4	15.05	0.91805	118212.00	108525
14	81	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-4	0.553	0.033733	1000.00	34
15	81	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-4	1.645	0.100445	2051.00	206
16	81	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОНЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-4	5.173	0.315553	2598.00	820
17	81	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-4	0.595	0.036295	8798.00	319
18	81	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-4	0.0402		2065897.32	125410
19	81	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:	ЧЕЛ-Ч	194	7.7988	18500.00	272291
20	81	МОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 100X150	ЧЕЛ-Ч	49.11	1.97422	6773416.97	144278
21	81	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ (4.5.1)	ЧЕЛ-Ч	32.13	1.29163	3589000.00	144278
22	81	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ-4	19.71	0.792342	118212.00	10945
23	81	ДОКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6.3 Т	МАШ-4	28.19	1.13324	1000.00	1133
24	81	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-4	0.81	0.032562	2598.00	85
25	81	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78.48 (8) БЕЗ (П)	МАШ-4	0.92	0.036984	64219.00	2375
26	81	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-4	0.02	0.000804	10000.00	98302
27	81	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	КТ	0.00004	0.000002	15400000.00	25
28	81	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:	Т	0.0013	0.000052	2179130.00	1116
29	81	ШИФОВАЛЬНАЯ БУЛАГА	Т	0.00088	0.000003	9221000.00	30
30	81	ГРЯЗИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.008	0.000322	8194556.00	2635
31	81	СМАЗКА СОЛДОЛ ЖИРОВОЙ Ж	Т	0.04	0.001608	8194556.00	13177
32	81	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0.00001	0.000001	68548010.00	83
33	81	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ	М3	1.44	0.057888	2173.00	126
34	81	УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЪЕМНОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.00087	0.000035	10582000.00	370
35	81	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ	М3	0.006	0.000241	3130435.00	755
36	81	УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЪЕМНОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	М3	0.07	0.002814	3130435.00	8809
37	81	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ	КТ	1.97	0.079194	27130.00	2149
38	81	УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЪЕМНОГО КАЧЕСТВА УГЛЕРОДНОЙ РАВНОПОЛОЧНОЙ, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 160-250 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ3СП	10М2	0.003	0.000121	150000.00	18
39	81	БЕЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	КТ	0.22	0.008844	6004.00	53
40	81	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 542	КТ	0.05	0.00201	13190.00	27
41	81	ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ВРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4.4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	КТ	0.82	0.032964	94577.00	312
42	81	ПЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2.3-7.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	КТ	0.0610		790894.42	29711
43	81	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	161	9.821	5991491.25	365481
44	81	МОНТАЖ ЗАТВОРА ГС 100X150 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	ЧЕЛ-Ч	34.02	2.07522	18500.00	181689
45	81	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИКОВ (4.5.1)	ЧЕЛ-Ч	0.92	0.05612	2978500.00	181689
46	81	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ-4	3.99	0.24339	78696.00	19154
47	81	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-4	21.5	1.3115	118212.00	155035
48	81	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ-4	0.79	0.04819	1000.00	48
49	81	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-4	2.35	0.14335	2051.00	294
50	81	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-4	7.39	0.45079	2598.00	1171
51	81	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОНЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-4	0.85	0.05185	8798.00	456
52	81	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-4	0.06	0.00366	10000.00	37
53	81	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	КТ	0.08	0.00488	12261.00	60
54	81	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:	КТ			2936996.17	179457
55	81	ШИФОВАЛЬНАЯ БУЛАГА	КТ			10000.00	37
56	81	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КТ			12261.00	60

1	2	3	4	5	6	7	8
3101	3101	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КТ	0,08	12261,00	154	
3102	3101	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ	Т	0,0013	8194556,00	1667	
3103	3101	УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ С16П					
3401	3401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,094465	2173,00	207
3511	3511	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0957	0,000892	10582000,00	9440
4101	4101	РЕЗИНА СЫРАЯ	КТ	0,03	0,064695	51000,00	249
4501	4501	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ, ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,688	0,013772	6004,00	83
8010	8010	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			75995,08	11893	
8011	8011	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ(С.1)	ЧЕЛ-Ч	20,1	0,4824	3204500,00	3204500,00
8012	8012	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			6845000,00	164280	
8013	8013	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	51,2	1,2288	450,00	553
8014	8014	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ-Ч	1,64	0,03936	86104,00	3389
8015	8015	СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т					
8016	8016	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДАВЛЯЕМЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	12,8	0,3072	36520,00	11065
8017	8017	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,03024	48317,00	1461
8018	8018	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			6861859,8	1922	
8019	8019	ВОДА	МЗ	104	2,496	770,00	1294
8020	8020	ГРОВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0035	0,000894	15400000,00	1294
8021	8021	МАСТИКА ТИПОКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КЕ-0,5	КТ	150	3,6	5755,00	20718
8022	8022	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,51	0,01224	3130435,00	38317
8023	8023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	2,448	403000,00	98654
8024	8024	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			43699751,85	1048794	
8025	8025	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1,0000	189000,00	189000	
8026	8026	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	СУМ			8342468	

РАЗДЕЛ 17. ПОЛВОН ОТА-2 ОТВОД ЦК 321+30

1	2	3	4	5	6	7	8
10201-010-1	10201-010-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 100X150 С ВИНТ ПОДЪЕМНИКОМ (1 ШТ)	Т	0,1962	5991491,25	1175531	
10201-010-1	10201-010-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ(С.1)	ЧЕЛ-Ч	1,01	31,5882	18500,00	584382
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			6,5772	2776500,00	584382
10201-010-1	10201-010-1	КОМПРЕССОР ПЕРЕДАВЛЯЕМЫЕ С ВИНТ ТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО СТОЯНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,92	0,180504	53428,00	9644
10201-010-1	10201-010-1	КРАНЫ НАШЕРННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ-Ч	3,99	0,782518	78696,00	61606
10201-010-1	10201-010-1	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ-Ч	21,5	4,2183	118212,00	498654
10201-010-1	10201-010-1	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,79	0,154998	1000,00	155
10201-010-1	10201-010-1	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕТОНЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ-Ч	2,35	0,46107	2051,00	946
10201-010-1	10201-010-1	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	7,39	1,44992	2398,00	3767
10201-010-1	10201-010-1	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,85	0,16677	8798,00	1467
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			2946996,17	576239	
10201-010-1	10201-010-1	ШИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КТ	0,06	0,011772	10000,00	118
10201-010-1	10201-010-1	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КТ	0,08	0,015696	12261,00	192
10201-010-1	10201-010-1	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ С16П	Т	0,0013	0,000235	819456,00	2090
10201-010-1	10201-010-1	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,61	0,19682	2173,00	260
10201-010-1	10201-010-1	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0657	0,001118	10582000,00	11834
10201-010-1	10201-010-1	РЕЗИНА СЫРАЯ	КТ	0,03	0,008886	53000,00	312
10201-010-1	10201-010-1	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ, ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,688	0,012266	6004,00	104
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			75995,08	14910	
10201-010-1	10201-010-1	ЗАТВОР ГС 100X150	ШТ	1,0000	4524000,00	4524000	
10201-010-1	10201-010-1	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 1 В	ШТ	1,0000	2180328,00	2180328	
10201-010-1	10201-010-1	УСТРОЙСТВО БЕТОН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАТВОРА, БЕТОН В15	100МЗ	0,0100	55937676,91	559377	
10201-010-1	10201-010-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ(С.1)	ЧЕЛ-Ч	488	4,88	18500,00	90280
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			24,71	902800,00	90280
10201-010-1	10201-010-1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	19,32	0,1932	450,00	87
10201-010-1	10201-010-1	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДАВЛЯЕМЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО СТОЯНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	7,34	0,0794	53428,00	4028
10201-010-1	10201-010-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,13	0,0213	48317,00	1029
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			51445,33	5145	
10201-010-1	10201-010-1	РАСТВОР ГОТОВЫЙ БЕЛОННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	МЗ	2,47	0,0247	40566,00	1029
10201-010-1	10201-010-1	РОДА СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004	0,00004	1540000,00	619
10201-010-1	10201-010-1	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4+6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ИЛИ БОЛЬШЕ, IV СОРТА	МЗ	0,16	0,0016	3130435,00	5089
10201-010-1	10201-010-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	101,5	1,015	403000,00	490045
10201-010-1	10201-010-1	ШТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	31,3	0,313	123693,00	38716
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			46395226,58	463952	
10201-010-1	10201-010-1	УКЛАДКА БЕТОНА ПРИ УЛАЖНЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЙ	100МЗ	0,0340	51230937,83	1229543	
10201-010-1	10201-010-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ(С.1)	ЧЕЛ-Ч	370	8,88	18500,00	164280
10201-010-1	10201-010-1	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			6845000,00	164280	
10201-010-1	10201-010-1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	51,2	1,2288	450,00	553
10201-010-1	10201-010-1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,64	0,03936	86104,00	3389
10201-010-1	10201-010-1	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДАВЛЯЕМЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	12,8	0,3072	36020,00	11065
10201-010-1	10201-010-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,03024	48317,00	1461


1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				686185.98	16468
75.7	9219	ВОДА				770.00	1922
75.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МЗ	104	2.496	1540000.00	1294
75.9	32129	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	Т	0.0035	0.000084	5755.00	20718
75.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	КГ	150	3.6	3130435.00	38317
75.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	МЗ	102	2.448	403000.00	986544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43699751.85	1048794
76	ПРАЙДНСТ	РЕЙКА РГО-1	ШТ	1,0000		189000.00	189000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	СУМ			189000.00	189000

РАЗДЕЛ 18. ЗАРАФШОН СБРОС ПК 341+05

77	Ц2202-002-18 ШНК4.02.00-04 П.З.ЗД КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 100X150	Т	0,0402		3865129.29	155378
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	116.4	4.67928	18500.00	86567
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.377	1.38196	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2153400.00	86567
77.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	22.491	0.904138	809.00	731
77.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	13.797	0.554639	118212.00	65565
77.5	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	19.733	0.793267	1000.00	793
77.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.567	0.022793	2598.00	59
77.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.644	0.025889	64219.00	1663
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1711729.28	68812
78	Ц2202-040-1 ШНК4.02.00-04 П.З.ЗД КЗТР=0,6, КЭМ=0,7, КМР=0	ДЕМОНТАЖ ЗАТВОР ГС 100X150 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0,0610		3842997.32	234423
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	96.6	5.8926	18500.00	109013
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23.814	1.45265	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1787100.00	109013
78.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.644	0.039284	53428.00	2099
78.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	2.793	0.170373	78696.00	13408
78.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	15.05	0.91805	118212.00	108525
78.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.553	0.033733	1000.00	34
78.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	1.645	0.100345	2051.00	206
78.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5.173	0.315553	2598.00	820
78.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.595	0.036295	8798.00	319
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2055897.32	125410
79	Ц2202-002-18	МОНТАЖ ВИНТ И РЕДУКТОР ЗАТВОРА ГС 100X150	Т	0,0402		6773416.97	272291
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	194	7.7988	18500.00	144278
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	49.11	1.97422	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3589000.00	144278
79.3	511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ.-Ч	32.13	1.29163	809.00	1045
79.4	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	19.71	0.792342	118212.00	93664
79.5	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	28.19	1.13324	1000.00	1133
79.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0.81	0.032562	2598.00	85
79.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0.92	0.036984	64219.00	2375
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2445327.55	98302
79.8	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.02	0.000804	10000.00	8
79.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00004	0.000002	1540000.00	25
79.10	32208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0.0013	0.000052	21739130.00	1136
79.11	32545	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.00008	0.000003	9221000.00	30
79.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.008	0.000322	8194556.00	2635
79.13	33511	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА УГЛОВОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ, ТОЛЩИНОЙ 11-30 ММ, ПРИ ШИРИНЕ ПОЛКИ 180-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ5СП	Т	0.04	0.001608	8194556.00	13177
79.14	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	Т	0.00003	0.000001	68548010.00	83
79.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1.44	0.057888	2173.00	126
79.16	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.00087	0.000035	10582000.00	370
79.17	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.006	0.000241	3130435.00	755
79.18	36120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.07	0.002814	3130435.00	8809
79.19	41037	МАСЛО МС-20	КГ	1.97	0.079194	27130.00	2149
79.20	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	ЮМ2	0.003	0.000121	150000.00	18
79.21	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.22	0.008844	6004.00	53
79.22	76837	МАСЛО СОЛЯРОВОЕ	КГ	0.05	0.00201	13190.00	27
79.23	76838	СМАЗКА ТОРСИОЛ-55	КГ	0.82	0.032964	9457.00	312

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				739089.42	29711
80	Ц2202-040-1	МОНТАЖ ЗАТВОР ГС 100X150 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	Т	0.0610		5991491.25	365481
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	161	9.821	18500.00	181689
80.2	-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34.02	2.07522	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2978500.00	181689
80.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.92	0.05612	53428.00	2998
80.4	692	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т	МАШ.-Ч	3.99	0.24339	78696.00	19154
80.5	777	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	21.5	1.3115	118212.00	155035
80.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0.79	0.04819	1000.00	48
80.7	1803	ТЕЛЕЖКИ МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ	МАШ.-Ч	2.35	0.14335	2051.00	294
80.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	7.39	0.45079	2598.00	1171
80.9	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0.85	0.05185	8798.00	456
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2936996.17	179157
80.10	30225	ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	КГ	0.06	0.00366	10000.00	37
80.11	31691	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	0.08	0.00488	12261.00	60
80.12	33501	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП	Т	0.0013	0.000079	8194556.00	650
80.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0.61	0.03721	2173.00	81
80.14	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0.0057	0.000348	10582000.00	3679
80.15	41029	РЕЗИНА СЫРАЯ	КГ	0.03	0.00183	53000.00	97
80.16	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.088	0.005368	6004.00	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75995.08	4636
81	ПРАЙЛИСТ	ЗАТВОР ГС 100X150 БЕЗ РАМОЙ (1 ШТ)	ТН	0.0610		12173913.00	742609
82	ПРАЙЛИСТ	ВИНТ ПОДЪЕМНИК С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 1 В	ШТ	1.0000		2180328.00	2180328
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			СУМ				3950510
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				272695086

СОСТАВИЛ


 ШАМСИЕВ М



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 30-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54039

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Xatirchi tumani irrigasiya bulimiga qarashli irrigasiya tarmoqlaridagi gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - ROI Xatirchi.

Bosh loyihachi - "Navoiy suvloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-001232 sonli 07.07.2020 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 51955

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 10-maydagi 243 sonli qaroriga asosan.

1.2. Loyihalash topshirig'i Navoiy viloyati Xatirchi tumani ROI boshlig'i N.Mirzaev tomonidan 2022yil tasdiqlangan.

1.3. Nuqsonlar dalolatnomasi Xatirchi tumani irrigasiya bo'limi boshlig'i N.Mirzaev tomonidan 07.06.2022yilda tasdiqlangan.

1.4. Buyurtmachining smetani ishlab chiqish uchun bergan dastlabki ma'lumotlari 07.06.2022 yildagi 67-sonli xati.

1.5. Materiallar narxi kelishuv bayoni Xatirchi tumani irrigasiya bo'limi boshlig'i N.Mirzaev tomonidan 07.06.2022yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tqazish uchun 21.07.2022 yildagi 103-sonli xati.

2.2. Buyurtmachining loyiha topshirig'i asosida ishlab chiqilgan smeta va ishchi loyihasi.

2.3. Obyekt qiymatining smeta qismi QQS bilan - 343 742,454 ming so'mni tashkil etmoqda.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.*

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Ish uchastkasi Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan.

Loyiha yechimlarini qisqacha mazmuni.

Ushbu ishchi loyixa Navoiy viloyati Xatirchi tumani irrigasiya bulimiga qarashli irrigasiya tarmoklaridagi gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlashni ko'zda tutadi.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyidagi tamirlash ishlari qabul qilingan:

1. Тосс канали ПК 10+17 сув иншооти; 2. Гидроузел 0 Ковок кишлоги ПК 78+07; 3. ГЭС Ковок кишлоги ПК 86+50; 4. Сулаймон Сайкали ПК 122+15; 5. Олмазор 6 узел ПК 188+33; 6. Мирзо Улугбек-1 ПК 207+80; 7. Мирзо Улугбек-2 ПК 209+19; 8. Тосс канали Пулатчи ПК 240+47; 9. Тосс канали Пулатчи ПК 240+47; 9. Мамад Жаббор ПК 248+40; 10. Муртазо Кодир ПК 254+83; 11. Мавжирим отвод ПК 257+98; 12. Абдиев отвод ПК 265+22; 13. Карвон отвод ПК 289+00; 14. Суфи отвод ПК 304+80; 15. Полвон ота отвод ПК 319+03; 16. Полвон ота-1 отвод ПК 316+44; 17. Полвон ота-2 отвод ПК 321+30; 18. Зарафшон сброс ПК341+05:

- shlyuzlarni, vintni, reduktorni almashtirish;
- beton qoplamasi yotqizish;
- kirish va chiqish kallaklarni joylashtirish;
- BDO-3 temir-beton to'siqlarni o'rnatish;
- yirik metall yuzalarni moyli buyoq bilan bo'yash.
- polat konstruksiyasining alohida qismlarini qisman almashtirish;
 - vintli qurilmalarni (kotargichlarni) qisman almashtirish;
 - beton devorlardagi yoriqlarni ta'mirlash;
 - beton relslarni mustahkamlash;
 - gidromost tayorlash;
 - metal konstruksiyalarni moyli bo'yoqlar bilan bo'yoqlash;
 - metal xizmat piyodalar ko'priklarini o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishlab chiqilgan loyiha quyidagi tashkilot bilan kelishilmagan:

- Navoiy viloyati favqulotda vaziyatlar boshqarmasi Xatirchi tumani bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izoxlari ish tartibida tuzatishlar kiritildi.

6.2. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha qiymati QQS bilan 343 742,454 ming so'm qilib ishlab chiqilgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra tavsiyaviy loyiha qiymati QQS bilan 343 742,454 ming so'm qilib belgilandi. shu jumladan:

- Qurilish montaj ishlari - 117 140,793 ming so'm.

- Jixozlar - 181 765,688 ming so'm;

- QQS - 44 835,972 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va 0,05% bilan - 12 800,000 ming so'm.

6.3. Smetada qurilish ishchilarning ish haqi, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari buyurtmachining dastlabki ma'lumoti ya'ni 07.06.2022 yildagi 67-sonli xati xisobga olingan xolda qabul qilingan.

6.4. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar xisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda «Navoiy viloyati Xatirchi tumani irrigasiya bulimiga qarashli irrigasiya tarmoqlaridagi gidrotexnik inshootlarini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085