



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:01-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54185**

**Obyekt nomi** «Jondor tumani Eronshox MFY Eronshox qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" .

**Bosh loyihachi** - BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30 iyundada berilgan №AL-001859.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 53537

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari xisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.965 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

Avtomobil yo'lini shag'al qum aralashmasi yordamida bo'ylama kesimni to'g'rilash, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

**4. Loyihalayanotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**Smeta hujjatlari.** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yori to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari

doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatisiz 448 264.423** ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati **18 677,684** ming so'mga kamaytirilib, **429 586.739** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **"Jondor tumani Eronshox MFY Eronshox qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash"** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

## Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ ЭРОНШОХ МФЙ ЭРОНШОХ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ  
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	286 487.182
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	1 366.401
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	37 711.770
	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>325 565.353</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	47 988.333
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	<b>Итого СМР</b>	<b>373 553.686</b>
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>373 553.686</b>
8	Кoeffициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>373 553.686</b>
9	<b>НДС-15%</b>	<b>56 033.053</b>
10	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>429 586.739</b>

Директор ООО "Бухоро электротехлойтих":

ГИП:  
МП

ЗАКАЗЧИК

МП

 Ж.Джураев

 А.Бобожонов

Жондор туман ҳосилнинг курилиш  
 туман бунёд Урибосари:  
 А.Зокиров  
 2022 й

Жондор туман Ободонлаштириш  
 бошқарувиен бошлиғи:  
 И.Музаффаров  
 2022 йил

Жондор тумани Эроншоҳ МФЙ Эроншоҳ кишлоғи ички хўжалик автомобил йўлининг  
 0-0.965 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

**Н У Қ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И**

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили *М.Мусаев*  
 Жондор туман Эроншоҳ МФЙ райси *Г.Рақобов* Бухоро электротехлойтиха МЧЖ вакили А.Бобоновлар мазкур қайдномани  
 туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар нагжасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва  
 ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили			Узун лиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажми)
	км	Пикети							
	дан	гача	Боши	Охири					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	0,00	0,965	0+00,00	9+65,00	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва нотекс	Автомобил йўлини шағал қум аралашмаси ёрдамида бўйлама кесимни тўғрилаш (Жилвон кони)	965x5	м2	4825
3	0,00	0,965	0+00,00	9+65,00		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн ҳисобида битум сепиш	965x4x0,5/1000	тн	1.93
4	0,00	0,965	0+00,00	9+65,00	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли П-марқали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	965x4	м2	3860
5	0,00	0,965	0+00,00	9+65,00		Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	965x2x0,5	м2	965

Жондор тумани шаҳар кентларини Шибга кум яралишмаси- (Жилвон кони) 84 км Асфальтобетон қоринмаси ва битум - Ромитан Антобан МЧЖ

№160 км

Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Жондор туман Эроншоҳ МФЙ раиси:

Бухоро электротехлойиха МЧЖ вакили:



А. Мухоммадов  
У. Ражабов

А. Бобононов

