



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54187

Obyekt nomi «Jondor tumani Eronshox MFY Yakkatut qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" .

Bosh loyihachi - "BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30 iyundada berilgan №AL-001859.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53539

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari hisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.390 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

Avtomobil yo'lini shag'al qum aralashmasi yordamida bo'ylama kesimni to'g'rilash, Har 1000 m² ga - 0.5 tn hisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs

me'yorlari to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiyaetilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilariningo'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari

narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatisiz 178 155,817 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 4 539,387 ming so'mga kamaytirilib, 173 616.430 ming so'm qilib belgilandi.**

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, "**Jondor tumani Eronshox MFY Yakkatut qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash**" ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ ЭРОНШОХ МФЙ ЯККАТУТ ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	115 782.375
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	552.224
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	15 241.842
	Итого прямые затраты	131 576.441
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	19 394.367
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	Итого СМР	150 970.809
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	ИТОГО	150 970.809
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах	150 970.809
9	НДС-15%	22 645.621
10	Итого сметная стоимость в текущих ценах	173 616.430

Директор ООО "Бухоро электротехлоинха":

 Ж.Джураев

ГИП:

МП

ЗАКАЗЧИК

 А.Бобожонов

МП

«ҚТ» ДИВАИЗИ Д/Д/Д/»

Жондор тумани ҳокимлигининг қуриловчи
ишлар бўлиғи Уринбосари

А. Бокирон
2022 й

«ҚТ» ДИВАИЗИ Д/Д/Д/»

Жондор тумани ҳокимлигининг қуриловчи
ишлар бўлиғи Уринбосари

Н. Мувоффаров
2022 йил

Жондор туман Эроншоҳ МФЙ Яскагут қишлоғи ички хўжалик автомобиль йўлининг
0-0.39 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

Н У Қ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И

Биз қуйида имзо чекувчилар комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили *Н. Мувоффаров*
Жондор туман Эроншоҳ МФЙ райиси *У. Рақобов* Бухоро электротехлойиха МЧЖ вакили А. Бобонозовлар мазкур қайдномани
туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва
ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили			Узун лиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажми)
	км	Пикети							
1	дан 2	гача 3	Боши 4	Охири 5	7	8	9	10	11
2	0,00	0,390	0+00,00	3+90,00	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва нотекс	Автомобил йўлини шағал қум аралашмаси ёрдамида бўйлама кесимни тўғрилаш (Жилвон кони)	390x5	м2	1950
3	0,00	0,390	0+00,00	3+90,00		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн ҳисобида битум сепиш	390x4x0,5/1000	тн	0,78
4	0,00	0,390	0+00,00	3+90,00	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли П-маркали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	390x4	м2	1560
5	0,00	0,390	0+00,00	3+90,00		Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	390x2x0,5	м2	390

Жондор туман Ободонлаштириш бошкармаси ва битум:
Жондор туман Эроншоҳ МФЙ раиси:
Бухоро электротехлоийха МУЖ вакили:



А. Бобоҷонов
А. Бобоҷонов

А. Бобоҷонов



✓