



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54190

Obyekt nomi «Jondor tuman Navgadi MFY S.Ayniy ko'chasi ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" .

Bosh loyihachi - "BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30
iyundada berilgan №AL-001859.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53541

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari xisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.455 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

1-Muyulish L-110 metr

Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qarishmasidan tekislovchi qatlam qurish (ukladchiksiz), 2gr tuproqlarda mavjud yo'l poyi yuzalarini avtogreyder yordamida tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.2 tn xisobida bitum sepish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qarishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

2-Muyulish L-265 metr

2gr tuproqlarda mavjud yo'l poyi yuzalarini avtogreyder yordamida tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

3-Muyulish L-80 metr

Avtomobil yo'lini shag'al qum aralashmasi yordamida bo'ylama kesimni to'g'rilash, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiyaetilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalarinarxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari** 237 845,819 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 4 594,287 ming so'mga kamaytirilib, **233 251,533** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihafashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **“Jondor tuman Navgadi MFY S.Ayniy ko'chasi ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash”** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ НАВГАДИ МФЙ С.АЙНИЙ КҮЧАСИ ИЧКИ ХҮҖАЛИК АВТОМОБИЛ
ЙҮЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	159 029.353
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	1 986.021
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	15 755.952
	Итого прямые затраты	176 771.326
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	26 056.093
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	Итого СМР	202 827.420
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	ИТОГО	202 827.420
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах	202 827.420
9	НДС-15%	30 424.113
10	Итого сметная стоимость в текущих ценах	233 251.533

Директор ООО "Бухоро электротехлойиха":

ГИП:
МП

ЗАКАЗЧИК

МП



JH
Ж.Джураев

[Signature]
А.Бобожонов

Жондор туман хокимининг курилмиш

ишлар бўйича ўринбосари:

А.Зокиров

2022 й

Жондор туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи:

И.Музаффаров

2022 йил



Жондор туман Навгади МФЙ С.Айний кўчаси ички хўжалик автомобиль йўлининг

0-0.455 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

Н У Қ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили И. Музаффаров Жондор туман Навгади МФЙ раиси А. Зокиров; Бухоро электротехлоийха МЧЖ вакили А.Бобонозовлар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

1-Муюлиш L-110 метр

№	Ишларнинг манзили			Узун лиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	км	Пикети	гача						
1				6	7	8	9	10	11
2	0.00	0.06	0+00.00	60	Мавжуд қоплама юзалари нотекс	Майда донали иссиқ зич В турли П-маркали а/бетон қоринмасидан текисловчи қатлам қуриш (укладчиксиз)		тн	3.5
3	0.06	0.110	0+60.00	50	Мавжуд йўл пойи юзалари нотекс	2гр тупроқларда мавжуд йўл пойи юзаларини автогрейдер ёрдамида текислаш	50x5	м2	250
	0.06	0.110	0+60.00	50	Мавжуд йўлда асос қатлами мавжуд эмас	Шағал қум аралашмасидан Н-12см қалинликда асос қатламини қуриш.	50x5	м2	250
4	0.00	0.06	0+00.00	60		Ҳар 1000 м2 га – 0.2 тн ҳисобида битум сепиш	60x4x0.2/1000	тн	0.048

№	Қим	Ғаба	Боши	Охири	7	8	9	10	11
2	0.00	0.08	0+00.00	0+80.00	80	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва нотекс	Автомобил йўлини аралашмаси ёрдамида кесимни тўғрилаш (Жилвон кони)	80x4	11
3	0.00	0.08	0+00.00	0+80.00	80		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн хисобида битум сепиш	80x4x0.5/1000	0.16
4	0.00	0.08	0+00.00	0+80.00	80	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли II-маркали а/бетон қоричмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	80x4	320
5	0.00	0.08	0+00.00	0+80.00	80		Йул чегини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	80x0.5x2	80

Ашёларни ташиб келтириш: Шағал қум аралашмаси- (Жилвон кони) 72 км: Асфальтобетон қоричмаси ва битум - Ромитан Автобан МЧЖ АБЗ 47 км

Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Жондор туман Навгади МФЙ раиси:

Бухоро электротехлойтиха МЧЖ вакили:



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

А.Бобононов