

Общество с ограниченной ответственностью

«ARX PROGRESS PROEKT»


РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

По объекту:

**УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ ССГ "МАЙЖАП"
ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА**

**Локально-ресурсная смета
Локально-ресурсная ведомость**

**Директор
ООО «Arx progress proekt»**



Палымбетов У

г. Нукус 2022г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ ССГ "МАЙЖАП" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за I-квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании дефектного акта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за I-квартал 2022 г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 183 826,853 тыс. сум

Сто восемьдесят три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два сум
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 211 400,880 тыс. сум

Двести одиннадцать миллионов четыреста тысяч восемьсот восемьдесят сум 00 тийин
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими
затратами заказчика: 222 704,150 тыс. сум

Двести двадцать два миллиона семьсот четыре тысячи сто пятьдесят сум 00 тийин
(сумма прописью)

Составила:

Баймуратова А.

ГИП:

Палымбетов У



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ ССГ "МАЙЖАП" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с январь 2021 года по декабрь 2021 года составила:

2 814 587,563 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

166,25 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 814 587,563 : 166,25 = 16929,85 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 233,328 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 233,328 x 16 929,85 : 1000 = 3 950,215 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

3 950,215 x 0,12 = 474,026 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

3 950,215 + 474,026 = 4 424,241 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металлоконструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением /тыс. сум/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	233,328 4 424,241	3 451,398	55 418,583	0,00	0,000	99 200,000	0,00	162 494,221
		ИТОГО	233,328 4 424,241	3 451,398	55 418,583	0,000	0,000	99 200,000	0,000	162 494,221
		Заготовительно-складские расходы			2% 1 108,372	0,000	2% 0,000	1,2% 1 190,400		2 298,772
		Транспортные услуги			5% 2 770,929	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 1 984,000		4 754,929
		ИТОГО	233,328 4 424,241	3 451,398	59 297,883	0,000	0,000	102 374,400	0,000	169 547,922
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			169 547,922	- 102 374,400	= 67 173,522	x 0,2087		14 019,114
									ВСЕГО	183 567,036
		Затраты на страхование строительства 0,32%			183 567,036	- 102 374,400	= 81 192,636	x 0,0032		259,816
									ИТОГО	183 826,853
									НДС 15%	27 574,028
									ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	211 400,880
									Прочие затраты заказчика	11 303,270
									ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	222 704,150

Составил _____ Баймуратова А.

Проверил _____ Палымбетов У



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ССГ "МАЙЖАП" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-02
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	Е33-4-3-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	31	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,8	117,8
1.2	001070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	0,78	24,18
1.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	5,89
1.4	030972	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014	Т	0,0004	0,0124
2	2310-34001	СТОИМОСТЬ ОПОРЫ СВ95-2	ШТ	31	
3	Е33-3-12-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТКАНЬЮ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,382	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	245,31	93,70842
3.2	000863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	3,92	1,49744
3.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,92	0,73344
3.4	030135	БИТУМ	Т	0,6	0,2292
4	Е33-4-21-1	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	31	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,32	9,92
4.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,11	3,41
4.3	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2	62
4.4	044224	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	31
5	Е33-4-14-3	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С ВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,31	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34	11,9
5.2	001935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	14	4,9
6	346120-1-К	СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ LED-150W	ШТ	31	

Составил: _____ Баймуратова А.

Проверил: _____ Палымбетов У.

"Утверждаю"

Нач. управления устройства
Чимбайского р-на
У. Палымбетов



2022г.

Дефектный акт

по объекту: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ССГ "МАЙЖАП" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

 Представитель ООО "ARX PROGRESS PROEKT" Палымбетов У

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ			
2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	31
4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ, СТОЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР ВЛ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОРТАЛОВ ОРУ: С ОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТКАНЬЮ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,382
5	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	31
6	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С ВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,31

 Г. Ч. Ч. Ч.
 Ч. Б. У.
 П. К. К. К.
 Представитель ООО "ARX PROGRESS PROEKT"

 У. Палымбетов

 А. У. У. У. У. У.
 Г. П. П. П. П. П.
 Б. Ж. Ж. Ж. Ж. Ж.
 У. Палымбетов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53934

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Mayjap» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Chimboy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Arx progress proekt" MChJ.

Litsenziya AL-000039 sonli, 28.06.2019 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52622

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan texnik toshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastirlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 25 iyulda №34 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Mayjap» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan eslatmalar, qo'shimchalar va xato

kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan smeta hujjatlari qayta ishlab chiqildi.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 224 696,730 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati 13 295,85 ming so'mga kamaytirilib, 211 400,880 ming so'm qilib belgilandi. Xususan:

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlarisiz): 81 452,452 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 102 374,400 ming so'm.

QQS: 27 574,028 ming so'm.

Bundan tashkari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 11 303,270 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tastiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Mayjap» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi. Avval berilgan 2022 yil 27 iyundagi 48547 son yig'ma ekspert xulosa o'z ko'chini yo'qotgan dep xisoblansin.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI