



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54202**

**Obyekt nomi** «Jondor tuman Jondor shaxarcha Ko'cha massivi ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi".

**Bosh loyihachi** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30 iyundada berilgan №AL-001859.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 53551

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari hisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.075 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

2gr tuproqlarda mavjud asos yuzalarini tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Har 1000 m2 ga - 0.2 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**Smeta hujjatlari.** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs

me'yorlari to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiyaetilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari

narxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatisiz 40 100.284** ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati **1 670.845** ming so'mga kamaytirilib, **38 429.439** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **"Jondor tuman Jondor shaxarcha Ko'cha massivi ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash"** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

### Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ ЖОНДОР ШАХАРЧА КУЧА МАССИВИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛ  
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	26 771.990
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	278.816
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 073.216
	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>29 124.022</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	4 292.881
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	<b>Итого СМР</b>	<b>33 416.903</b>
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>33 416.903</b>
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>33 416.903</b>
9	<b>НДС-15%</b>	<b>5 012.535</b>
10	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>38 429.439</b>

Директор ООО "Бухоро электротехлойтиха":

Ж.Джураев

ГИП:

МП

ЗАКАЗЧИК



МП

А.Бобожонов

«ҚАРАҚУМ»

Жондор туман ҳокимлигининг курилмиш  
қилувор бундан Уринбосари:

А.Зокиров  
2022 й

«ТАС'ДИҚЛАМА»

Жондор туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи:

И.Музаффаров  
2022 йил



Жондор туман Жондор шаҳарча Кўча массиви ички хўжалик автомобиль йўлининг  
0-0.075 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Музаффаров  
Жондор туман Бундан Уринбосари МФЙ раиси; Бухоро электротехлойиха МЧЖ вакили А.Бобонозовлар мазкур  
қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш  
турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили			Узун лиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчо в бирли ги	Микдор и (ҳажми)
	км	Пикети							
	дан	гача	Боши	Охири					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2	0.00	0.035	0+00.00	0+35.00	Мавжуд йўл пойи юзалари ногекс	2гр тупроқларда мавжуд йўл пойи юзаларини автогрейдер ёрдамида текислаш	35x5.5	м2	192.5
3	0.00	0.035	0+00.00	0+35.00	Мавжуд йўлда асос қатлами мавжуд эмас	Шағал кум аралашмасидан Н-12см қалинликда асос қатламини қуриш.	35x5.5	м2	192.5
5	0.00	0.035	0+00.00	0+35.00	35	Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн хисобида битум сепиш	35x4.5x0.5/1000	тн	0.07875
6	0.035	0.075	0+35.00	0+75.00	40	Ҳар 1000 м2 га – 0.2 тн хисобида битум сепиш	40x4.5x0.2/1000	тн	0.036
7	0.00	0.075	0+00.00	0+75.00	75	Маёда донали иссиқ зич В турли II- маркали а/бетон қоршмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	75x4.5	м2	337,5

№	0.00	0.075	0+00.00	0+75.00	75	Бул қатни аралашмасдан мустанжалдан	Шағал 11-50м қоллинида	қум	75x0.5x2	м2	75
---	------	-------	---------	---------	----	---	------------------------------	-----	----------	----	----

Ашбларни ташиб келтириш: Шағал қум аралашмас- (Жыллон коно) 70 км: Асфальтобетон қоршмаси ва битум - Роминган Автобан МЧЖ  
 АБЖ 48 км

Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Жондор туман \_\_\_\_\_ МФЙ раиси:

Бухоро электротехлоийха МЧЖ вакили:

*Handwritten signature in blue ink*

А.Бобожонов

