



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54198

Obyekt nomi «Jondor tumani Chorzona MFY Chorzona qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30 iyundada berilgan №AL-001859.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 53549

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari hisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asosanib ko'rib chiqilgan ishlar:

0.045 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

2gr tuproqlarda mavjud asos yuzalarini tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari. Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob - kitob hujjatlari doirasida quyidagilarga taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxlarini, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlarini asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlari** 27 048.718 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 1 127.030 ming so'mga kamaytirilib, **25 921.688** ming so'm qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **“Jondor tumani Chorzona MFY Chorzona qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash”** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ ЧОРЗОНА МФЙ ЧОРЗОНА ҚИШЛОҒИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	17 741.294
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	249.966
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 653.675
	Итого прямые затраты	19 644.935
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	2 895.663
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	Итого СМР	22 540.599
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	ИТОГО	22 540.599
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах	22 540.599
9	НДС-15%	3 381.090
10	Итого сметная стоимость в текущих ценах	25 921.688

Директор ООО "Бухоро электротехлойтиха":

Ж
Ж.Джураев

ГИП:

МП

ЗАКАЗЧИК

МП

А
А.Бобожонов

«КЕЛТИРИЛДИ»

Жондор туман ҳокимининг қурилыш ишлар бўйича уринбосари: А.Зокиров



Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: И.Музаффаров
2022 йил

«ТАС/ДИҚ/ЛАЙМАН»

Жондор тумани Чорзона МФЙ Чорзона қишлоғи ички хўжалик автомобиль йўлининг 0-0.045км қисмини жорий таъмирлаш бўйича НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Жондор туман Чорзона МФЙ раиси _____; Бухоро электротехлойиха МЧЖ вакили А.Бобожоновлар мазкур қайдномани туздиқ шу тўғридақи, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили			Узунлиги (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажми)
	км дан	гача	Пикети						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	0,00	0,045	0+00,00	45	Мавжуд асос юзалари нотекс	2гр тупроқларда мавжуд асос юзаларини текислаш	45x5	м2	225
2	0,00	0,045	0+00,00	45	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва нотекс	Шағал қум аралашмасидан Н-12 см қалинликда асос қатламини қуриш	45x5	м3	225
3	0,00	0,045	0+00,00	45		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн ҳисобида битум сепиш	45x4x0.5/100	тн	0.09
4	0,00	0,045	0+00,00	45	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли П-маркали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	45x4	м2	180
5	0,00	0,045	0+00,00	45		Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	45x2x0.50	м2	45

Handwritten signature and date: 2022.09.19

Ашбларин ташиб келтириш: Шағал кўм аралашмаси: (Жилдон кони) 85 км. Асфальт-бетон қоршамаси ва битум - Ромитан Автоблан МУЖ
АБЭЗ 60 км

Жондор тумани Ободонлиқтарини бошқармаси вақили:

Жондор тумани Чорзона МФЙ раиси:

Бухоро электротехлобиха МУЖ вақили:

Ab
U. Muzaffarov



А. Бобожонов