



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tef. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 01-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 54197**

**Obyekt nomi** «Jondor tumani Ushot MFY Ushot qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi".

**Bosh loyihachi** - BUXORO ELEKTROTEXLOYIXA" MCHJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2021 yil 30  
iyundada berilgan №AL-001859.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 53548

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1 Jondor tuman xokimligi tasarrufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini (tuman markazlari avtomobil yo'llari, tuman xo'jaliklararo (qishloq) avtomobil yo'llari, tuman posyolkalari avtomobil yo'llari) maxalliy budjet mablag'lari hisobidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.
- 3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:  
0.240 km ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash, shu jumladan.

**1-Muyulish L=140Metr**

2gr tuproqlarda mavjud asos yuzalarini tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

**2-Muyulish L=100Metr**

2gr tuproqlarda mavjud asos yuzalarini tekislash, Shag'al qum aralashmasidan H-12 sm qalinlikda asos qatlamini qurish, Har 1000 m2 ga - 0.5 tn xisobida bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali

a/beton qarishmasidan H-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan H-5sm qalinlikda mustaxkamlash.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**Smeta hujjatlari.** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamigamuvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilartaqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiyaetilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilariningo'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalarinarxlari, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi 1 mash / soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining tasdiqlangan ma'lumotlari asosida qabul qilingan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi: Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 135 456.865 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 5 644.034 ming so'mga kamaytirilib, 129 812.791 ming so'm qilib belgilandi.**

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha)-va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **"Jondor tumani Ushot MFY Ushot qishlog'i ichki xo'jalik avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash"** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

### Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ УШОТ МФЙ УШОТ КИШЛОГИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс. сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	88 225.134
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	1 333.151
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 821.258
	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>98 379.543</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	14 501.145
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	<b>Итого СМР</b>	<b>112 880.687</b>
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>112 880.687</b>
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>112 880.687</b>
9	<b>НДС-15%</b>	<b>16 932.103</b>
10	<b>Итого сметная стоимость в текущих ценах</b>	<b>129 812.791</b>

Директор ООО "Бухоро электротехлойтих":

ГИП:  
МП

ЗАКАЗЧИК

МП

 Ж.Джураев

 А.Бобожонов



Жондор тумани ҳарбий ҳарбий қисми

Жондор тумани ҳарбий қисми

А. Бобоқаров  
2022 й

Жондор тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошқармаси

Н. Музаффаров  
2022 йил

Жондор тумани Ушот МФЙ Ушот қишлоғи ички хўжалик автомобил йўлининг  
0-0,140 км қисмини жорий таъмирлаш бўйича

**Н У Қ С О Н Л А Р Қ А Й Д Н О М А С И**

Биз қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили И. Қўрақов қайдномани  
Жондор туман Ушот МФЙ райси С. Қўрақов; Бухоро электротехлойиха МҶЖ вакили А. Бобоқаровлар мазкур қайдномани  
туздиқ шу тўғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва  
ҳажмлари аниқланди.

**1-Муюлиш L=140Метр**

№	Ишларнинг манзили			Узун лиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдор и (ҳажми)
	км	Пикети							
	дан	гача	Боши	Охири					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	0,00	0,140	0+00,00	1+40,00	Мавжуд асос юзалари ногекс	2гр тупроқларда мавжуд асос юзаларини текислаш	140x5	м2	700
2	0,00	0,140	0+00,00	1+40,00	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва ногекс	Шағал қум аралашмасидан Н-12 см қалинликда асос қатламини қуриш	140x5	м3	700
3	0,00	0,140	0+00,00	1+40,00	140	Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн ҳисобида битум сепиш	140x4x0.5/10 00	тн	0.28
4	0,00	0,140	0+00,00	1+40,00	140	Майда донали иссиқ зич В турли П- маркали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	140x4	м2	560
5	0,00	0,140	0+00,00	1+40,00	140	Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	140x2x0.50	м2	140

4-Муволяти 1-100Метр

№	Ишларнинг маълумоти			Узунлиги (м)	Йул элементларининг мавжуд қилиши	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш қисмларининг қисқалиш формуласи	Услуб бirligi	Милдор ва (қошим)
	км	Босқич	Панели						
1	0,00	0,100	0+00,00	100	Мавжуд асос юзгалари нотекс	2гр тупроқларда мавжуд асос юзгаларини текислаш	100x5	м2	500
2	0,00	0,100	0+00,00	100	Мавжуд йўлда асос қатлами меёрдан паст ва нотекс	Шағал қум аралашмасидан Н-12 см қалинликда асос қатламини қуриш	100x5	м3	500
3	0,00	0,100	0+00,00	100		Ҳар 1000 м2 га – 0.5 тн хисобда битум сепиш	100x4x0.5/1000	тн	0.20
4	0,00	0,100	0+00,00	100	Мавжуд йўлда қоплама қатлами мавжуд эмас	Майда донали иссиқ зич В турли П-маркали а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама қатламини қуриш	100x4	м2	400
5	0,00	0,100	0+00,00	100		Йўл четини Шағал қум аралашмасидан Н-5см қалинликда мустаҳкамлаш	100x2x0.50	м2	100

Ашёларни ташиб келтириш: **Шағал қум аралашмаси- (Жилвон қони) 66 км: Асфальтобетон қоришмаси ва битум - Ромитан Автобан МЧЖ**

**АБЗ 52 км**

Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Жондор туман Ушот МФЙ раиси:

Бухоро электротехлойтиха МЧЖ вакили:



*А. Бобононов*  
 А. Бобононов