



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Мақтабгача таълими бўлими мудир:

Д.Гайбуллаева

"03" / "08" 2022 йил

М.У

Учқудук туман Мақтабгача таълими бўлимига қарашли 5- сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Учқудук туман Мақтабгача таълими бўлимига қарашли 5-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш
2	Буюртмачи	Учқудук туман МТБ
3	Буюртма учун асос	Учқудук туман Мақтабгача таълими бўлимига қарашли 5-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
4	Объектнинг жойлашган ўрни	5-сонли "Юлдузча" Амир Темур 25- кўчаси
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Учқудук туман Мақтабгача таълими бўлимига қарашли 5-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш ишларини сифатли ва ўз вақтида бажариш
6	Тижорат таклифларини такдим этиш шартлари	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги,мазкур иш бажариш йуналиши буйича амалга оширган фаолияти камида 3 йил булиши шарт,талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги, талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан 20% банк айланма маълумотномаси ҳамда солиқ тўловчининг my.soliq.uz порталидан солиқ қарзи мавжуд эмаслиги туғрисида QR-кодли маълумотномалар тақдим этиши шарт,молиявий ҳолати туғрисида тахлилий жадвал (бажарган иш ҳажми, ҳисобланган иш ҳақи микдори),қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрнига қараб юқори балл берилади (рейтинг маълумотини тасдиқланган ҳолда юклаш зарур),солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар форма 3га асосан тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 30 кун муддат ичида бажариш.
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўла риоя қилиши шарт
10	Молиялаштириш манбаи	Учқудук туман МТБ бюджет ҳисоб рақами



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoiy.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53921

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - Uchquduq tumani MTB.

Bosh loyihachi - «Loyixa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 50901

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash bo'yicha 2022yildagi 39-sonli loyihalash topshirig'i Uchquduq tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri v.v.b. D.Doniyorova tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Navoiy viloyati Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash bo'yicha 1.07.2022yildagi nuqsonlar dalolatnomasi Uchquduq tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri tomonidan tasdiqlangan.

1.3. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlarini 1.07.2022 yildagi 01-09-115/514/1-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Navoiy shahar M.Ulugbek 13 uy hududida joylashgan Navoiy shahar 4-DMTT binosini joriy tamirlash bo'yicha 2022-yildagi nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Obyekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 279 492,298 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Uchquduq tumani 5-DMTT binosini hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -16°C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash hujjati buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

- yaroqsiz holdagi tom yopma o'ramli (рулонных) materiallarni buzib olish;
- sement-qum aralashmali rastvor bilan beton qoplama qilish;
- bitum-polimer mahsulotidan ishlab chiqarilgan o'ramli (рулонных) materialidan ikki sloy tom yopmasini qurish;
- PVX profilli deraza romlarini o'rnatish;
- PVX materialidan deraza tokchalarini o'rnatish;
- eshik va deraza romlari otkosini suvoqlash va pardozlash;
- temir va alumin profilli eshiklar o'rnatish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qoyidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati FVV (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Uchquduq tuman sanitariya osoishtalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2021-yil IV-chorak uchun) olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3 Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va

bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspertlar aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 279 492,298 ming so'mni tashkil etgan, ekspertlarning takliflari va mulohazalari tuzatilgandan so'ng 1 837,806 ming so'mga kamaydi.

Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash loyihasi obykti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **277 654,492** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 241 438,689 ming so'm;

- QQS - 36 215,803 ming so'm,

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 13 882,725 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Uchquduq tumani 5-DMTT binosini joriy tamirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son, 03.07.2003yil 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Ариза № 50901

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО
РАЙОНА

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

**Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:**

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО
РАЙОНА*

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор :




Углонов Х.Ж.

Составил:

Рафиков М.М.

Навои -2022 г.



Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:

Администрация отдела дошкольного образования Учкудукского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание УДО №5 Учкудукского района, согласно утвержденному дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт и приложение №1.
Оплату гарантируем.

Заведующий
отделом дошкольного образования
Учкудукского района:



"УТВЕРЖДАЮ"
ЗАВЕДУЮЩАЯ
ОТДЕЛОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

" 01 " 02 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Учкудукский район
2	Источник финансирование		Определяется заказчиком
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зароботная плата с отчислением на социальное страхование	30 022.63	Сум
6	Транспортные расходы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	0	%
8	Прочие затраты подрядчика	18	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 4 кв. 2021 г
12	Прочие затраты заказчика	5	%

"УТВЕРЖДАЮ"
 ЗАВЕДУЮЩАЯ
 ОТДЕЛОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

" 01 " 07 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	3.955
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 30 ММ/	100M2	3.955
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 15 РАЗ	100M2	3.955
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	3.955
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100M2	3.955
ПРОЕМЫ			
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100M2	1.57748
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100M	1.1685
8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНА 300ММ	ПМ	116.85
9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	1.00175
10	ОКРАСКА ОТКОС СО СТОРОНИ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0.408
11	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100M2	0.59375
12	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	M2	2.05
13	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0.0532
14	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	5.32



5-ИМТТ в в в директори раф. Кошмова И.К
 10.07.2022 йилда имзаси раф. М. Рамазова
 5-ИМТТ раф. С.А. Жапаров

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание УДО №5 Учкудукского района.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты и расходы Заказчика -5%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 277 654 492 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Рафиков М.М.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	31 834,478
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	705,915
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	163 874,920
4	Транспортные расходы на материалы 5%	8 193,746
5	Заготовительно-складские расходы	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	204 609,058
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	36 829,630
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	241 438,689
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов 0%	0,000
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	241 438,689
15	НДС 15%	36 215,803
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	277 654,492
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	13 882,725

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Х.Ж.Углонов

Рафиков М.М.



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	196 415 312 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	31 834 478 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	705 915 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	163 874 920 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1060,34939	30 022,63	31 834 478
			ИТОГО				31 834 478
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000133	C210-1207	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ-Ч	9,3338	4 972,73	46 414
2	000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	94,3663	147,48	13 917
3	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	9,2547	4 276,83	39 581
4	000975	C203-401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	3,3222	1 239,50	4 118
5	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,0566	11 058,00	22 742
6	002206	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	36,3128052	748,91	27 195
7	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1339425	66 565,64	8 916
8	002526	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,3896716	66 565,64	491 898
9	002675	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	55,9521316	905,60	50 670
10	002725		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,5535	836,47	463
			ИТОГО	СУМ			705 915
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		0517-1065-1	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНА 300ММ	ПМ	116,85	45 652,00	5 334 436
2	007543	C140-7543	ГЕСОБЕТОН М-100	М3	12,1023	451 326,00	5 462 083
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	1,12196	770,00	864
4	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	12,3	1 500,00	18 450
5	030884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	157,748	699 199,00	110 297 244
6	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,03740625	9 000 000,00	336 656
7	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,00612	12 000 000,00	73 440
8	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,024072	12 000 000,00	288 864
9	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРΟΣБКА ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	946,488	120,00	113 579
10	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,03028125	826 000,00	25 012
11	031907	C111-856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	17,402	3 520,00	61 255
12	031926	C1610-1046	Полиизол ТПП для гидроизоляции, подстилающий слой (верхний защитный слой-полиэтиленовая пленка, основа-стеклоткань каркасная особо прочная, рулон 10 м2, толщ 3 мм)	М2	494,375	23 913,00	11 821 989

13	031927	C1610-1047	Полиизол ТФП для кровли с защитным слоем (верхний защитный слой-алюминиевая фольга 30 мкм, основа-стеклоткань каркасная особо прочная, рулон 10 м2, толщ. 3 мм)	M2	494.375	25 217,00	12 466
14	032136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	T	0,98875	5 755 077,00	5 690
15	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,00408	3 000 000,00	12
16	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,49875	4 000,00	1
17	044032	C123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	5,32	792 197,00	4 214
18	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,1840625	600,00	1
19	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	1,7210065	1 100 000,00	1 893
20	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	237,3	2 900,00	688
21	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	3,5725	18 000,00	64
22	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	89,2924	39 130,00	3 517
23	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	457,4	50,00	23
24	087882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	M2	2,85	716 480,00	1 468
25	099999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	3,0845	0,00	
			ИТОГО	СУМ			163 874
			ВСЕГО	СУМ			163 874
			ВСЕГО	СУМ			196 415

Составил:



М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №5 УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	3,955		523 735,18	2 071 373
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	68,85655	30 022,63	2 067 255
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,84	3,3222	1 239,50	4 118
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	3,0849	0,00	0
2	E12-1-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 30 ММ/	100М2	3,955		1 534 968,42	6 070 800
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,22	107,6551	30 022,63	3 232 089
2.2	000133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ-Ч	2,36	9,3338	4 972,73	46 414
2.3	007943	ПЕСКОБЕТОН М-100	М3	1,53	6,05115	451 326,00	2 731 041
2.4	031907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	17,402	3 520,00	61 255
3	E12-1-17-2 К=15	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 15 РАЗ	100М2	3,955		735 562,73	2 909 151
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,5	5,9325	30 022,63	178 109
3.2	007943	ПЕСКОБЕТОН М-100	М3	1,53	6,05115	451 326,00	2 731 041
4	E12-1-21-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100М2	3,955		6 801 003,90	26 897 970
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	296,90185	30 022,63	8 913 775
4.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	59,9578	147,48	8 843
4.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	9,2547	4 276,83	39 581
4.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	1,46335	11 058,00	16 182
4.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,24	0,9492	66 565,64	63 184
4.6	031926	слой (верхний защитный слой-полиэтиленовая пленка, основа-стеклоткань каркасная особо прочная, рулон 10 м2, толщ. 3 мм)	М2	125	494,375	23 913,00	11 821 989
4.7	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,98875	5 755 077,00	5 690 332
4.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	118,65	2 900,00	344 085
5	E12-1-21-3 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	3,955		3 739 593,35	14 790 092
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,35	64,66425	30 022,63	1 941 391
5.2	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	34,4085	147,48	5 075
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,59325	11 058,00	6 560
5.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,3955	66 565,64	26 327
5.5	031927	Полиизол ТФП для кровли с защитным слоем (верхний защитный слой-алюминиевая фольга 30 мкм, основа-стеклоткань каркасная особо прочная, рулон 10 м2, толщ. 3 мм)	М2	125	494,375	25 217,00	12 466 654
5.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	118,65	2 900,00	344 085
ПРОЕМЫ							

6	E10-1-34-3 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ. ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2	1,57748		79 281 906,78	125 065 6:
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	357,8986624	30 022,63	10 745 05
6.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	36,1085172	748,91	27 04
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	5,6316036	66 565,64	374 87
6.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	55,6377196	905,60	50 38
6.5	030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	157,748	699 199,00	110 297 24
6.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	946,488	120,00	113 57
6.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	3,470456	18 000,00	62 46
6.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	55	86,7614	39 130,00	3 394 97
7	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	1,1685		656 179,54	766 746
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	24,760515	30 022,63	743 376
7.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	467,4	50,00	23 370
8	0517-1069-1	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ШИРИНА 300ММ	ПМ	116,85		45 652,00	5 334 436
9	E15-2-19-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	1,00175		4 647 940,78	4 656 075
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91,64	92,00072	30 022,63	2 762 104
9.2	009219	ВОДА	М3	1,12	1,12186	770,00	864
9.3	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,718	1,7210065	1 100 000,00	1 893 107
10	E15-4-14-1	ОКРАСКА ОТКОС СО СТОРОНИ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,408		1 227 650,11	500 881
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,07	4,10856	30 022,63	123 350
10.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,04488	66 565,64	2 987
10.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00612	12 000 000,00	73 440
10.4	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,024072	12 000 000,00	288 864
10.5	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,00408	3 000 000,00	12 240
11	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100М2	0,59375		1 910 627,69	1 134 435
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	25,471875	30 022,63	764 733
11.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0890625	66 565,64	5 929
11.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,03740625	9 000 000,00	336 656
11.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,03028125	826 000,00	25 012
11.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,49875	4 000,00	1 995
11.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1840625	600,00	110
12	E9-4-14-3 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	2,05		847 084,72	1 736 524
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,58	7,339	30 022,63	220 336
12.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,3075	66 565,64	20 469
12.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	0,5535	836,47	463
12.4	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	12,3	1 500,00	18 450
12.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,205	39 130,00	8 022
12.6	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,05	716 480,00	1 468 784
13	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0532		5 013 528,27	266 720
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	4,759804	30 022,63	142 902
13.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,204288	748,91	153

13.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,105868	66 565,64	7 047
13.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,314412	905,60	285
13.5	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,102144	18 000,00	1 839
13.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOU DAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	55	2,926	39 130,00	114 494
14	C123-9057	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	5,32		792 197,00	4 214 488
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				1 060
ЗАРПЛАТА			СУМ				31 834 478
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				705 915
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				163 874 920
ВСЕГО			СУМ				196 415 312

Составил:



М.М.Рафиков