

Общество с ограниченной ответственностью

«ARX PROGRESS PROEKT»

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

По объекту:

**УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В МСГ "АБАТ
МАКАН" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА**

**Локально-ресурсная смета
Локально-ресурсная ведомость**

**Директор
ООО «Arx progress proekt»**

Палымбетов У



г. Нукус 2022г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В МСГ "АБАТ МАКАН" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за 1-квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании дефектного акта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022 г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 128 884,246 тыс. сум

Сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок пять сум 00 тийин
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 148 216,883 тыс. сум

Сто сорок восемь миллионов двести шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два сум
(сумма прописью)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика: 160 000,000 тыс. сум

Сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять сум 00 тийин
(сумма прописью)

Составила:

Баймуратова А.

ГИП:

Палымбетов У



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В МСГ "АБАТ МАКАН" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с январь 2021 года по декабрь 2021 года составила:

2 814 687,663 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

166,25 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 814 687,663 : 166,25 = 16929,85 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 23,100 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 23,100 x 16 929,85 : 1000 = 391,080 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

391,080 x 0,12 = 46,930 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

391,080 + 46,930 = 438,009 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением /тыс. сум/							
1	1-1	УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ	23,100	673,763	9 212,046	0,00	0,000	112 000,000	0,00	122 323,818
		ИТОГО	23,100	673,763	9 212,046	0,000	0,000	112 000,000	0,000	122 323,818
		Заготовительно-складские расходы			2%	184,241	0,000	2%	1 344,000	1 528,241
		Транспортные услуги			5%	460,602	5%	1,5%	2 240,000	2 700,602
		ИТОГО	23,100	673,763	9 856,889	0,000	0,000	115 584,000	0,000	126 552,661
		Прочие затраты подрядчика 20,87%								126 552,661 - 115 584,000 = 10 968,661 x 0,2087
										ВСЕГО 128 841,821
		Затраты на страхование строительства 0,32%								128 841,821 - 115 584,000 = 13 257,821 x 0,0032
										ИТОГО 128 884,246
										НДС 15% 19 332,637
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 148 216,883
										Прочие затраты заказчика 11 783,117
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика 160 000,000

Составил _____ Баймуратова А.

Проверил _____ Палымбетов У



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В МСГ "АБАТ МАКАН" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-02
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ					
1	Е33-4-21-1	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	35	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,32	11,2
1.2	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,11	3,85
1.3	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	2	70
1.4	044224	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	1	35
2	Е33-4-14-3	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С ВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,35	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34	11,9
2.2	001935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	14	4,9
3	346120-1-К	СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ LED-150W	ШТ	35	

Составил: _____ Баймуратова А.


Проверил: _____ Палымбетов У.

"Утверждаю"

Наг. унк. Белогородской

Чимбайского р.к.

Али Н. Бекмуратов



2022г.

Дефектный акт

по объекту: УСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЕ В МСГ "АБАТ МАКАН" ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

 Представитель ООО "ARX PROGRESS PROEKT" Палымбетов У

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
УЛИЧНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ			
2	УСТРОЙСТВО КРОНШТЕЙНОВ	ШТ	35
3	УСТАНОВКА СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С ВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,35

С. Ш. Ш.

М. Султ

Темназар

 Представитель ООО "ARX PROGRESS PROEKT"

Али
Султ
Ахмед

А. Утепбергенов

Г. Пахраддинова

Б. Жуваниев

 У. Палымбетов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAYEVICH

Sana: 29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53943

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Abat makan» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Chimboy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Arx progress proekt" MChJ.

Litsenziya AL-000039 sonli, 28.06.2019 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52626

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastiqlangan texnik toshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tastiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 25 iyulda №35 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Abat makan» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 148 216,883 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari (Asbob-uskunalar xarajatlarisiz): 13 300,246 ming so'm.

Asbob-uskunalar: 115 584,000 ming so'm.

QQS: 19 332,637 ming so'm.

Bundan tashkari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 11 783,117 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani «Abat makan» OFYda tungi ko'cha yoritish tizimini o'rnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi. Avval berilgan 2022 yil 27 iyundagi 48549 son yig'ma ekspert xulosa o'z ko'chini yo'qotgan dep xisoblansin.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI